

**ВЕДОМОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  
ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ЭЛЕМЕНТОВ  
ОБУСТРОЙСТВА**

## МАРШРУТ «1-Я ЛИНИЯ - КОЛЬЦЕВАЯ УЛИЦА - ОБЪЕЗДНАЯ УЛИЦА»

### Ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки п.г.т. Янино-1, Маршрут «1-я линия - Кольцевая улица - Объездная улица»

№ км	1.1	1.2	1.4	1.5	1.6	1.7	1.11	1.14.1 (шт.) бел.цвет	1.14.1 (шт.) желт.цвет	1.17.1	1.19 шт.	1.24.3 шт.	1.25	ИТОГО, кв.м
<b>коэф.привед. к 1.1 шириной-0.1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,25</b>	<b>0,75</b>	<b>0,5</b>	<b>1,75</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>15,8</b>	<b>6,9</b>	<b>1</b>	
<b>ширина, м</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>0,1</b>	<b>1,58</b>	<b>0,69</b>	<b>0,4</b>	
0-300	20	20	274	224	50	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>40,75</b>
300-600	133	-	251	53	50	60	-	7	7	-	-	-	28	<b>80,08</b>
600-900	282	0	159	0	0	84	0	7	7	42	0	2	0	<b>76,28</b>
900-1200	184	30	191	60	50	175	0	0	0	0	0	0	0	<b>54,5</b>
1200-1500	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>7,5</b>
1500-1800	0	0	0	145	50	0	105	0	0	0	3	0	0	<b>30,49</b>
1800-1940	85	0	0	0	0	10	45	0	0	0	0	0	0	<b>16,88</b>
<b>ИТОГО:</b>														
<b>лин.м.</b>	704	50	875	782	200	329	150			42				
<b>привед.м.</b>	<b>704</b>	<b>50</b>	<b>875</b>	<b>195,5</b>	<b>150</b>	<b>164,5</b>	<b>262,5</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>42</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>28</b>	
<b>площадь приведённая к разметке 1.1 шириной 0.1, кв.м</b>	<b>70,4</b>	<b>5</b>	<b>87,5</b>	<b>19,55</b>	<b>15</b>	<b>16,45</b>	<b>26,25</b>	<b>22,4</b>	<b>22,4</b>	<b>4,2</b>	<b>4,74</b>	<b>1,38</b>	<b>11,2</b>	<b>306,47</b>

### Ведомость размещения дорожных знаков п.г.т. Янино-1, Маршрут «1-я линия - Кольцевая улица - Объездная улица»

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение	Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
<b>Предупреждающие знаки</b>									
1	1.11.1	Опасный поворот	2		0+390	требуется установить	1	справа	стойка
2	1.11.2	Опасный поворот	2		0+552	требуется установить	1	слева	стойка
3	1.17	Искусственная неровность	2		0+390	требуется установить	1	справа	стойка
4	1.17	Искусственная неровность	2		0+581	требуется установить	1	слева	стойка
5	1.17	Искусственная неровность	2		1+014	установлено	1	справа	стойка
6	1.34.1	Направление поворота	2		0+492	требуется установить	1	слева	стойка
7	1.34.1	Направление поворота	2		1+875	требуется установить	1	слева	стойка
8	1.34.1	Направление поворота	2		1+885	требуется установить	1	слева	стойка
9	1.34.1	Направление поворота	2		1+895	требуется установить	1	слева	стойка
10	1.34.1	Направление поворота	2		1+905	требуется установить	1	слева	стойка
11	1.34.2	Направление поворота	2		1+875	требуется установить	1	слева	стойка
12	1.34.2	Направление поворота	2		1+885	требуется установить	1	слева	стойка
13	1.34.2	Направление поворота	2		1+895	требуется установить	1	слева	стойка
14	1.34.2	Направление поворота	2		1+905	требуется установить	1	слева	стойка
<b>Итого установлено:</b>							1		
<b>Итого требуется установить:</b>							13		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0		
<b>Итого:</b>							14		
<b>Знаки приоритета</b>									
15	2.1	Главная дорога	2		0+409	установлено	1	справа	стойка

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение		Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
16	2.1	Главная дорога	2		0+447	установлено	1	слева		стойка
17	2.1	Главная дорога	2		0+697	демонтаж	1	слева		стойка
18	2.1	Главная дорога	2		0+745	требуется установить	1		справа	стойка
19	2.1	Главная дорога	2		0+758	требуется установить	1	слева		стойка
20	2.1	Главная дорога	2		0+781	установлено	1		справа	стойка
21	2.1	Главная дорога	2		0+812	установлено	1	слева		стойка
22	2.1	Главная дорога	2		0+998	установлено	1		справа	стойка
23	2.1	Главная дорога	2		1+070	установлено	1	слева		стойка
24	2.2	Конец главной дороги	2		0+005	требуется установить	1	слева		стойка
25	2.2	Конец главной дороги	2		0+061	установлено	1	слева		стойка
26	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	установлено	1	слева		стойка
27	2.4	Уступите дорогу	2		1+060	требуется установить	1		справа	стойка
28	2.4	Уступите дорогу	2		1+060	установлено	1	слева		стойка
<b>Итого установлено:</b>							9			
<b>Итого требуется установить:</b>							4			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							1			
<b>Итого:</b>							14			
<b>Запрещающие знаки</b>										
29	3.13	Ограничение высоты	2		1+060	демонтаж	1		справа	стойка
30	3.20	Обгон запрещен	2		0+512	требуется установить	1		справа	стойка
31	3.20	Обгон запрещен	2		0+513	требуется установить	1	слева		стойка
32	3.20	Обгон запрещен	2		0+745	требуется установить	1		справа	стойка
33	3.20	Обгон запрещен	2		0+745	требуется установить	1	слева		стойка
34	3.20	Обгон запрещен	2		0+758	требуется установить	1		справа	стойка
35	3.20	Обгон запрещен	2		0+758	требуется установить	1	слева		стойка
36	3.20	Обгон запрещен	2		0+781	требуется установить	1		справа	стойка
37	3.20	Обгон запрещен	2		0+783	требуется установить	1	слева		стойка
38	3.20	Обгон запрещен	2		0+795	требуется установить	1		справа	стойка
39	3.20	Обгон запрещен	2		0+812	требуется установить	1	слева		стойка
40	3.20	Обгон запрещен	2		1+695	требуется установить	1		справа	стойка
41	3.20	Обгон запрещен	2		1+695	требуется установить	1	слева		стойка
42	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+026	требуется установить	1		справа	опора освещения
43	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+057	демонтаж	1		справа	стойка
44	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+409	требуется установить	1	слева		стойка
45	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+433	требуется установить	1		справа	опора освещения
46	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+745	требуется установить	1	слева		стойка
47	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+758	требуется установить	1		справа	стойка
48	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+783	требуется установить	1	слева		стойка
49	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+795	требуется установить	1		справа	стойка
50	3.27	Остановка запрещена	2		0+005	демонтаж	1	слева		стойка
51	3.27	Остановка запрещена	2		0+026	требуется установить	1		справа	опора освещения
52	3.27	Остановка запрещена	2		0+026	требуется установить	1	слева		стойка
53	3.27	Остановка запрещена	2		0+057	демонтаж	1		справа	стойка
54	3.27	Остановка запрещена	2		0+232	требуется установить	1		справа	опора освещения

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение		Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
55	3.27	Остановка запрещена	2		0+232	требуется установить	1		справа	опора освещения
56	3.27	Остановка запрещена	2		0+232	требуется установить	1	слева		стойка
57	3.27	Остановка запрещена	2		0+232	требуется установить	1	слева		стойка
58	3.27	Остановка запрещена	2		0+409	демонтаж	1		справа	стойка
59	3.27	Остановка запрещена	2		0+409	требуется установить	1		справа	стойка
60	3.27	Остановка запрещена	2		0+409	установлено	1	слева		стойка
61	3.27	Остановка запрещена	2		0+433	требуется установить	1		справа	опора освещения
62	3.27	Остановка запрещена	2		0+447	требуется установить	1	слева		стойка
63	3.27	Остановка запрещена	2		0+455	требуется установить	1	слева		стойка
64	3.27	Остановка запрещена	2		0+455	требуется установить	1	слева		стойка
65	3.27	Остановка запрещена	2		0+512	требуется установить	1		справа	стойка
66	3.27	Остановка запрещена	2		0+581	требуется установить	1	слева		стойка
67	3.27	Остановка запрещена	2		0+662	требуется установить	1	слева		стойка
68	3.27	Остановка запрещена	2		0+687	требуется установить	1		справа	стойка
69	3.27	Остановка запрещена	2		0+687	требуется установить	1		справа	стойка
70	3.27	Остановка запрещена	2		0+745	требуется установить	1	слева		стойка
71	3.27	Остановка запрещена	2		0+758	требуется установить	1		справа	стойка
72	3.27	Остановка запрещена	2		0+783	требуется установить	1	слева		стойка
73	3.27	Остановка запрещена	2		0+795	требуется установить	1		справа	стойка
74	3.27	Остановка запрещена	2		0+808	требуется установить	1		справа	стойка
75	3.27	Остановка запрещена	2		0+819	установлено	1	слева		стойка
76	3.27	Остановка запрещена	2		0+888	требуется установить	1		справа	стойка
77	3.27	Остановка запрещена	2		0+926	требуется установить	1	слева		опора освещения
78	3.27	Остановка запрещена	2		1+014	установлено	1		справа	стойка
79	3.27	Остановка запрещена	2		1+024	требуется установить	1	слева		опора освещения
<b>Итого установлено:</b>							3			
<b>Итого требуется установить:</b>							43			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							5			
<b>Итого:</b>							51			
<b>Предписывающие знаки</b>										
80	4.1.2	Движение направо	2		0+005	установлено	1	слева		стойка
81	4.2.2	Объезд препятствия слева	2		1+014	требуется установить	1		справа	стойка
82	4.2.3	Объезд препятствия справа или слева	2		1+060	требуется установить	1		справа	стойка
<b>Итого установлено:</b>							1			
<b>Итого требуется установить:</b>							2			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0			
<b>Итого:</b>							3			
<b>Знаки особых предписаний</b>										
83	5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	2		0+732	требуется установить	1		справа	стойка
84	5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	2		0+732	требуется установить	1		справа	стойка
85	5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	2		0+839	установлено	1	слева		стойка
86	5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	2		0+839	установлено	1	слева		стойка
87	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+507	требуется установить	1		справа	стойка
88	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+512	демонтаж	1		справа	стойка
89	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+513	установлено	1	слева		стойка
90	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+808	установлено	1		справа	стойка
91	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+812	установлено	1	слева		стойка



№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение		Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
92	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+507	требуется установить	1		справа	стойка
93	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+512	демонтаж	1		справа	стойка
94	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+513	установлено	1	слева		стойка
95	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+808	установлено	1		справа	стойка
96	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+812	установлено	1	слева		стойка
97	5.20	Искусственная неровность	2		0+455	требуется установить	1		справа	стойка
98	5.20	Искусственная неровность	2		0+455	требуется установить	1	слева		стойка
99	5.20	Искусственная неровность	2		0+526	требуется установить	1		справа	стойка
100	5.20	Искусственная неровность	2		0+526	требуется установить	1	слева		стойка
101	5.20	Искусственная неровность	2		1+062	требуется установить	1		справа	стойка
102	5.20	Искусственная неровность	2		1+062	требуется установить	1	слева		стойка
103	5.21	Жилая зона	2		0+781	демонтаж	1		справа	стойка
104	5.21	Жилая зона	2		1+003	требуется установить	1		справа	стойка
105	5.22	Конец жилой зоны	2		0+783	демонтаж	1	слева		стойка
106	5.22	Конец жилой зоны	2		1+003	требуется установить	1		справа	стойка
<b>Итого установлено:</b>							8			
<b>Итого требуется установить:</b>							12			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							4			
<b>Итого:</b>							24			
<b>Информационные знаки</b>										
107	6.10.1	Указатель направлений	2		0+409	требуется установить	1		справа	стойка
108	6.10.1	Указатель направлений	2		0+447	требуется установить	1	слева		стойка
109	6.10.1	Указатель направлений	2		0+745	требуется установить	1		справа	стойка
110	6.10.1	Указатель направлений	2		0+758	требуется установить	1	слева		стойка
111	6.4	Парковка (парковочное место)	2		0+698	требуется установить	1		справа	стойка
112	6.4	Парковка (парковочное место)	2		1+038	установлено	1		справа	стойка
113	6.4	Парковка (парковочное место)	2		1+064	установлено	1		справа	стойка
114	6.4.17д	Парковка для инвалидов	2		0+720	требуется установить	1		справа	стойка
<b>Итого установлено:</b>							2			
<b>Итого требуется установить:</b>							6			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0			
<b>Итого:</b>							8			
<b>Знаки дополнительной информации (таблички)</b>										
115	8.1.1	Расстояние до объекта	2		0+061	требуется установить	1	слева		стойка
116	8.13	Направление главной дороги	2		0+781	установлено	1		справа	стойка
117	8.13	Направление главной дороги	2		0+812	установлено	1	слева		стойка
118	8.13	Направление главной дороги	2		0+998	установлено	1		справа	стойка
119	8.13	Направление главной дороги	2		1+060	требуется установить	1		справа	стойка
120	8.13	Направление главной дороги	2		1+060	установлено	1	слева		стойка
121	8.13	Направление главной дороги	2		1+070	установлено	1	слева		стойка
122	8.2.1	Зона действия	2		0+390	требуется установить	1		справа	стойка
123	8.2.1	Зона действия	2		0+581	требуется установить	1	слева		стойка
124	8.2.1	Зона действия	2		0+698	требуется установить	1		справа	стойка

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение		Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
125	8.2.3	Зона действия	2		0+455	требуется установить	1	слева		стойка
126	8.2.3	Зона действия	2		0+687	требуется установить	1		справа	стойка
127	8.2.4	Зона действия	2		0+232	требуется установить	1		справа	опора освещения
128	8.2.4	Зона действия	2		0+232	требуется установить	1		справа	опора освещения
129	8.2.4	Зона действия	2		0+232	требуется установить	1	слева		стойка
130	8.2.4	Зона действия	2		0+232	требуется установить	1	слева		стойка
131	8.2.4	Зона действия	2		0+512	требуется установить	1		справа	стойка
132	8.2.4	Зона действия	2		0+581	требуется установить	1	слева		стойка
133	8.2.4	Зона действия	2		0+662	требуется установить	1	слева		стойка
134	8.2.4	Зона действия	2		0+888	требуется установить	1		справа	стойка
135	8.2.4	Зона действия	2		0+926	требуется установить	1	слева		опора освещения
136	8.2.6	Зона действия	2		0+720	требуется установить	1		справа	стойка
137	8.22.2	Препятствие	2		1+014	требуется установить	1		справа	стойка
138	8.22.3	Препятствие	2		1+060	требуется установить	1		справа	стойка
139	8.24	Работает эвакуатор	2		0+026	требуется установить	1		справа	опора освещения
140	8.24	Работает эвакуатор	2		0+026	требуется установить	1	слева		стойка
141	8.24	Работает эвакуатор	2		0+057	демонтаж	1		справа	стойка
142	8.24	Работает эвакуатор	2		0+232	требуется установить	1		справа	опора освещения
143	8.24	Работает эвакуатор	2		0+232	требуется установить	1		справа	опора освещения
144	8.24	Работает эвакуатор	2		0+232	требуется установить	1	слева		стойка
145	8.24	Работает эвакуатор	2		0+232	требуется установить	1	слева		стойка
146	8.24	Работает эвакуатор	2		0+409	демонтаж	1		справа	стойка
147	8.24	Работает эвакуатор	2		0+409	требуется установить	1		справа	стойка
148	8.24	Работает эвакуатор	2		0+409	установлено	1	слева		стойка
149	8.24	Работает эвакуатор	2		0+433	требуется установить	1		справа	опора освещения
150	8.24	Работает эвакуатор	2		0+447	требуется установить	1	слева		стойка
151	8.24	Работает эвакуатор	2		0+455	требуется установить	1	слева		стойка
152	8.24	Работает эвакуатор	2		0+455	требуется установить	1	слева		стойка
153	8.24	Работает эвакуатор	2		0+512	требуется установить	1		справа	стойка
154	8.24	Работает эвакуатор	2		0+581	требуется установить	1	слева		стойка
155	8.24	Работает эвакуатор	2		0+662	требуется установить	1	слева		стойка
156	8.24	Работает эвакуатор	2		0+687	требуется установить	1		справа	стойка
157	8.24	Работает эвакуатор	2		0+687	требуется установить	1		справа	стойка
158	8.24	Работает эвакуатор	2		0+745	требуется установить	1	слева		стойка
159	8.24	Работает эвакуатор	2		0+758	требуется установить	1		справа	стойка
160	8.24	Работает эвакуатор	2		0+783	требуется установить	1	слева		стойка
161	8.24	Работает эвакуатор	2		0+795	требуется установить	1		справа	стойка
162	8.24	Работает эвакуатор	2		0+819	установлено	1	слева		стойка
163	8.24	Работает эвакуатор	2		0+888	требуется установить	1		справа	стойка
164	8.24	Работает эвакуатор	2		0+926	требуется установить	1	слева		опора освещения
165	8.24	Работает эвакуатор	2		1+014	установлено	1		справа	стойка
166	8.24	Работает эвакуатор	2		1+024	требуется установить	1	слева		опора освещения
<b>Итого установлено:</b>							8			
<b>Итого требуется установить:</b>							42			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							2			
<b>Итого:</b>							52			
<b>ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:</b>							32			
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:</b>							122			
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ:</b>							12			
<b>ВСЕГО:</b>							166			

**Ведомость размещения искусственного освещения**  
**п.г.т. Янино-1, Маршрут «1-я линия - Кольцевая улица - Объездная улица»**

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+026	0+719	населенный пункт	20\21	0	693	справа
2	0+798	1+025	населенный пункт	9\9	0	227	слева
3	1+064	1+064	населенный пункт	1\1	0	0	справа
<b>Итого:</b>				<b>30\31</b>	<b>0</b>	<b>920</b>	

**Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)**  
**п.г.т. Янино-1, Маршрут «1-я линия - Кольцевая улица - Объездная улица»**

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Расположение	Объект установки	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
<b>Итого:</b>					<b>6</b>	<b>756</b>
1	0+015	0+037	справа	Янино-1, 1-я лин.- Обьездная ул.	0	22
2	0+043	0+064	справа	Янино-1, 1-я лин.- Обьездная ул.	0	21
3	0+069	0+093	справа	Янино-1, 1-я лин.- Обьездная ул.	0	24
4	0+098	0+112	справа	Янино-1, 1-я лин.- Обьездная ул.	0	14
5	0+118	0+134	справа	Янино-1, 1-я лин.- Обьездная ул.	0	16
6	0+141	0+151	справа	Янино-1, 1-я лин.- Обьездная ул.	0	10
7	0+160	0+176	справа	Янино-1, 1-я лин.- Обьездная ул.	0	16
8	0+182	0+188	справа	Янино-1, 1-я лин.- Обьездная ул.	0	6
9	0+192	0+198	справа	Янино-1, 1-я лин.- Обьездная ул.	0	6
10	0+204	0+214	справа	Янино-1, 1-я лин.- Обьездная ул.	0	10
11	0+222	0+254	справа	Янино-1, 1-я лин.- Обьездная ул.	0	32
12	0+266	0+276	справа	Янино-1, 1-я лин.- Обьездная ул.	0	10
13	0+276	0+282	справа	Янино-1, 1-я лин.- Обьездная ул.	6	0
14	0+282	0+306	справа	Янино-1, 1-я лин.- Обьездная ул.	0	24
15	0+312	0+344	справа	Янино-1, 1-я лин.- Обьездная ул.	0	32
16	0+351	0+377	справа	Янино-1, 1-я лин.- Обьездная ул.	0	26
17	0+382	0+392	справа	Янино-1, 1-я лин.- Обьездная ул.	0	10
18	0+397	0+423	справа	Янино-1, 1-я лин.- Обьездная ул.	0	26
19	0+433	0+512	справа	Янино-1, 1-я лин.- Обьездная ул.	0	79
20	0+507	0+581	слева	Янино-1, 1-я лин.- Обьездная ул.	0	74
21	0+601	0+662	слева	Янино-1, 1-я лин.- Обьездная ул.	0	61
22	0+678	0+821	слева	Янино-1, 1-я лин.- Обьездная ул.	0	143
23	0+696	0+749	справа	Янино-1, 1-я лин.- Обьездная ул.	0	53
24	0+755	0+785	справа	Янино-1, 1-я лин.- Обьездная ул.	0	30
25	0+826	0+837	слева	Янино-1, 1-я лин.- Обьездная ул.	0	11

**Ведомость размещения дорожного ограждения**  
**п.г.т. Янино-1, Маршрут «1-я линия - Кольцевая улица - Объездная улица»**

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м		Дата установки, г	Расположение	Тип	Уровень удерживающей способности	Высота, м	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м						
<b>Итого:</b>			<b>70</b>	<b>60</b>						
1	1+860	1+920	0	60		Слева	ДО		0,75	опасный поворот

**Ведомость размещения пешеходного ограждения**  
**п.г.т. Янино-1, Маршрут «1-я линия - Кольцевая улица - Объездная улица»**

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м		Дата установки, г	Расположение	Тип	Высота, м	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м					
<b>Итого:</b>			<b>66</b>	<b>500</b>					
1	0+016	0+036	0	20		Справа	Перила	1,1	Тротуар
2	0+044	0+064	0	20		Справа	Перила	1,1	Тротуар
3	0+070	0+092	0	22		Справа	Перила	1,1	Тротуар
4	0+099	0+111	0	12		Справа	Перила	1,1	Тротуар
5	0+119	0+133	0	14		Справа	Перила	1,1	Тротуар
6	0+142	0+150	0	8		Справа	Перила	1,1	Тротуар
7	0+161	0+175	0	14		Справа	Перила	1,1	Тротуар
8	0+183	0+185	0	2		Справа	Перила	1,1	Тротуар
9	0+185	0+187	2	0		Справа	Перила	1,1	Тротуар
10	0+193	0+197	0	4		Справа	Перила	1,1	Тротуар
11	0+205	0+213	0	8		Справа	Перила	1,1	Тротуар
12	0+223	0+253	0	30		Справа	Перила	1,1	Тротуар
13	0+267	0+269	2	0		Справа	Перила	1,1	Тротуар
14	0+269	0+275	0	6		Справа	Перила	1,1	Тротуар
15	0+275	0+283	8	0		Справа	Перила	1,1	Тротуар
16	0+283	0+305	0	22		Справа	Перила	1,1	Тротуар
17	0+313	0+331	0	18		Справа	Перила	1,1	Тротуар
18	0+331	0+337	6	0		Справа	Перила	1,1	Тротуар
19	0+337	0+343	0	6		Справа	Перила	1,1	Тротуар
20	0+352	0+376	0	24		Справа	Перила	1,1	Тротуар
21	0+383	0+391	0	8		Справа	Перила	1,1	Тротуар
22	0+398	0+422	0	24		Справа	Перила	1,1	Тротуар
23	0+434	0+476	0	42		Справа	Перила	1,1	Тротуар

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м		Дата установки, г	Расположение	Тип	Высота, м	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м					
24	0+476	0+494	18	0		Справа	Перила	1,1	Тротуар
25	0+512	0+572	0	60		Слева	Перила	1,1	Тротуар
26	0+572	0+580	8	0		Слева	Перила	1,1	Тротуар
27	0+602	0+660	0	58		Слева	Перила	1,1	Тротуар
28	0+681	0+691	10	0		Слева	Перила	1,1	Тротуар
29	0+691	0+725	0	34		Слева	Перила	1,1	Тротуар
30	0+725	0+733	8	0		Слева	Перила	1,1	Тротуар
31	0+733	0+767	0	34		Слева	Перила	1,1	Тротуар
32	0+767	0+771	4	0		Слева	Перила	1,1	Тротуар
33	0+771	0+781	0	10		Слева	Перила	1,1	Тротуар

**Ведомость размещения остановочных пунктов маршрутных транспортных средств**

**п.г.т. Янино-1, Маршрут «1-я линия - Кольцевая улица - Объездная улица»**

№ п/п	Адрес, км + м	Расположение	Наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов		Наличие переходно - скоростных полос	Длина по нормативу, м		Фактическая длина, м	
			обустроено	отсутствует		разгон	торможение	разгон	торможение
1	0+736	Справа	посадочная площадка, павильон	заездной карман	нет				
2	0+834	Слева	посадочная площадка, павильон	заездной карман	нет				

**Ведомость наличия пешеходных переходов**

**п.г.т. Янино-1, Маршрут «1-я линия - Кольцевая улица - Объездная улица»**

№ п/п	адрес, км + м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	0+509	наземный нерегулируемый	в одном уровне	
2	0+810	наземный нерегулируемый	в одном уровне	есть

**Ведомость размещения искусственных неровностей**  
**п.г.т. Янино-1, Маршрут «1-я линия - Кольцевая улица - Объездная улица»**

№ п/п	Адрес, км + м (с привязкой к проектным километровым столбам)	Расположение	Конструкция	Размеры				Установлено / требуется установить
				Длина, м	Ширина, м	Высота, м	Объем, м3	
<b>Итого:</b>					<b>21</b>			
1	0+455	По оси	Сборно-разборная		7			требуется установить
2	0+526	По оси	Сборно-разборная		7			требуется установить
3	1+062	справа от оси	Сборно-разборная		7			установлено

**Ведомость размещения дорожных зеркал**  
**п.г.т. Янино-1, Маршрут «1-я линия - Кольцевая улица - Объездная улица»**

№ п/п	Адрес, км + м (с привязкой к проектным километровым столбам)	Расположение	Установлено / требуется установить
1	0+974	справа	установлено
2	1+038	справа	установлено

## 2-Я И 3-Я ЛИНИЯ

### Ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки п.г.т. Янино-1, 2-я и 3-я линия

№ км	1.1	1.2	1.4	1.5	1.6	1.7	1.11	1.14.1	1.14.1	1.17.1	1.19 шт.	1.24.3 шт.	1.25	ИТОГО, кв.м
								(шт.)	(шт.)					
								бел.цвет	желт.цвет					
коэф.привед. к 1.1 шириной-0.1	1	1	1	0,25	0,75	0,5	1,75	16	16	1	15,8	6,9	1	
ширина, м	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	1,6	1,6	0,1	1,58	0,69	0,4	
0-388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	12,8
<b>ИТОГО:</b>														
лин.м.	0	0	0	0	0	0	0			0				
привед.м.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	
площадь приведённая к разметке 1.1 шириной 0.1, кв.м	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,8	12,8

### Ведомость размещения дорожных знаков п.г.т. Янино-1, 2-я и 3-я линия

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение		Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
<b>Предупреждающие знаки</b>										
1	1.17	Искусственная неровность	2		0+006	требуется установить	1		справа	стойка
2	1.17	Искусственная неровность	2		0+307	требуется установить	1	слева		стойка
<b>Итого установлено:</b>							0			
<b>Итого требуется установить:</b>							2			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0			
<b>Итого:</b>							2			
<b>Знаки приоритета</b>										
3	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	требуется установить	1	слева		стойка
<b>Итого установлено:</b>							0			
<b>Итого требуется установить:</b>							1			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0			
<b>Итого:</b>							1			
<b>Знаки особых предписаний</b>										
4	5.20	Искусственная неровность	2		0+056	требуется установить	1		справа	стойка
5	5.20	Искусственная неровность	2		0+056	требуется установить	1	слева		стойка
6	5.20	Искусственная неровность	2		0+104	требуется установить	1		справа	стойка
7	5.20	Искусственная неровность	2		0+104	требуется установить	1	слева		стойка
8	5.20	Искусственная неровность	2		0+152	требуется установить	1		справа	стойка
9	5.20	Искусственная неровность	2		0+152	требуется установить	1	слева		стойка

10	5.20	Искусственная неровность	2		0+257	требуется установить	1		справа	опора освещения
11	5.20	Искусственная неровность	2		0+257	требуется установить	1	слева		стойка
12	5.21	Жилая зона	2		0+085	установлено	1		справа	стойка
13	5.21	Жилая зона	2		0+332	демонтаж	1	слева		стойка
14	5.22	Конец жилой зоны	2		0+085	требуется установить	1		справа	стойка
<b>Итого установлено:</b>							1			
<b>Итого требуется установить:</b>							9			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							1			
<b>Итого:</b>							11			
<b>Информационные знаки</b>										
15	6.8.1	Тупик	2		0+085	установлено	1		справа	стойка
16	6.8.1	Тупик	2		0+332	установлено	1	слева		стойка
<b>Итого установлено:</b>							2			
<b>Итого требуется установить:</b>							0			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0			
<b>Итого:</b>							2			
<b>Знаки дополнительной информации (таблички)</b>										
17	8.2.1	Зона действия	2		0+006	требуется установить	1		справа	стойка
18	8.2.1	Зона действия	2		0+307	требуется установить	1	слева		стойка
<b>Итого установлено:</b>							0			
<b>Итого требуется установить:</b>							2			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0			
<b>Итого:</b>							2			
<b>ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:</b>							3			
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:</b>							14			
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ:</b>							1			
<b>ВСЕГО:</b>							18			

### Ведомость размещения искусственного освещения

п.г.т. Янино-1, 2-я и 3-я линия

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+037	0+314	населенный пункт	9\9	0	277	справа
<b>Итого:</b>				<b>9\9</b>	<b>0</b>	<b>277</b>	

### Ведомость размещения искусственных неровностей

п.г.т. Янино-1, 2-я и 3-я линия

№ п/п	Расположение	Конструкция	Размеры
-------	--------------	-------------	---------



	Адрес, км + м (с привязкой к проектным километровым столбам)			Длина, м	Ширина, м	Высота, м	Объем, м <sup>3</sup>	Установлено / требуется установить
<b>Итого:</b>					<b>16</b>			
1	0+056	По оси	Сборно-разборная		4			установлено
2	0+104	По оси	Сборно-разборная		4			установлено
3	0+152	По оси	Сборно-разборная		4			установлено
4	0+257	По оси	Сборно-разборная		4			установлено

## 4-Я И 5-Я ЛИНИЯ

### Ведомость размещения дорожных знаков п.г.т. Янино-1, 4-я и 5-я линия

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение	Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
<b>Запрещающие знаки</b>									
1	3.1	Въезд запрещен	2		0+222	демонтаж	1	слева	опора освещения
<b>Итого установлено:</b>							0		
<b>Итого требуется установить:</b>							0		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							1		
<b>Итого:</b>							1		
<b>Информационные знаки</b>									
2	6.8.1	Тупик	2		0+010	требуется установить	1		справа стойка
3	6.8.1	Тупик	2		0+222	требуется установить	1	слева	опора освещения
<b>Итого установлено:</b>							0		
<b>Итого требуется установить:</b>							2		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0		
<b>Итого:</b>							2		
<b>ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:</b>							<b>0</b>		
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:</b>							<b>2</b>		
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ:</b>							<b>1</b>		
<b>ВСЕГО:</b>							<b>3</b>		

### Ведомость размещения искусственного освещения п.г.т. Янино-1, 4-я и 5-я линия

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+044	0+222	населенный пункт	6\6	0	178	слева
<b>Итого:</b>				<b>6\6</b>	<b>0</b>	<b>178</b>	

**6-Я И 7-Я ЛИНИЯ****Ведомость размещения искусственного освещения****п.г.т. Янино-1, 6-я и 7-я линия**

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+035	0+233	населенный пункт	8\8	0	198	слева
<b>Итого:</b>				<b>8\8</b>	<b>0</b>	<b>198</b>	

**Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)****п.г.т. Янино-1, 6-я и 7-я линия**

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Расположение	Объект установки	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
<b>Итого:</b>					<b>0</b>	<b>69</b>
1	0+168	0+230	справа	п.г.т. Янино-1, 6-я и 7-я лин.	0	62
2	0+238	0+245	справа	п.г.т. Янино-1, 6-я и 7-я лин.	0	7

## ПРОЕЗД ОТ 2-Й И 3-Й ЛИНИИ ДО УЛ. НОВАЯ

### Ведомость размещения дорожных знаков п.г.т. Янино-1, Проезд от 2-й и 3-й линии до ул. Новая

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение	Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
<b>Знаки особых предписаний</b>									
1	5.21	Жилая зона	2		0+009	требуется установить	1	справа	стойка
2	5.21	Жилая зона	2		0+340	требуется установить	1	слева	стойка
3	5.22	Конец жилой зоны	2		0+009	требуется установить	1	справа	стойка
4	5.22	Конец жилой зоны	2		0+340	требуется установить	1	слева	стойка
<b>Итого установлено:</b>							0		
<b>Итого требуется установить:</b>							4		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0		
<b>Итого:</b>							4		
<b>Информационные знаки</b>									
5	6.8.2	Тупик	2		0+010	требуется установить	1	слева	стойка
6	6.8.2	Тупик	2		0+092	требуется установить	1	слева	стойка
7	6.8.3	Тупик	2		0+075	требуется установить	1	справа	стойка
<b>Итого установлено:</b>							0		
<b>Итого требуется установить:</b>							3		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0		
<b>Итого:</b>							3		
<b>ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:</b>							<b>0</b>		
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:</b>							<b>7</b>		
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ:</b>							<b>0</b>		
<b>ВСЕГО:</b>							<b>7</b>		

### Ведомость размещения искусственного освещения п.г.т. Янино-1, Проезд от 2-й и 3-й линии до ул. Новая

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м		
1	0+040	0+143	населенный пункт	4\4	0	103	слева	
2	0+181	0+181	населенный пункт	1\1	0	0	справа	
<b>Итого:</b>					<b>5\5</b>	<b>0</b>	<b>103</b>	

## КОЛЬЦЕВАЯ УЛИЦА (УЧАСТОК ОТ 1-ОЙ ЛИНИИ ДО ОБЪЕЗДНОЙ УЛ.)

**Ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки**  
**п.г.т. Янино-1, Кольцевая улица (участок от 1-ой линии до Объездной ул.)**

№ км	1.1	1.2	1.4	1.5	1.6	1.7	1.11	1.14.1	1.14.1	1.17.1	1.19 шт.	1.24.3 шт.	1.25	ИТОГО, кв.м
								(шт.)	(шт.)					
								бел.цвет	желт.цвет					
коэф.привед. к 1.1 шириной-0.1	1	1	1	0,25	0,75	0,5	1,75	16	16	1	15,8	6,9	1	
ширина, м	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	1,6	1,6	0,1	1,58	0,69	0,4	
0-312	30	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	1	0	19,69
<b>ИТОГО:</b>														
лин.м.	30	0	0	0	0	0	0			0				
привед.м.	30	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	1	0	
площадь приведённая к разметке 1.1 шириной 0.1, кв.м	3	0	0	0	0	0	0	8	8	0	0	0,69	0	19,69

**Ведомость размещения дорожных знаков**  
**п.г.т. Янино-1, Кольцевая улица (участок от 1-ой линии до Объездной ул.)**

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение		Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
<b>Знаки приоритета</b>										
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	требуется установить	1	слева		стойка
2	2.4	Уступите дорогу	2		0+304	требуется установить	1		справа	стойка
<b>Итого установлено:</b>							0			
<b>Итого требуется установить:</b>							2			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0			
<b>Итого:</b>							2			
<b>Знаки особых предписаний</b>										
3	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+298	требуется установить	1	слева		стойка
4	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+304	требуется установить	1		справа	стойка
5	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+298	требуется установить	1	слева		стойка
6	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+304	требуется установить	1		справа	стойка
7	5.21	Жилая зона	2		0+009	требуется установить	1		справа	стойка
8	5.21	Жилая зона	2		0+255	требуется установить	1	слева		опора освещения
9	5.22	Конец жилой зоны	2		0+009	требуется установить	1		справа	стойка
10	5.22	Конец жилой зоны	2		0+255	требуется установить	1	слева		опора освещения
<b>Итого установлено:</b>							0			
<b>Итого требуется установить:</b>							8			

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение	Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0		
<b>Итого:</b>							8		
<b>Информационные знаки</b>									
11	6.4	Парковка (парковочное место)	2		0+280	требуется установить	1	слева	стойка
12	6.4.17д	Парковка для инвалидов	2		0+261	требуется установить	1	слева	стойка
13	6.8.2	Тупик	2		0+094	требуется установить	1		справа
14	6.8.2	Тупик	2		0+190	требуется установить	1		справа
15	6.8.3	Тупик	2		0+114	требуется установить	1	слева	стойка
16	6.8.3	Тупик	2		0+210	требуется установить	1	слева	стойка
<b>Итого установлено:</b>							0		
<b>Итого требуется установить:</b>							6		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0		
<b>Итого:</b>							6		
<b>Информационные знаки</b>									
17	8.2.1	Зона действия	2		0+280	требуется установить	1	слева	стойка
<b>Итого установлено:</b>							0		
<b>Итого требуется установить:</b>							1		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0		
<b>Итого:</b>							1		
<b>ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:</b>							<b>0</b>		
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:</b>							<b>17</b>		
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ:</b>							<b>0</b>		
<b>ВСЕГО:</b>							<b>17</b>		

### Ведомость размещения искусственного освещения

**п.г.т. Янино-1, Кольцевая улица (участок от 1-ой линии до Объездной ул.)**

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+255	0+288	населенный пункт	2\2	0	33	слева
<b>Итого:</b>				<b>2\2</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	

### Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

**п.г.т. Янино-1, Кольцевая улица (участок от 1-ой линии до Объездной ул.)**

№ п/п	Конец участка, км + м	Расположение	Объект установки	Протяженность, м
-------	-----------------------	--------------	------------------	------------------

	Начало участка, км + м				Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
<b>Итого:</b>					<b>0</b>	<b>111</b>
1	0+250	0+299	слева	п.г.т. Янино-1, ул. Кольцевая	0	49
2	0+250	0+312	справа	п.г.т. Янино-1, ул. Кольцевая	0	62

**Ведомость наличия пешеходных переходов**  
**п.г.т. Янино-1, Кольцевая улица (участок от 1-ой линии до Объездной ул.)**

№ п/п	адрес, км + м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	0+301	наземный нерегулируемый	в одном уровне	

# УЛИЦА НОВАЯ

## Ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки п.г.т. Янино-1, улица Новая

№ км	1.1	1.2	1.4	1.5	1.6	1.7	1.11	1.14.1	1.14.1	1.17.1	1.19 шт.	1.24.3 шт.	1.25	ИТОГО, кв.м
								(шт.)	(шт.)					
								бел.цвет	желт.цвет					
коэф.привед. к 1.1 шириной-0.1	1	1	1	0,25	0,75	0,5	1,75	16	16	1	15,8	6,9	1	
ширина, м	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	1,6	1,6	0,1	1,58	0,69	0,4	
0-300	92	0	0	0	0	0	0	17	17	0	0	1	10	68,29
300-368	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0	0	0	10	29,6
<b>ИТОГО:</b>														
лин.м.	92	0	0	0	0	0	0			0				
привед.м.	92	0	0	0	0	0	0	25	25	0	0	1	20	
площадь приведённая к разметке 1.1 шириной 0.1, кв.м	9,2	0	0	0	0	0	0	40	40	0	0	0,69	8	97,89

## Ведомость размещения дорожных знаков п.г.т. Янино-1, улица Новая

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение		Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
<b>Предупреждающие знаки</b>										
1	1.17	Искусственная неровность	2		0+224	требуется установить	1		справа	стойка
2	1.17	Искусственная неровность	2		0+363	установлено	1	слева		стойка
<b>Итого установлено:</b>							1			
<b>Итого требуется установить:</b>							1			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0			
<b>Итого:</b>							2			
<b>Знаки приоритета</b>										
3	2.4	Уступите дорогу	2		0+014	установлено	1	слева		стойка
4	2.4	Уступите дорогу	2		0+355	установлено	1		справа	стойка
<b>Итого установлено:</b>							2			
<b>Итого требуется установить:</b>							0			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0			
<b>Итого:</b>							2			
<b>Запрещающие знаки</b>										



№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение		Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
5	3.27	Остановка запрещена	2		0+314	установлено	1		справа	стойка
6	3.27	Остановка запрещена	2		0+363	установлено	1	слева		стойка
<b>Итого установлено:</b>							2			
<b>Итого требуется установить:</b>							0			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0			
<b>Итого:</b>							2			
<b>Предписывающие знаки</b>										
7	4.2.2	Объезд препятствия слева	2		0+014	демонтаж	1	слева		стойка
8	4.2.3	Объезд препятствия справа или слева	2		0+314	установлено	1		справа	стойка
<b>Итого установлено:</b>							1			
<b>Итого требуется установить:</b>							0			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							1			
<b>Итого:</b>							2			
<b>Знаки особых предписаний</b>										
9	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+010	требуется установить	1		справа	стойка
10	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+014	требуется установить	1	слева		стойка
11	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+224	установлено	1		справа	стойка
12	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+228	установлено	1	слева		стойка
13	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+348	установлено	1		справа	стойка
14	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+350	установлено	1	слева		стойка
15	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+010	требуется установить	1		справа	стойка
16	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+014	требуется установить	1	слева		стойка
17	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+224	установлено	1		справа	стойка
18	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+228	установлено	1	слева		стойка
19	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+348	установлено	1		справа	стойка
20	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+350	установлено	1	слева		стойка
21	5.20	Искусственная неровность	2		0+185	установлено	1		справа	стойка
22	5.20	Искусственная неровность	2		0+185	установлено	1		справа	стойка
23	5.20	Искусственная неровность	2		0+286	установлено	1		справа	стойка
24	5.20	Искусственная неровность	2		0+286	требуется установить	1	слева		стойка
25	5.20	Искусственная неровность	2		0+293	демонтаж	1	слева		стойка
26	5.20	Искусственная неровность	2		0+355	установлено	1		справа	стойка
27	5.20	Искусственная неровность	2		0+355	установлено	1	слева		стойка
28	5.21	Жилая зона	2		0+029	установлено	1		справа	стойка
29	5.21	Жилая зона	2		0+185	требуется установить	1		справа	стойка
30	5.21	Жилая зона	2		0+237	требуется установить	1		справа	стойка
31	5.22	Конец жилой зоны	2		0+029	требуется установить	1		справа	стойка
32	5.22	Конец жилой зоны	2		0+185	установлено	1		справа	стойка
33	5.22	Конец жилой зоны	2		0+237	установлено	1		справа	стойка
<b>Итого установлено:</b>							16			
<b>Итого требуется установить:</b>							8			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							1			
<b>Итого:</b>							25			

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение		Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
<b>Информационные знаки</b>										
34	6.4	Парковка (парковочное место)	2		0+228	требуется установить	1	слева		стойка
35	6.4.17д	Парковка для инвалидов	2		0+226	требуется установить	1	слева		стойка
<b>Итого установлено:</b>							0			
<b>Итого требуется установить:</b>							2			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0			
<b>Итого:</b>							2			
<b>Знаки дополнительной информации (таблички)</b>										
36	8.13	Направление главной дороги	2		0+355	установлено	1		справа	стойка
37	8.2.1	Зона действия	2		0+224	требуется установить	1		справа	стойка
38	8.2.1	Зона действия	2		0+228	требуется установить	1	слева		стойка
39	8.2.1	Зона действия	2		0+363	требуется установить	1	слева		стойка
40	8.22.2	Препятствие	2		0+014	демонтаж	1	слева		стойка
41	8.22.3	Препятствие	2		0+314	установлено	1		справа	стойка
42	8.24	Работает эвакуатор	2		0+314	установлено	1		справа	стойка
43	8.24	Работает эвакуатор	2		0+363	установлено	1	слева		стойка
<b>Итого установлено:</b>							4			
<b>Итого требуется установить:</b>							3			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							1			
<b>Итого:</b>							8			
<b>ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:</b>							<b>26</b>			
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:</b>							<b>14</b>			
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ:</b>							<b>3</b>			
<b>ВСЕГО:</b>							<b>43</b>			

### Ведомость размещения искусственного освещения

#### п.г.т. Янино-1, улица Новая

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+017	0+274	населенный пункт	13\25	0	257	справа
2	0+228	0+228	населенный пункт	1\1	0	0	слева
<b>Итого:</b>				<b>14\26</b>	<b>0</b>	<b>257</b>	

**Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)**

**п.г.т. Янино-1, улица Новая**

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Расположение	Объект установки	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
<b>Итого:</b>					<b>0</b>	<b>260</b>
1	0+000	0+144	справа	п.г.т. Янино-1, ул. Новая	0	144
2	0+149	0+183	справа	п.г.т. Янино-1, ул. Новая	0	34
3	0+189	0+235	справа	п.г.т. Янино-1, ул. Новая	0	46
4	0+240	0+276	справа	п.г.т. Янино-1, ул. Новая	0	36

**Ведомость наличия пешеходных переходов**

**п.г.т. Янино-1, улица Новая**

№ п/п	адрес, км + м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
<b>1</b>	<b>0+012</b>	<b>наземный нерегулируемый</b>	<b>в одном уровне</b>	
<b>2</b>	<b>0+224</b>	<b>наземный нерегулируемый</b>	<b>в одном уровне</b>	
<b>3</b>	<b>0+349</b>	<b>наземный нерегулируемый</b>	<b>в одном уровне</b>	

**Ведомость размещения искусственных неровностей**

**п.г.т. Янино-1, улица Новая**

№ п/п	Адрес, км + м (с привязкой к проектным километровым столбам)	Расположение	Конструкция	Размеры				Установлено / требуется установить
				Длина, м	Ширина, м	Высота, м	Объем, м3	
<b>Итого:</b>					<b>10</b>			
1	0+286	По оси	Сборно-разборная		5			требуется установить
2	0+355	По оси	Сборно-разборная		5			установлено

## ЗАНЕВСКАЯ УЛИЦА

### Ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки п.г.т. Янино-1, Заневская улица

№ км	1.1	1.2	1.4	1.5	1.6	1.7	1.11	1.14.1	1.14.1	1.17.1	1.19 шт.	1.24.3 шт.	1.25	ИТОГО, кв.м
								(шт.)	(шт.)					
								бел.цвет	желт.цвет					
коэф.привед. к 1.1 шириной-0.1	1	1	1	0,25	0,75	0,5	1,75	16	16	1	15,8	6,9	1	
ширина, м	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	1,6	1,6	0,1	1,58	0,69	0,4	
0-300	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	16,77
<b>ИТОГО:</b>														
лин.м.	147	0	0	0	0	0	0			0				
привед.м.	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	
площадь приведённая к разметке 1.1 шириной 0.1, кв.м	14,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,07	0	16,77

### Ведомость размещения дорожных знаков п.г.т. Янино-1, Заневская улица

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение		Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
<b>Запрещающие знаки</b>										
1	3.1	Въезд запрещен	2		0+000	установлено	1	по центру	по центру	стойка
2	3.1	Въезд запрещен	2		0+000	установлено	1	по центру	по центру	стойка
<b>Итого установлено:</b>							2			
<b>Итого требуется установить:</b>							0			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0			
<b>Итого:</b>							2			
<b>Знаки особых предписаний</b>										
3	5.21	Жилая зона	2		0+002	требуется установить	1		справа	стойка
4	5.22	Конец жилой зоны	2		0+002	требуется установить	1		справа	стойка
<b>Итого установлено:</b>							0			
<b>Итого требуется установить:</b>							2			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0			
<b>Итого:</b>							2			
<b>Информационные знаки</b>										
5	6.4	Парковка (парковочное место)	2		0+002	требуется установить	1		справа	стойка

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение		Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
6	6.4	Парковка (парковочное место)	2		0+078	требуется установить	1	слева		стойка
7	6.4	Парковка (парковочное место)	2		0+106	требуется установить	1		справа	стойка
8	6.4	Парковка (парковочное место)	2		0+166	установлено	1		справа	стойка
9	6.4	Парковка (парковочное место)	2		0+246	требуется установить	1	слева		стойка
10	6.4.17д	Парковка для инвалидов	2		0+010	требуется установить	1	слева		стойка
11	6.4.17д	Парковка для инвалидов	2		0+136	требуется установить	1		справа	стойка
12	6.4.17д	Парковка для инвалидов	2		0+235	требуется установить	1	слева		стойка
<b>Итого установлено:</b>							1			
<b>Итого требуется установить:</b>							7			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0			
<b>Итого:</b>							8			
<b>Знаки дополнительной информации (таблички)</b>										
13	8.17	Инвалиды	2		0+166	установлено	1		справа	стойка
14	8.2.1	Зона действия	2		0+106	требуется установить	1		справа	стойка
15	8.2.5	Зона действия	2		0+010	требуется установить	1	слева		стойка
16	8.2.5	Зона действия	2		0+246	требуется установить	1	слева		стойка
17	8.2.6	Зона действия	2		0+235	требуется установить	1	слева		стойка
18	8.3.2	Направление действия	2		0+002	требуется установить	1		справа	стойка
19	8.3.2	Направление действия	2		0+078	требуется установить	1	слева		стойка
<b>Итого установлено:</b>							1			
<b>Итого требуется установить:</b>							6			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0			
<b>Итого:</b>							7			
<b>ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:</b>							<b>4</b>			
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:</b>							<b>15</b>			
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ:</b>							<b>0</b>			
<b>ВСЕГО:</b>							<b>19</b>			

### Ведомость размещения искусственного освещения

п.г.т. Янино-1, Заневская улица

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+004	0+257	населенный пункт	8\14	0	253	справа
<b>Итого:</b>				<b>8\14</b>	<b>0</b>	<b>253</b>	

### Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

**п.г.т. Янино-1, Заневская улица**

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Расположение	Объект установки	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
<b>Итого:</b>					<b>0</b>	<b>80</b>
1	0+000	0+080	слева	п.г.т. Янино-1, Заневская ул.	0	80

## БУЛЬВАР СЛАВЫ

### Ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки п.г.т. Янино-1, бульвар Славы

№ км	1.1	1.3	1.5	1.6	1.7	1.12	1.14.1	1.14.1	1.15	1.23.2 шт.	1.23.3 шт.	ИТОГО, КВ.М
							(шт.)	(шт.)				
							бел.цвет	желт.цвет				
коэф.привед. к 1.1 шириной-0.1	1	2	0,25	0,75	0,5	1	16	16	1	2,9	2	
ширина, м	0,1	0,15	0,1	0,1	0,1	0,4	1,6	1,6	0,4	0,29	0,2	
0-320	327	153	170	162	34	15	45	45	6	9	9	253,51
<b>ИТОГО:</b>												
лин.м.	327	153	170	162	34	15			6			
привед.м.	327	306	42,5	121,5	17	15	45	45	6	9	9	
площадь приведённая к разметке 1.1 шириной 0.1, КВ.М	32,7	45,9	4,25	12,15	1,7	6	72	72	2,4	2,61	1,8	253,51

### Ведомость размещения дорожных знаков п.г.т. Янино-1, бульвар Славы

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение	Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
<b>Предупреждающие знаки</b>									
1	1.24	Пересечение с велосипедной дорожкой	2		0+090	требуется установить	1	справа	стойка
2	1.24	Пересечение с велосипедной дорожкой	2		0+090	требуется установить	1	справа	стойка
<b>Итого установлено:</b>							0		
<b>Итого требуется установить:</b>							2		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0		
<b>Итого:</b>							2		
<b>Знаки приоритета</b>									
3	2.1	Главная дорога	2		0+081	установлено	1	справа	стойка
4	2.1	Главная дорога	2		0+082	демонтаж	1	слева	стойка
5	2.1	Главная дорога	2		0+106	установлено	1	слева	стойка
6	2.1	Главная дорога	2		0+175	требуется установить	1	справа	на Г-образной опоре
7	2.1	Главная дорога	2		0+175	требуется установить	1	справа	на стойке Г- образной опоры
8	2.1	Главная дорога	2		0+215	требуется установить	1	слева	стойка
9	2.2	Конец главной дороги	2		0+017	требуется установить	1	слева	на стойке Г- образной опоры
10	2.2	Конец главной дороги	2		0+067	требуется установить	1	слева	стойка

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение		Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
11	2.2	Конец главной дороги	2		0+175	демонтаж	1		справа	на Г-образной опоре
12	2.4	Уступите дорогу	2		0+017	установлено	1	слева		на стойке Г-образной опоры
13	2.4	Уступите дорогу	2		0+074	демонтаж	1	слева		стойка
14	2.4	Уступите дорогу	2		0+090	установлено	1		справа	стойка
15	2.4	Уступите дорогу	2		0+194	установлено	1		справа	стойка
<b>Итого установлено:</b>							5			
<b>Итого требуется установить:</b>							5			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							3			
<b>Итого:</b>							13			
<b>Предписывающие знаки</b>										
16	4.1.2	Движение направо	2		0+074	демонтаж	1	слева		стойка
17	4.4.1	Велосипедная дорожка	2		0+018	установлено	1		справа	стойка
18	4.4.1	Велосипедная дорожка	2		0+024	установлено	1		справа	стойка
19	4.4.1	Велосипедная дорожка	2		0+086	установлено	1		справа	стойка
20	4.4.1	Велосипедная дорожка	2		0+094	установлено	1		справа	стойка
21	4.4.1	Велосипедная дорожка	2		0+176	установлено	1		справа	стойка
22	4.4.1	Велосипедная дорожка	2		0+194	установлено	1		справа	стойка
23	4.5.1	Пешеходная дорожка	2		0+020	установлено	1		справа	стойка
24	4.5.1	Пешеходная дорожка	2		0+024	установлено	1		справа	стойка
25	4.5.1	Пешеходная дорожка	2		0+086	установлено	1		справа	стойка
26	4.5.1	Пешеходная дорожка	2		0+096	установлено	1		справа	стойка
27	4.5.1	Пешеходная дорожка	2		0+176	установлено	1		справа	стойка
28	4.5.1	Пешеходная дорожка	2		0+194	установлено	1		справа	стойка
<b>Итого установлено:</b>							12			
<b>Итого требуется установить:</b>							0			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							1			
<b>Итого:</b>							13			
<b>Знаки особых предписаний</b>										
29	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+012	установлено	1		справа	на Г-образной опоре
30	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+012	установлено	1		справа	опора освещения
31	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+017	установлено	1	слева		на Г-образной опоре
32	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+017	установлено	1	слева		на стойке Г-образной опоры
33	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+175	установлено	1		справа	на Г-образной опоре
34	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+175	требуется установить	1		справа	на стойке Г-образной опоры
35	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+180	требуется установить	1	слева		стойка
36	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+194	установлено	1		справа	стойка
37	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+194	установлено	1		справа	стойка
38	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+194	установлено	1	слева		стойка



№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение		Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
39	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+194	требуется установить	1	слева		стойка
40	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+012	установлено	1		справа	на Г-образной опоре
41	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+012	установлено	1		справа	опора освещения
42	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+017	установлено	1	слева		на Г-образной опоре
43	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+017	установлено	1	слева		на стойке Г-образной опоры
44	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+175	установлено	1		справа	на Г-образной опоре
45	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+175	требуется установить	1		справа	на стойке Г-образной опоры
46	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+180	требуется установить	1	слева		стойка
47	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+194	установлено	1		справа	стойка
48	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+194	установлено	1		справа	стойка
49	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+194	установлено	1	слева		стойка
50	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+194	требуется установить	1	слева		стойка
<b>Итого установлено:</b>							16			
<b>Итого требуется установить:</b>							6			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0			
<b>Итого:</b>							22			
<b>Информационные знаки</b>										
51	6.16	Стоп-линия	2		0+021	установлено	1	слева		стойка
52	6.16	Стоп-линия	2		0+172	требуется установить	1		справа	стойка
53	6.4	Парковка (парковочное место)	2		0+029	установлено	1		справа	стойка
54	6.4	Парковка (парковочное место)	2		0+101	установлено	1		справа	стойка
55	6.4	Парковка (парковочное место)	2		0+106	установлено	1	слева		стойка
56	6.4	Парковка (парковочное место)	2		0+134	установлено	1	слева		стойка
57	6.4	Парковка (парковочное место)	2		0+162	установлено	1	слева		стойка
58	6.4	Парковка (парковочное место)	2		0+175	установлено	1	слева		стойка
<b>Итого установлено:</b>							7			
<b>Итого требуется установить:</b>							1			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0			
<b>Итого:</b>							8			
<b>Знаки дополнительной информации (таблички)</b>										
59	8.1.1	Расстояние до объекта	2		0+067	требуется установить	1	слева		стойка
60	8.6.3	Способ постановки легковых автомобилей	2		0+029	установлено	1		справа	стойка
61	8.6.3	Способ постановки легковых автомобилей	2		0+101	установлено	1		справа	стойка
62	8.6.9	Способ постановки легковых автомобилей	2		0+106	установлено	1	слева		стойка
63	8.6.9	Способ постановки легковых автомобилей	2		0+134	установлено	1	слева		стойка

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение		Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
64	8.6.9	Способ постановки легковых автомобилей	2		0+162	установлено	1	слева		стойка
65	8.6.9	Способ постановки легковых автомобилей	2		0+175	установлено	1	слева		стойка
<b>Итого установлено:</b>							<b>6</b>			
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>1</b>			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>			
<b>Итого:</b>							<b>7</b>			
<b>ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:</b>							<b>46</b>			
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:</b>							<b>15</b>			
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ:</b>							<b>4</b>			
<b>ВСЕГО:</b>							<b>65</b>			

**Ведомость размещения искусственного освещения  
п.г.т. Янино-1, бульвар Славы**

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+012	0+174	населенный пункт	7\7	0	162	справа
<b>Итого:</b>				<b>7\7</b>	<b>0</b>	<b>162</b>	

**Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)  
п.г.т. Янино-1, бульвар Славы**

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Расположение	Объект установки	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
<b>Итого:</b>					<b>0</b>	<b>380</b>
1	0+000	0+071	слева	п.г.т. Янино-1, бульв. Славы	0	71
2	0+000	0+087	справа	п.г.т. Янино-1, бульв. Славы	0	87
3	0+077	0+190	слева	п.г.т. Янино-1, бульв. Славы	0	113
4	0+093	0+190	справа	п.г.т. Янино-1, бульв. Славы	0	97
5	0+197	0+203	справа	п.г.т. Янино-1, бульв. Славы	0	6
6	0+197	0+203	слева	п.г.т. Янино-1, бульв. Славы	0	6

**Ведомость размещения пешеходного ограждения  
п.г.т. Янино-1, бульвар Славы**

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м		Дата установки, г	Расположение	Тип	Высота, м	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м					
<b>Итого:</b>			<b>0</b>	<b>26</b>					
1	0+000	0+013	0	13		Справа	Перила	1,1	Тротуар
2	0+000	0+013	0	13		Слева	Перила	1,1	Тротуар

**Ведомость наличия пешеходных переходов  
п.г.т. Янино-1, бульвар Славы**

№ п/п	адрес, км + м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
<b>1</b>	<b>0+014</b>	<b>наземный регулируемый</b>	<b>в одном уровне</b>	
<b>2</b>	<b>0+178</b>	<b>наземный нерегулируемый</b>	<b>в одном уровне</b>	

**Ведомость наличия светофорных объектов  
п.г.т. Янино-1, бульвар Славы**

№ п/п	адрес, км+м	Объект	Количество светофоров на объекте				Год установки	Расположение
			транспортных	пешеходных	Т.7	ИС		
<b>Итого:</b>			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1	0+012	примыкание	0	1	0	0	справа	
2	0+017	примыкание	1	1	0	0	слева	

# ГОЛЛАНДСКАЯ УЛИЦА

## Ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

п.г.т. Янино-1, Голландская улица

№ км	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.11	1.12	1.14.1	1.14.1	1.17.1	1.18	1.18	1.19	1.25	ИТОГО, КВ.М
										(шт.)	(шт.)		шт.	шт.			
										бел.цвет	желт.цвет		прямо	направо			
коэф.привед. к 1.1 шириной-0.1	1	1	2	1	0,25	0,75	0,5	1,75	1	16	16	1	12,1	15	15,8	1	
ширина, м	0,1	0,1	0,15	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,4	1,6	1,6	0,1	1,21	1,5	1,58	0,4	
0-300	159	0	0	287	0	105	44	14	0	19,5	19,5	0	0	0	0	45	137,53
300-600	137	0	0	17	32	128	27	55	0	22	22	53,4	0	0	0	15	118,52
600-900	62	0	0	269	78	131	25	0	0	13,5	13,5	21	0	0	0	30	103,43
900-1200	236	13	0	147	0	41	43	78	0	18,5	18,5	32,3	0	0	1	30	134,49
1200-1500	314	0	2	0	202	50	0	19	11	11	11	0	0	0	1	0	85,31
1500-1790	184	0	81	0	77	0	74	0	11	11	11	64,6	3	3	0	0	102,52
<b>ИТОГО:</b>																	
лин.м.	1092	13	83	720	389	455	213	166	22			171,3					
привед.м.	1092	13	166	720	97,25	341,25	106,5	290,5	22	95,5	95,5	171,3	3	3	2	120	
площадь приведённая к разметке 1.1 шириной 0.1, кв.м	109,2	1,3	24,9	72	9,73	34,13	10,65	29,05	8,8	152,8	152,8	17,13	3,63	4,5	3,16	48	681,78

## Ведомость размещения дорожных знаков

п.г.т. Янино-1, Голландская улица

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение	Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
<b>Предупреждающие знаки</b>									
1	1.17	Искусственная неровность	2		0+080	установлено	1		справа опора освещения
2	1.17	Искусственная неровность	2		0+196	требуется установить	1	слева	стойка
3	1.17	Искусственная неровность	2		0+236	требуется установить	1		справа стойка
4	1.17	Искусственная неровность	2		0+412	установлено	1	слева	стойка
5	1.17	Искусственная неровность	2		0+700	установлено	1		справа стойка
6	1.17	Искусственная неровность	2		0+840	установлено	1	слева	опора освещения
7	1.17	Искусственная неровность	2		1+028	установлено	1		справа стойка
8	1.23	Дети	2		0+080	установлено	1		справа опора освещения
9	1.23	Дети	2		0+111	установлено	1		справа опора освещения
10	1.23	Дети	2		0+146	требуется установить	1	слева	стойка
11	1.23	Дети	2		0+176	требуется установить	1	слева	стойка
12	1.34.3	Направление поворота	2		0+128	требуется установить	1	слева	стойка
13	1.34.3	Направление поворота	2		0+791	демонтаж	1	слева	стойка
14	1.34.3	Направление поворота	2		0+976	установлено	1	слева	стойка

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение		Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
15	1.34.3	Направление поворота	2		1+125	демонтаж	1	слева		стойка
16	1.34.3	Направление поворота	2		1+607	демонтаж	1	слева		стойка
<b>Итого установлено:</b>							8			
<b>Итого требуется установить:</b>							5			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							3			
<b>Итого:</b>							16			
<b>Знаки приоритета</b>										
17	2.1	Главная дорога	2		0+111	установлено	1		справа	опора освещения
18	2.1	Главная дорога	2		0+146	установлено	1	слева		стойка
19	2.1	Главная дорога	2		0+337	требуется установить	1		справа	стойка
20	2.1	Главная дорога	2		0+362	требуется установить	1	слева		стойка
21	2.1	Главная дорога	2		0+527	установлено	1		справа	опора освещения
22	2.1	Главная дорога	2		0+577	установлено	1	слева		стойка
23	2.1	Главная дорога	2		0+770	установлено	1		справа	стойка
24	2.1	Главная дорога	2		0+800	установлено	1	слева		опора освещения
25	2.1	Главная дорога	2		0+953	установлено	1		справа	стойка
26	2.1	Главная дорога	2		0+991	установлено	1	слева		стойка
27	2.1	Главная дорога	2		1+028	установлено	1		справа	стойка
28	2.1	Главная дорога	2		1+058	установлено	1	слева		стойка
29	2.1	Главная дорога	2		1+105	установлено	1		справа	стойка
30	2.1	Главная дорога	2		1+145	установлено	1	слева		стойка
31	2.1	Главная дорога	2		1+581	установлено	1		справа	на стойке Г-образной опоры
32	2.1	Главная дорога	2		1+621	установлено	1	слева		стойка
33	2.2	Конец главной дороги	2		0+008	требуется установить	1	слева		стойка
34	2.2	Конец главной дороги	2		0+055	требуется установить	1	слева		стойка
35	2.4	Уступите дорогу	2		0+008	установлено	1	слева		стойка
36	2.4	Уступите дорогу	2		0+211	установлено	1		справа	стойка
37	2.4	Уступите дорогу	2		0+549	установлено	1	слева		стойка
38	2.4	Уступите дорогу	2		1+360	установлено	1	слева		стойка
<b>Итого установлено:</b>							18			
<b>Итого требуется установить:</b>							4			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0			
<b>Итого:</b>							22			
<b>Запрещающие знаки</b>										
39	3.20	Обгон запрещен	2		1+688	требуется установить	1		справа	стойка
40	3.20	Обгон запрещен	2		1+688	требуется установить	1	слева		стойка
41	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+096	требуется установить	1		справа	стойка
42	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+161	требуется установить	1	слева		стойка
43	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+285	требуется установить	1		справа	стойка
44	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+342	требуется установить	1	слева		стойка
45	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+362	требуется установить	1	слева		стойка
46	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+755	требуется установить	1		справа	стойка

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение		Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
								слева	справа	
47	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+800	требуется установить	1	слева		опора освещения
48	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		1+079	требуется установить	1		справа	стойка
49	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		1+106	требуется установить	1	слева		стойка
50	3.27	Остановка запрещена	2		0+008	требуется установить	1		справа	стойка
51	3.27	Остановка запрещена	2		0+111	требуется установить	1	слева		стойка
52	3.27	Остановка запрещена	2		0+146	требуется установить	1		справа	стойка
53	3.27	Остановка запрещена	2		0+219	требуется установить	1		справа	опора освещения
54	3.27	Остановка запрещена	2		0+219	требуется установить	1		справа	опора освещения
55	3.27	Остановка запрещена	2		0+219	требуется установить	1	слева		стойка
56	3.27	Остановка запрещена	2		0+219	требуется установить	1	слева		стойка
57	3.27	Остановка запрещена	2		0+285	требуется установить	1		справа	стойка
58	3.27	Остановка запрещена	2		0+286	требуется установить	1	слева		стойка
59	3.27	Остановка запрещена	2		0+362	требуется установить	1	слева		стойка
60	3.27	Остановка запрещена	2		0+412	установлено	1		справа	стойка
61	3.27	Остановка запрещена	2		0+430	требуется установить	1	слева		стойка
62	3.27	Остановка запрещена	2		0+430	требуется установить	1	слева		стойка
63	3.27	Остановка запрещена	2		0+451	установлено	1		справа	стойка
64	3.27	Остановка запрещена	2		0+451	требуется установить	1		справа	стойка
65	3.27	Остановка запрещена	2		0+527	требуется установить	1		справа	опора освещения
66	3.27	Остановка запрещена	2		0+530	требуется установить	1	слева		стойка
67	3.27	Остановка запрещена	2		0+567	требуется установить	1		справа	опора освещения
68	3.27	Остановка запрещена	2		0+577	требуется установить	1	слева		стойка
69	3.27	Остановка запрещена	2		0+700	требуется установить	1		справа	стойка
70	3.27	Остановка запрещена	2		0+700	требуется установить	1		справа	стойка
71	3.27	Остановка запрещена	2		0+721	требуется установить	1	слева		опора освещения
72	3.27	Остановка запрещена	2		0+721	требуется установить	1	слева		опора освещения
73	3.27	Остановка запрещена	2		0+768	требуется установить	1	слева		стойка
74	3.27	Остановка запрещена	2		0+770	требуется установить	1		справа	стойка
75	3.27	Остановка запрещена	2		0+800	требуется установить	1		справа	стойка
76	3.27	Остановка запрещена	2		0+800	требуется установить	1	слева		опора освещения
77	3.27	Остановка запрещена	2		0+919	требуется установить	1		справа	стойка
78	3.27	Остановка запрещена	2		0+919	требуется установить	1		справа	стойка
79	3.27	Остановка запрещена	2		0+919	требуется установить	1	слева		опора освещения
80	3.27	Остановка запрещена	2		0+919	требуется установить	1	слева		опора освещения
81	3.27	Остановка запрещена	2		0+953	требуется установить	1		справа	стойка
82	3.27	Остановка запрещена	2		0+991	требуется установить	1		справа	стойка
83	3.27	Остановка запрещена	2		0+991	требуется установить	1	слева		стойка
84	3.27	Остановка запрещена	2		1+105	требуется установить	1		справа	стойка
85	3.27	Остановка запрещена	2		1+106	требуется установить	1	слева		стойка
86	3.27	Остановка запрещена	2		1+202	установлено	1	слева		стойка
87	3.27	Остановка запрещена	2		1+404	установлено	1	слева		стойка
88	3.27	Остановка запрещена	2		1+622	установлено	1		справа	стойка
<b>Итого установлено:</b>							5			
<b>Итого требуется установить:</b>							45			

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение		Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0			
<b>Итого:</b>							50			
<b>Предписывающие знаки</b>										
89	4.1.1	Движение прямо	2		1+338	установлено	1	слева		стойка
90	4.1.2	Движение направо	2		0+008	установлено	1	слева		стойка
91	4.1.2	Движение направо	2		1+318	установлено	1		справа	стойка
92	4.1.2	Движение направо	2		1+360	установлено	1	слева		стойка
93	4.2.2	Объезд препятствия слева	2		1+096	установлено	1	слева		стойка
94	4.2.2	Объезд препятствия слева	2		1+163	установлено	1	слева		стойка
<b>Итого установлено:</b>							6			
<b>Итого требуется установить:</b>							0			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0			
<b>Итого:</b>							6			
<b>Знаки особых предписаний</b>										
95	5.15.1	Направления движения по полосам	2		1+558	установлено	1		справа	на Г-образной опоре
96	5.15.3	Начало полосы	2		1+498	установлено	1		справа	стойка
97	5.15.3	Начало полосы	2		1+577	установлено	1	слева		стойка
98	5.15.5	Конец полосы	2		1+170	установлено	1	слева		стойка
99	5.15.5	Конец полосы	2		1+664	установлено	1		справа	стойка
100	5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	2		0+236	установлено	1	слева		стойка
101	5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	2		0+326	установлено	1	слева		стойка
102	5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	2		0+376	установлено	1		справа	стойка
103	5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	2		0+376	установлено	1		справа	стойка
104	5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	2		0+741	установлено	1	слева		стойка
105	5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	2		0+741	установлено	1	слева		стойка
106	5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	2		1+173	установлено	1		справа	стойка
107	5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	2		1+173	установлено	1		справа	стойка
108	5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	2		1+547	установлено	1	слева		стойка
109	5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	2		1+547	установлено	1	слева		стойка
110	5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	2		1+643	установлено	1		справа	стойка
111	5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	2		1+643	установлено	1		справа	стойка
112	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+137	установлено	1		справа	стойка
113	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+141	установлено	1	слева		стойка
114	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+174	установлено	1		справа	стойка
115	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+174	установлено	1		справа	стойка
116	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+211	установлено	1		справа	стойка
117	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+211	установлено	1		справа	стойка
118	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+337	установлено	1		справа	стойка
119	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+342	установлено	1	слева		стойка
120	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+534	требуется установить	1		справа	стойка
121	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+538	требуется установить	1	слева		стойка
122	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+549	требуется установить	1	слева		стойка
123	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+549	требуется установить	1	слева		стойка

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение		Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
124	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+747	требуется установить	1	слева		стойка
125	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+747	требуется установить	1	слева		стойка
126	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+770	установлено	1		справа	стойка
127	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+775	установлено	1	слева		стойка
128	5.19.1	Пешеходный переход	2		1+089	установлено	1		справа	стойка
129	5.19.1	Пешеходный переход	2		1+094	установлено	1	слева		стойка
130	5.19.1	Пешеходный переход	2		1+140	установлено	1		справа	стойка
131	5.19.1	Пешеходный переход	2		1+145	установлено	1	слева		стойка
132	5.19.1	Пешеходный переход	2		1+294	установлено	1		справа	стойка
133	5.19.1	Пешеходный переход	2		1+299	установлено	1	слева		на Г-образной опоре
134	5.19.1	Пешеходный переход	2		1+299	установлено	1	слева		на стойке Г-образной опоры
135	5.19.1	Пешеходный переход	2		1+581	установлено	1		справа	на Г-образной опоре
136	5.19.1	Пешеходный переход	2		1+581	установлено	1		справа	на стойке Г-образной опоры
137	5.19.1	Пешеходный переход	2		1+585	установлено	1	слева		стойка
138	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+137	установлено	1		справа	стойка
139	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+141	установлено	1	слева		стойка
140	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+174	установлено	1		справа	стойка
141	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+174	установлено	1		справа	стойка
142	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+211	установлено	1		справа	стойка
143	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+211	установлено	1		справа	стойка
144	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+337	установлено	1		справа	стойка
145	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+342	установлено	1	слева		стойка
146	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+534	требуется установить	1		справа	стойка
147	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+538	требуется установить	1	слева		стойка
148	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+549	требуется установить	1	слева		стойка
149	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+549	требуется установить	1	слева		стойка
150	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+747	требуется установить	1	слева		стойка
151	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+747	требуется установить	1	слева		стойка
152	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+770	установлено	1		справа	стойка
153	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+775	установлено	1	слева		стойка
154	5.19.2	Пешеходный переход	2		1+089	установлено	1		справа	стойка
155	5.19.2	Пешеходный переход	2		1+094	установлено	1	слева		стойка
156	5.19.2	Пешеходный переход	2		1+140	установлено	1		справа	стойка
157	5.19.2	Пешеходный переход	2		1+145	установлено	1	слева		стойка
158	5.19.2	Пешеходный переход	2		1+294	установлено	1		справа	стойка
159	5.19.2	Пешеходный переход	2		1+299	установлено	1	слева		на Г-образной опоре
160	5.19.2	Пешеходный переход	2		1+299	установлено	1	слева		на стойке Г-образной опоры
161	5.19.2	Пешеходный переход	2		1+581	установлено	1		справа	на Г-образной опоре
162	5.19.2	Пешеходный переход	2		1+581	установлено	1		справа	на стойке Г-образной опоры
163	5.19.2	Пешеходный переход	2		1+585	установлено	1	слева		стойка
164	5.20	Искусственная неровность	2		0+111	установлено	1		справа	опора освещения



№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение		Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
								слева	справа	
165	5.20	Искусственная неровность	2		0+111	установлено	1	слева		стойка
166	5.20	Искусственная неровность	2		0+146	установлено	1		справа	стойка
167	5.20	Искусственная неровность	2		0+146	установлено	1	слева		стойка
168	5.20	Искусственная неровность	2		0+285	требуется установить	1		справа	стойка
169	5.20	Искусственная неровность	2		0+286	требуется установить	1	слева		стойка
170	5.20	Искусственная неровность	2		0+362	установлено	1		справа	стойка
171	5.20	Искусственная неровность	2		0+362	установлено	1	слева		стойка
172	5.20	Искусственная неровность	2		0+755	установлено	1		справа	стойка
173	5.20	Искусственная неровность	2		0+755	установлено	1	слева		стойка
174	5.20	Искусственная неровность	2		0+800	установлено	1		справа	стойка
175	5.20	Искусственная неровность	2		0+800	установлено	1	слева		опора освещения
176	5.20	Искусственная неровность	2		1+079	установлено	1		справа	стойка
177	5.20	Искусственная неровность	2		1+081	установлено	1	слева		опора освещения
178	5.20	Искусственная неровность	2		1+105	требуется установить	1		справа	стойка
179	5.20	Искусственная неровность	2		1+106	установлено	1	слева		стойка
<b>Итого установлено:</b>							70			
<b>Итого требуется установить:</b>							15			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0			
<b>Итого:</b>							85			
<b>Информационные знаки</b>										
180	6.10.1	Указатель направлений	2		0+096	требуется установить	1		справа	стойка
181	6.10.1	Указатель направлений	2		0+161	требуется установить	1	слева		стойка
182	6.10.1	Указатель направлений	2		0+311	требуется установить	1		справа	стойка
183	6.10.1	Указатель направлений	2		0+377	требуется установить	1	слева		стойка
184	6.10.1	Указатель направлений	2		0+741	установлено	1		справа	стойка
185	6.10.1	Указатель направлений	2		0+815	требуется установить	1	слева		стойка
186	6.10.1	Указатель направлений	2		0+953	требуется установить	1		справа	стойка
187	6.10.1	Указатель направлений	2		0+991	требуется установить	1	слева		стойка
188	6.10.1	Указатель направлений	2		1+064	требуется установить	1		справа	стойка
189	6.10.1	Указатель направлений	2		1+125	требуется установить	1	слева		стойка
190	6.10.1	Указатель направлений	2		1+170	требуется установить	1	слева		стойка
191	6.10.1	Указатель направлений	2		1+558	требуется установить	1		справа	на стойке Г-образной опоры
192	6.10.1	Указатель направлений	2		1+607	требуется установить	1	слева		стойка
193	6.10.1	Указатель направлений	2		1+660	требуется установить	1	слева		опора освещения
194	6.16	Стоп-линия	2		1+290	установлено	1		справа	стойка
195	6.16	Стоп-линия	2		1+303	установлено	1	слева		стойка
196	6.16	Стоп-линия	2		1+577	установлено	1		справа	стойка
197	6.16	Стоп-линия	2		1+625	установлено	1	слева		стойка
198	6.4	Парковка (парковочное место)	2		1+290	установлено	1	слева		стойка
199	6.4	Парковка (парковочное место)	2		1+507	установлено	1	слева		стойка
200	6.4	Парковка (парковочное место)	2		1+713	установлено	1		справа	стойка
201	6.4.7д	Зона парковки с указанным вариантом расположения на ней автотранспорта	2		1+333	требуется установить	1		справа	стойка

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение	Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
<b>Итого установлено:</b>							8		
<b>Итого требуется установить:</b>							14		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0		
<b>Итого:</b>							22		
<b>Знаки дополнительной информации (таблички)</b>									
202	8.1.1	Расстояние до объекта	2		0+055	требуется установить	1	слева	стойка
203	8.2.1	Зона действия	2		0+111	установлено	1		справа опора освещения
204	8.2.1	Зона действия	2		0+146	установлено	1	слева	стойка
205	8.2.1	Зона действия	2		0+342	требуется установить	1	слева	стойка
206	8.2.1	Зона действия	2		0+700	установлено	1		справа стойка
207	8.2.1	Зона действия	2		0+840	установлено	1	слева	опора освещения
208	8.2.1	Зона действия	2		1+079	требуется установить	1		справа стойка
209	8.2.1	Зона действия	2		1+106	требуется установить	1	слева	стойка
210	8.2.4	Зона действия	2		0+219	требуется установить	1		справа опора освещения
211	8.2.4	Зона действия	2		0+219	требуется установить	1		справа опора освещения
212	8.2.4	Зона действия	2		0+219	требуется установить	1	слева	стойка
213	8.2.4	Зона действия	2		0+219	требуется установить	1	слева	стойка
214	8.2.4	Зона действия	2		0+430	требуется установить	1	слева	стойка
215	8.2.4	Зона действия	2		0+430	требуется установить	1	слева	стойка
216	8.2.4	Зона действия	2		0+451	требуется установить	1		справа стойка
217	8.2.4	Зона действия	2		0+451	требуется установить	1		справа стойка
218	8.2.4	Зона действия	2		0+700	требуется установить	1		справа стойка
219	8.2.4	Зона действия	2		0+700	требуется установить	1		справа стойка
220	8.2.4	Зона действия	2		0+721	требуется установить	1	слева	опора освещения
221	8.2.4	Зона действия	2		0+721	требуется установить	1	слева	опора освещения
222	8.2.4	Зона действия	2		0+919	требуется установить	1		справа стойка
223	8.2.4	Зона действия	2		0+919	требуется установить	1		справа стойка
224	8.2.4	Зона действия	2		0+919	требуется установить	1	слева	опора освещения
225	8.2.4	Зона действия	2		0+919	требуется установить	1	слева	опора освещения
226	8.22.2	Препятствие	2		1+096	установлено	1	слева	стойка
227	8.22.2	Препятствие	2		1+163	установлено	1	слева	стойка
228	8.24	Работает эвакуатор	2		0+008	требуется установить	1		справа стойка
229	8.24	Работает эвакуатор	2		0+111	требуется установить	1	слева	стойка
230	8.24	Работает эвакуатор	2		0+146	требуется установить	1		справа стойка
231	8.24	Работает эвакуатор	2		0+219	требуется установить	1		справа опора освещения
232	8.24	Работает эвакуатор	2		0+219	требуется установить	1		справа опора освещения
233	8.24	Работает эвакуатор	2		0+219	требуется установить	1	слева	стойка
234	8.24	Работает эвакуатор	2		0+219	требуется установить	1	слева	стойка
235	8.24	Работает эвакуатор	2		0+285	требуется установить	1		справа стойка
236	8.24	Работает эвакуатор	2		0+286	требуется установить	1	слева	стойка
237	8.24	Работает эвакуатор	2		0+362	требуется установить	1	слева	стойка
238	8.24	Работает эвакуатор	2		0+412	установлено	1		справа стойка
239	8.24	Работает эвакуатор	2		0+430	требуется установить	1	слева	стойка
240	8.24	Работает эвакуатор	2		0+430	требуется установить	1	слева	стойка

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение		Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
241	8.24	Работает эвакуатор	2		0+451	установлено	1		справа	стойка
242	8.24	Работает эвакуатор	2		0+451	требуется установить	1		справа	стойка
243	8.24	Работает эвакуатор	2		0+527	требуется установить	1		справа	опора освещения
244	8.24	Работает эвакуатор	2		0+530	требуется установить	1	слева		стойка
245	8.24	Работает эвакуатор	2		0+567	требуется установить	1		справа	опора освещения
246	8.24	Работает эвакуатор	2		0+577	требуется установить	1	слева		стойка
247	8.24	Работает эвакуатор	2		0+700	требуется установить	1		справа	стойка
248	8.24	Работает эвакуатор	2		0+700	требуется установить	1		справа	стойка
249	8.24	Работает эвакуатор	2		0+721	требуется установить	1	слева		опора освещения
250	8.24	Работает эвакуатор	2		0+721	требуется установить	1	слева		опора освещения
251	8.24	Работает эвакуатор	2		0+768	требуется установить	1	слева		стойка
252	8.24	Работает эвакуатор	2		0+770	требуется установить	1		справа	стойка
253	8.24	Работает эвакуатор	2		0+800	требуется установить	1		справа	стойка
254	8.24	Работает эвакуатор	2		0+800	требуется установить	1	слева		опора освещения
255	8.24	Работает эвакуатор	2		0+919	требуется установить	1		справа	стойка
256	8.24	Работает эвакуатор	2		0+919	требуется установить	1		справа	стойка
257	8.24	Работает эвакуатор	2		0+919	требуется установить	1	слева		опора освещения
258	8.24	Работает эвакуатор	2		0+919	требуется установить	1	слева		опора освещения
259	8.24	Работает эвакуатор	2		0+953	требуется установить	1		справа	стойка
260	8.24	Работает эвакуатор	2		0+991	требуется установить	1		справа	стойка
261	8.24	Работает эвакуатор	2		0+991	требуется установить	1	слева		стойка
262	8.24	Работает эвакуатор	2		1+105	требуется установить	1		справа	стойка
263	8.24	Работает эвакуатор	2		1+106	требуется установить	1	слева		стойка
264	8.24	Работает эвакуатор	2		1+202	установлено	1	слева		стойка
265	8.24	Работает эвакуатор	2		1+404	установлено	1	слева		стойка
266	8.24	Работает эвакуатор	2		1+622	установлено	1		справа	стойка
267	8.6.3	Способ постановки легковых автомобилей	2		1+290	установлено	1	слева		стойка
268	8.6.3	Способ постановки легковых автомобилей	2		1+507	установлено	1	слева		стойка
269	8.6.3	Способ постановки легковых автомобилей	2		1+713	установлено	1		справа	стойка
<b>Итого установлено:</b>							14			
<b>Итого требуется установить:</b>							54			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0			
<b>Итого:</b>							68			
<b>ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:</b>							129			
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:</b>							137			
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ:</b>							3			
<b>ВСЕГО:</b>							269			

**Ведомость размещения искусственного освещения**

**п.г.т. Янино-1, Голландская улица**

№ п/п	Конеч участка, км + м	Объект установки	Протяженность, м	Расположение
-------	-----------------------	------------------	------------------	--------------

	Начало участка, км + м			Количество опор / светильников	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+040	0+567	населенный пункт	14\14	0	527	справа
2	0+341	0+341	населенный пункт	1\1	0	0	слева
3	0+601	1+790	населенный пункт	33\33	0	1189	слева
4	1+136	1+670	населенный пункт	16\16	0	534	справа
<b>Итого:</b>				<b>64\64</b>	<b>0</b>	<b>2250</b>	

**Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)**

**п.г.т. Янино-1, Голландская улица**

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Расположение	Объект установки	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
<b>Итого:</b>					<b>5</b>	<b>2316</b>
1	0+132	0+171	справа	п.г.т. Янино-1, Голландская ул.	0	39
2	0+176	0+207	справа	п.г.т. Янино-1, Голландская ул.	0	31
3	0+214	0+349	справа	п.г.т. Янино-1, Голландская ул.	0	135
4	0+286	0+349	слева	п.г.т. Янино-1, Голландская ул.	0	63
5	0+355	0+545	слева	п.г.т. Янино-1, Голландская ул.	0	190
6	0+356	0+393	справа	п.г.т. Янино-1, Голландская ул.	0	37
7	0+552	0+744	слева	п.г.т. Янино-1, Голландская ул.	0	192
8	0+750	0+819	слева	п.г.т. Янино-1, Голландская ул.	0	69
9	0+826	1+094	слева	п.г.т. Янино-1, Голландская ул.	0	268
10	1+089	1+109	справа	п.г.т. Янино-1, Голландская ул.	0	20
11	1+109	1+114	справа	п.г.т. Янино-1, Голландская ул.	5	0
12	1+127	1+356	слева	п.г.т. Янино-1, Голландская ул.	0	229
13	1+127	1+222	справа	п.г.т. Янино-1, Голландская ул.	0	95
14	1+227	1+314	справа	п.г.т. Янино-1, Голландская ул.	0	87
15	1+321	1+597	справа	п.г.т. Янино-1, Голландская ул.	0	276
16	1+365	1+409	слева	п.г.т. Янино-1, Голландская ул.	0	44
17	1+417	1+790	слева	п.г.т. Янино-1, Голландская ул.	0	373
18	1+612	1+780	справа	п.г.т. Янино-1, Голландская ул.	0	168

**Ведомость размещения пешеходного ограждения**

**п.г.т. Янино-1, Голландская улица**

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м		Дата установки, г	Расположение	Тип	Высота, м	Зона расположени я
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м					
<b>Итого:</b>			<b>38</b>	<b>948</b>					

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м		Дата установки, г	Расположение	Тип	Высота, м	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м					
1	1+128	1+132	0	4		Справа	Перила	1,1	Тротуар
2	1+130	1+140	0	10		Слева	Перила	1,1	Тротуар
3	1+132	1+138	6	0		Справа	Перила	1,1	Тротуар
4	1+138	1+140	0	2		Справа	Перила	1,1	Тротуар
5	1+144	1+173	0	29		Справа	Перила	1,1	Тротуар
6	1+144	1+202	0	58		Слева	Перила	1,1	Тротуар
7	1+155	1+171	0	16		Справа	Перила	1,1	Тротуар
8	1+196	1+216	0	20		Справа	Перила	1,1	Тротуар
9	1+228	1+298	0	70		Справа	Перила	1,1	Тротуар
10	1+231	1+265	0	34		Справа	Перила	1,1	Тротуар
11	1+265	1+275	10	0		Справа	Перила	1,1	Тротуар
12	1+275	1+293	0	18		Справа	Перила	1,1	Тротуар
13	1+298	1+310	0	12		Справа	Перила	1,1	Тротуар
14	1+307	1+353	0	46		Слева	Перила	1,1	Тротуар
15	1+321	1+359	0	38		Справа	Перила	1,1	Тротуар
16	1+359	1+365	6	0		Справа	Перила	1,1	Тротуар
17	1+365	1+435	0	70		Справа	Перила	1,1	Тротуар
18	1+367	1+405	0	38		Слева	Перила	1,1	Тротуар
19	1+424	1+460	0	36		Справа	Перила	1,1	Тротуар
20	1+439	1+497	0	58		Справа	Перила	1,1	Тротуар
21	1+460	1+468	8	0		Справа	Перила	1,1	Тротуар
22	1+468	1+498	0	30		Справа	Перила	1,1	Тротуар
23	1+498	1+500	2	0		Справа	Перила	1,1	Тротуар
24	1+500	1+564	0	64		Справа	Перила	1,1	Тротуар
25	1+507	1+527	0	20		Слева	Перила	1,1	Тротуар
26	1+547	1+581	0	34		Слева	Перила	1,1	Тротуар
27	1+564	1+566	2	0		Справа	Перила	1,1	Тротуар
28	1+566	1+580	0	14		Справа	Перила	1,1	Тротуар
29	1+585	1+593	0	8		Справа	Перила	1,1	Тротуар
30	1+585	1+613	0	28		Слева	Перила	1,1	Тротуар
31	1+593	1+595	2	0		Справа	Перила	1,1	Тротуар
32	1+595	1+597	0	2		Справа	Перила	1,1	Тротуар
33	1+612	1+643	0	31		Справа	Перила	1,1	Тротуар
34	1+613	1+615	2	0		Слева	Перила	1,1	Тротуар
35	1+615	1+665	0	50		Слева	Перила	1,1	Тротуар
36	1+627	1+647	0	20		Справа	Перила	1,1	Тротуар
37	1+655	1+695	0	40		Справа	Перила	1,1	Тротуар

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м		Дата установки, г	Расположение	Тип	Высота, м	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м					
38	1+665	1+713	0	48		Справа	Перила	1,1	Тротуар

**Ведомость размещения остановочных пунктов маршрутных транспортных средств**

**п.г.т. Янино-1, Голландская улица**

№ п/п	Адрес, км + м	Расположение	Наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов		Наличие переходно - скоростных полос	Длина по нормативу, м		Фактическая длина, м	
			обустроено	отсутствует		разгон	торможение	разгон	торможение
1	0+313	Слева	посадочная площадка, павильон, заездной карман		нет				
2	0+388	Справа	посадочная площадка, павильон, заездной карман		нет				
3	0+737	Слева	посадочная площадка, павильон	заездной карман	нет				
4	1+182	Справа	посадочная площадка, павильон, заездной карман		нет				
5	1+533	Слева	посадочная площадка, павильон	заездной карман	нет				
6	1+650	Справа	посадочная площадка, павильон	заездной карман	нет				

**Ведомость наличия пешеходных переходов**

**п.г.т. Янино-1, Голландская улица**

№ п/п	адрес, км + м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного транспорта до пешеходных переходов
1	0+139	наземный нерегулируемый	в одном уровне	
2	0+340	наземный нерегулируемый	в одном уровне	есть
3	0+536	наземный нерегулируемый	в одном уровне	
4	0+773	наземный нерегулируемый	в одном уровне	есть
5	1+091	наземный нерегулируемый	в одном уровне	есть
6	1+142	наземный нерегулируемый	в одном уровне	есть
7	1+296	наземный регулируемый	в одном уровне	есть
8	1+583	наземный регулируемый	в одном уровне	есть

**Ведомость наличия светофорных объектов**

**п.г.т. Янино-1, Голландская улица**

№ п/п	адрес, км+м	Объект	Количество светофоров на объекте				Год установки	Расположение
			транспортных	пешеходных	Т.7	ИС		
<b>Итого:</b>			<b>9</b>	<b>4</b>	<b>124</b>	<b>2</b>		
1	0+137	пешеходный переход	0	0	1	0	справа	
2	0+141	пешеходный переход	0	0	1	0	слева	
3	0+770	пешеходный переход	0	0	1	0	справа	
4	0+775	пешеходный переход	0	0	1	0	слева	
5	1+294	пешеходный переход	2	1	0	0	справа	
6	1+299	пешеходный переход	2	1	0	0	слева	
7	1+581	примыкание	2	1	0	1	справа	
8	1+585	примыкание	0	1	0	0	слева	
9	1+608	примыкание	1	0	0	0	слева	
10	1+621	примыкание	2	0	0	1	слева	

**Ведомость размещения искусственных неровностей  
п.г.т. Янино-1, Голландская улица**

№ п/п	Адрес, км + м (с привязкой к проектным километровым столбам)	Расположение	Конструкция	Размеры				Установлено / требуется установить
				Длина, м	Ширина, м	Высота, м	Объем, м3	
<b>Итого:</b>					<b>60</b>			
1	0+111	По оси	Сборно-разборная		7,5			установлено
2	0+146	По оси	Сборно-разборная		7,5			установлено
3	0+286	По оси	Сборно-разборная		7,5			требуется установить
4	0+362	По оси	Сборно-разборная		7,5			установлено
5	0+755	По оси	Сборно-разборная		7,5			установлено
6	0+800	По оси	Сборно-разборная		7,5			установлено
7	1+079	По оси	Сборно-разборная		7,5			установлено
8	1+105	По оси	Сборно-разборная		7,5			требуется установить

## ОРАНЖЕВАЯ УЛИЦА

### Ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

п.г.т. Янино-1, Оранжевая улица

№ км	1.1	1.5	1.6	1.7	1.14.1	1.14.1	1.15	1.23.3 шт.	1.24.1 шт.	1.24.2 шт.	1.24.3 шт.	1.25	ИТОГО, КВ.М
					(шт.)	(шт.)							
					бел.цвет	желт.цвет							
коэф.привед. к 1.1 шириной-0.1	1	0,25	0,75	0,5	16	16	1	2	15,5	19,1	6,9	1	
ширина, м	0,1	0,1	0,1	0,1	1,6	1,6	0,4	0,2	1,55	1,91	0,69	0,4	
0-300	109	56	101	28	12,5	12,5	12	8	0	0	0	60	91,68
300-600	482	34	143	15	15	15	0	0	2	2	5	15	124,9
600-762	330	0	0	4	7,5	7,5	0	0	1	0	9	45	82,96
<b>ИТОГО:</b>													
лин.м.	921	90	244	47			12						
привед.м.	921	22,5	183	23,5	35	35	12	8	3	2	14	120	
площадь приведённая к разметке 1.1 шириной 0.1, кв.м	92,1	2,25	18,3	2,35	56	56	4,8	1,6	4,65	3,82	9,66	48	299,53

### Ведомость размещения дорожных знаков

п.г.т. Янино-1, Оранжевая улица

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер р знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение	Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
<b>Предупреждающие знаки</b>									
1	1.11.1	Опасный поворот	2		0+464	установлено	1	слева	стойка
2	1.17	Искусственная неровность	2		0+002	требуется установить	1		справа
3	1.17	Искусственная неровность	2		0+100	требуется установить	1		справа
4	1.17	Искусственная неровность	2		0+120	требуется установить	1	слева	стойка
5	1.17	Искусственная неровность	2		0+228	требуется установить	1	слева	стойка
6	1.17	Искусственная неровность	2		0+498	установлено	1		справа
7	1.23	Дети	2		0+446	установлено	1		справа
8	1.23	Дети	2		0+540	установлено	1		справа
9	1.23	Дети	2		0+733	установлено	1	слева	стойка
10	1.24	Пересечение с велосипедной дорожкой	2		0+110	требуется установить	1	слева	стойка
11	1.24	Пересечение с велосипедной дорожкой	2		0+110	требуется установить	1	слева	стойка
12	1.24	Пересечение с велосипедной дорожкой	2		0+157	требуется установить	1	слева	стойка
13	1.24	Пересечение с велосипедной дорожкой	2		0+157	требуется установить	1	слева	стойка



№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение		Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
14	1.34.1	Направление поворота	2		0+742	требуется установить	1		справа	стойка
<b>Итого установлено:</b>							5			
<b>Итого требуется установить:</b>							9			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0			
<b>Итого:</b>							14			
<b>Знаки приоритета</b>										
15	2.4	Уступите дорогу	2		0+006	требуется установить	1	слева		стойка
<b>Итого установлено:</b>							0			
<b>Итого требуется установить:</b>							1			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0			
<b>Итого:</b>							1			
<b>Запрещающие знаки</b>										
16	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+015	требуется установить	1		справа	стойка
17	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+257	требуется установить	1	слева		стойка
18	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+264	требуется установить	1		справа	стойка
19	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+435	установлено	1	слева		стойка
20	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+446	установлено	1		справа	стойка
21	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+733	установлено	1	слева		стойка
22	3.27	Остановка запрещена	2		0+010	установлено	1	слева		стойка
23	3.27	Остановка запрещена	2		0+010	установлено	1	слева		стойка
24	3.27	Остановка запрещена	2		0+228	установлено	1	слева		стойка
25	3.27	Остановка запрещена	2		0+228	установлено	1	слева		стойка
26	3.27	Остановка запрещена	2		0+446	установлено	1		справа	стойка
27	3.27	Остановка запрещена	2		0+446	установлено	1		справа	стойка
28	3.27	Остановка запрещена	2		0+540	установлено	1		справа	стойка
29	3.27	Остановка запрещена	2		0+540	установлено	1		справа	стойка
<b>Итого установлено:</b>							11			
<b>Итого требуется установить:</b>							3			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0			
<b>Итого:</b>							14			
<b>Предписывающие знаки</b>										
30	4.1.3	Движение налево	2		0+729	установлено	1		справа	стойка
31	4.5.5	Пешеходная и велосипедная дорожка с разделением движения (велопешеходная дорожка с разделением движения)	2		0+033	требуется установить	1	слева		стойка
32	4.5.6	Конец пешеходной и велосипедной дорожки с разделением движения (конец велопешеходной дорожки с разделением движения)	2		0+033	требуется установить	1	слева		стойка
<b>Итого установлено:</b>							1			
<b>Итого требуется установить:</b>							2			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0			
<b>Итого:</b>							3			

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение	Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора	
<b>Знаки особых предписаний</b>										
33	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+002	установлено	1		справа	стойка
34	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+006	установлено	1	слева		стойка
35	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+056	установлено	1		справа	стойка
36	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+056	установлено	1		справа	стойка
37	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+363	установлено	1		справа	стойка
38	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+367	установлено	1	слева		стойка
39	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+540	установлено	1		справа	стойка
40	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+545	установлено	1	слева		стойка
41	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+729	установлено	1		справа	стойка
42	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+733	установлено	1	слева		стойка
43	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+002	установлено	1		справа	стойка
44	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+006	установлено	1	слева		стойка
45	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+056	установлено	1		справа	стойка
46	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+056	установлено	1		справа	стойка
47	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+363	установлено	1		справа	стойка
48	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+367	установлено	1	слева		стойка
49	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+540	установлено	1		справа	стойка
50	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+545	установлено	1	слева		стойка
51	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+729	установлено	1		справа	стойка
52	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+733	установлено	1	слева		стойка
53	5.20	Искусственная неровность	2		0+044	требуется установить	1		справа	стойка
54	5.20	Искусственная неровность	2		0+044	требуется установить	1	слева		стойка
55	5.20	Искусственная неровность	2		0+066	требуется установить	1		справа	стойка
56	5.20	Искусственная неровность	2		0+066	требуется установить	1	слева		стойка
57	5.20	Искусственная неровность	2		0+150	требуется установить	1		справа	стойка
58	5.20	Искусственная неровность	2		0+150	требуется установить	1	слева		стойка
59	5.20	Искусственная неровность	2		0+167	требуется установить	1		справа	стойка
60	5.20	Искусственная неровность	2		0+167	требуется установить	1	слева		стойка
61	5.20	Искусственная неровность	2		0+573	установлено	1		справа	стойка
62	5.20	Искусственная неровность	2		0+573	установлено	1	слева		стойка
63	5.20	Искусственная неровность	2		0+620	установлено	1		справа	стойка
64	5.20	Искусственная неровность	2		0+620	установлено	1	слева		стойка
65	5.20	Искусственная неровность	2		0+662	установлено	1		справа	стойка
66	5.20	Искусственная неровность	2		0+662	установлено	1	слева		стойка
67	5.20	Искусственная неровность	2		0+695	установлено	1		справа	стойка
68	5.20	Искусственная неровность	2		0+695	установлено	1	слева		стойка
<b>Итого установлено:</b>							28			
<b>Итого требуется установить:</b>							8			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0			
<b>Итого:</b>							36			
<b>Информационные знаки</b>										
69	6.4	Парковка (парковочное место)	2		0+400	установлено	1		справа	стойка

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение		Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
70	6.4	Парковка (парковочное место)	2		0+462	установлено	1		справа	стойка
71	6.4	Парковка (парковочное место)	2		0+526	установлено	1		справа	стойка
72	6.4	Парковка (парковочное место)	2		0+547	установлено	1		справа	стойка
73	6.4	Парковка (парковочное место)	2		0+559	установлено	1		справа	стойка
74	6.4	Парковка (парковочное место)	2		0+620	установлено	1		справа	стойка
75	6.4	Парковка (парковочное место)	2		0+692	установлено	1		справа	стойка
76	6.4	Парковка (парковочное место)	2		0+722	установлено	1		справа	стойка
77	6.4.12д	Зона парковки с указанным вариантом расположения на ней автотранспорта	2		0+089	требуется установить	1		справа	стойка
78	6.4.12д	Зона парковки с указанным вариантом расположения на ней автотранспорта	2		0+264	требуется установить	1		справа	стойка
79	6.4.12д	Зона парковки с указанным вариантом расположения на ней автотранспорта	2		0+321	требуется установить	1		справа	стойка
80	6.4.17д	Парковка для инвалидов	2		0+096	требуется установить	1		справа	стойка
81	6.4.17д	Парковка для инвалидов	2		0+227	требуется установить	1		справа	стойка
<b>Итого установлено:</b>							8			
<b>Итого требуется установить:</b>							5			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0			
<b>Итого:</b>							13			
<b>Знаки дополнительной информации (таблички)</b>										
82	8.1.1	Расстояние до объекта	2		0+002	требуется установить	1		справа	стойка
83	8.17	Инвалиды	2		0+526	установлено	1		справа	стойка
84	8.17	Инвалиды	2		0+559	установлено	1		справа	стойка
85	8.17	Инвалиды	2		0+692	установлено	1		справа	стойка
86	8.17	Инвалиды	2		0+722	установлено	1		справа	стойка
87	8.2.1	Зона действия	2		0+010	установлено	1	слева		стойка
88	8.2.1	Зона действия	2		0+089	требуется установить	1		справа	стойка
89	8.2.1	Зона действия	2		0+227	требуется установить	1		справа	стойка
90	8.2.1	Зона действия	2		0+264	требуется установить	1		справа	стойка
91	8.2.1	Зона действия	2		0+321	требуется установить	1		справа	стойка
92	8.2.1	Зона действия	2		0+400	установлено	1		справа	стойка
93	8.2.1	Зона действия	2		0+462	установлено	1		справа	стойка
94	8.2.1	Зона действия	2		0+498	установлено	1		справа	стойка
95	8.2.1	Зона действия	2		0+540	установлено	1		справа	стойка
96	8.2.1	Зона действия	2		0+547	установлено	1		справа	стойка
97	8.2.1	Зона действия	2		0+620	установлено	1		справа	стойка
98	8.2.1	Зона действия	2		0+733	установлено	1	слева		стойка
99	8.2.3	Зона действия	2		0+010	установлено	1	слева		стойка
100	8.2.4	Зона действия	2		0+228	установлено	1	слева		стойка
101	8.2.4	Зона действия	2		0+228	установлено	1	слева		стойка
102	8.2.5	Зона действия	2		0+526	установлено	1		справа	стойка
103	8.2.5	Зона действия	2		0+559	установлено	1		справа	стойка
104	8.2.5	Зона действия	2		0+692	установлено	1		справа	стойка
105	8.2.5	Зона действия	2		0+722	установлено	1		справа	стойка

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение		Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
106	8.24	Работает эвакуатор	2		0+010	установлено	1	слева		стойка
107	8.24	Работает эвакуатор	2		0+010	установлено	1	слева		стойка
108	8.24	Работает эвакуатор	2		0+228	установлено	1	слева		стойка
109	8.24	Работает эвакуатор	2		0+228	установлено	1	слева		стойка
110	8.24	Работает эвакуатор	2		0+446	установлено	1		справа	стойка
111	8.24	Работает эвакуатор	2		0+446	установлено	1		справа	стойка
112	8.24	Работает эвакуатор	2		0+540	установлено	1		справа	стойка
113	8.24	Работает эвакуатор	2		0+540	установлено	1		справа	стойка
114	8.6.8	Способ постановки легковых автомобилей	2		0+227	требуется установить	1		справа	стойка
115	8.6.9	Способ постановки легковых автомобилей	2		0+400	установлено	1		справа	стойка
116	8.6.9	Способ постановки легковых автомобилей	2		0+462	установлено	1		справа	стойка
117	8.6.9	Способ постановки легковых автомобилей	2		0+526	установлено	1		справа	стойка
118	8.6.9	Способ постановки легковых автомобилей	2		0+547	установлено	1		справа	стойка
119	8.6.9	Способ постановки легковых автомобилей	2		0+559	установлено	1		справа	стойка
120	8.6.9	Способ постановки легковых автомобилей	2		0+620	установлено	1		справа	стойка
121	8.6.9	Способ постановки легковых автомобилей	2		0+692	установлено	1		справа	стойка
122	8.6.9	Способ постановки легковых автомобилей	2		0+722	установлено	1		справа	стойка
<b>Итого установлено:</b>							<b>35</b>			
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>6</b>			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>			
<b>Итого:</b>							<b>41</b>			
<b>ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:</b>							<b>88</b>			
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:</b>							<b>34</b>			
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ:</b>							<b>0</b>			
<b>ВСЕГО:</b>							<b>122</b>			

### Ведомость размещения искусственного освещения

#### п.г.т. Янино-1, Оранжевая улица

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+360	0+729	населенный пункт	15\22	0	369	справа
<b>Итого:</b>				<b>15\22</b>	<b>0</b>	<b>369</b>	

**Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)**

**п.г.т. Янино-1, Оранжевая улица**

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Расположение	Объект установки	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
<b>Итого:</b>					<b>0</b>	<b>1347</b>
1	0+000	0+025	слева	п.г.т. Янино-1, Оранжевая ул.	0	25
2	0+000	0+054	справа	п.г.т. Янино-1, Оранжевая ул.	0	54
3	0+031	0+107	слева	п.г.т. Янино-1, Оранжевая ул.	0	76
4	0+059	0+253	справа	п.г.т. Янино-1, Оранжевая ул.	0	194
5	0+113	0+154	слева	п.г.т. Янино-1, Оранжевая ул.	0	41
6	0+160	0+185	слева	п.г.т. Янино-1, Оранжевая ул.	0	25
7	0+259	0+305	справа	п.г.т. Янино-1, Оранжевая ул.	0	46
8	0+267	0+440	слева	п.г.т. Янино-1, Оранжевая ул.	0	173
9	0+311	0+352	справа	п.г.т. Янино-1, Оранжевая ул.	0	41
10	0+358	0+762	справа	п.г.т. Янино-1, Оранжевая ул.	0	404
11	0+445	0+449	слева	п.г.т. Янино-1, Оранжевая ул.	0	4
12	0+459	0+530	слева	п.г.т. Янино-1, Оранжевая ул.	0	71
13	0+535	0+583	слева	п.г.т. Янино-1, Оранжевая ул.	0	48
14	0+587	0+639	слева	п.г.т. Янино-1, Оранжевая ул.	0	52
15	0+643	0+736	слева	п.г.т. Янино-1, Оранжевая ул.	0	93

**Ведомость наличия пешеходных переходов**

**п.г.т. Янино-1, Оранжевая улица**

№ п/п	адрес, км + м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
<b>1</b>	<b>0+004</b>	наземный нерегулируемый	в одном уровне	
<b>2</b>	<b>0+365</b>	наземный нерегулируемый	в одном уровне	
<b>3</b>	<b>0+543</b>	наземный нерегулируемый	в одном уровне	
<b>4</b>	<b>0+632</b>	наземный нерегулируемый	в одном уровне	

**Ведомость размещения искусственных неровностей**

**п.г.т. Янино-1, Оранжевая улица**

№ п/п	Адрес, км + м (с привязкой к проектным километровым столбам)	Расположение	Конструкция	Размеры				Установлено / требуется установить
				Длина, м	Ширина, м	Высота, м	Объем, м3	
<b>Итого:</b>					<b>60</b>			
1	0+044	По оси	Сборно-разборная		7,5			установлено
2	0+066	По оси	Сборно-разборная		7,5			установлено
3	0+150	По оси	Сборно-разборная		7,5			установлено
4	0+167	По оси	Сборно-разборная		7,5			установлено
5	0+573	По оси	Сборно-разборная		7,5			установлено
6	0+620	По оси	Сборно-разборная		7,5			установлено
7	0+662	По оси	Сборно-разборная		7,5			установлено
8	0+695	По оси	Сборно-разборная		7,5			установлено

## МАРШРУТ «УЛИЦА ВЕТРЯНЫХ МЕЛЬНИЦ - МЕЛЬНИЧНЫЙ ПЕРЕУЛОК»

**Ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки  
п.г.т. Янино-1, Маршрут «улица Ветряных Мельниц - Мельничный переулок»**

№ км	1.1	1.5	1.6	1.7	1.14.1	1.14.1	1.24.3 шт.	1.25	ИТОГО, кв.м
					(шт.)	(шт.)			
					бел.цвет	желт.цвет			
коэф.привед. к 1.1 шириной-0.1	1	0,25	0,75	0,5	16	16	6,9	1	
ширина, м	0,1	0,1	0,1	0,1	1,6	1,6	0,69	0,4	
0-300	579	24	177	0	20,5	20,5	9	30	155,59
300-600	406	0	17	23	0	0	0	0	43,03
600-762	72	0	0	0	0	0	0	0	7,2
<b>ИТОГО:</b>									
лин.м.	1057	24	194	23					
привед.м.	1057	6	145,5	11,5	20,5	20,5	9	30	
площадь приведённая к разметке 1.1 шириной 0.1, кв.м	105,7	0,6	14,55	1,15	32,8	32,8	6,21	12	205,81

**Ведомость размещения дорожных знаков  
п.г.т. Янино-1, Маршрут «улица Ветряных Мельниц - Мельничный переулок»**

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение	Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
<b>Предупреждающие знаки</b>									
1	1.17	Искусственная неровность	2		0+092	требуется установить	1	справа	стойка
2	1.17	Искусственная неровность	2		0+224	требуется установить	1	слева	стойка
<b>Итого установлено:</b>							0		
<b>Итого требуется установить:</b>							2		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0		
<b>Итого:</b>							2		
<b>Знаки приоритета</b>									
3	2.4	Уступите дорогу	2		0+008	установлено	1	слева	стойка
4	2.4	Уступите дорогу	2		0+221	установлено	1	справа	стойка
<b>Итого установлено:</b>							2		
<b>Итого требуется установить:</b>							0		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0		

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение		Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
<b>Итого:</b>							2			
<b>Запрещающие знаки</b>										
5	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+142	требуется установить	1		справа	стойка
6	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+173	требуется установить	1	слева		стойка
<b>Итого установлено:</b>							0			
<b>Итого требуется установить:</b>							2			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0			
<b>Итого:</b>							2			
<b>Знаки особых предписаний</b>										
7	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+003	установлено	1		справа	стойка
8	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+008	установлено	1	слева		стойка
9	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+157	требуется установить	1		справа	стойка
10	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+162	требуется установить	1	слева		стойка
11	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+003	установлено	1		справа	стойка
12	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+008	установлено	1	слева		стойка
13	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+157	требуется установить	1		справа	стойка
14	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+162	требуется установить	1	слева		стойка
15	5.20	Искусственная неровность	2		0+142	требуется установить	1		справа	стойка
16	5.20	Искусственная неровность	2		0+142	требуется установить	1	слева		стойка
17	5.20	Искусственная неровность	2		0+173	требуется установить	1		справа	стойка
18	5.20	Искусственная неровность	2		0+173	требуется установить	1	слева		стойка
<b>Итого установлено:</b>							4			
<b>Итого требуется установить:</b>							8			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0			
<b>Итого:</b>							12			
<b>Информационные знаки</b>										
19	6.4.17д	Парковка для инвалидов	2		0+022	требуется установить	1		справа	стойка
20	6.4.17д	Парковка для инвалидов	2		0+187	требуется установить	1		справа	стойка
21	6.4.17д	Парковка для инвалидов	2		0+252	требуется установить	1		справа	стойка
22	6.4.5д	Зона парковки с указанным вариантом расположения на ней автотранспорта	2		0+476	требуется установить	1		справа	стойка



№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение		Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
23	6.4.8д	Зона парковки с указанным вариантом расположения на ней автотранспорта	2		0+014	требуется установить	1		справа	стойка
24	6.4.8д	Зона парковки с указанным вариантом расположения на ней автотранспорта	2		0+092	требуется установить	1		справа	стойка
25	6.4.8д	Зона парковки с указанным вариантом расположения на ней автотранспорта	2		0+240	требуется установить	1		справа	стойка
26	6.4.8д	Зона парковки с указанным вариантом расположения на ней автотранспорта	2		0+318	требуется установить	1		справа	стойка
27	6.4.8д	Зона парковки с указанным вариантом расположения на ней автотранспорта	2		0+498	требуется установить	1	слева		стойка
28	6.4.8д	Зона парковки с указанным вариантом расположения на ней автотранспорта	2		0+546	требуется установить	1	слева		стойка
29	6.4.8д	Зона парковки с указанным вариантом расположения на ней автотранспорта	2		0+593	требуется установить	1	слева		стойка
30	6.4.8д	Зона парковки с указанным вариантом расположения на ней автотранспорта	2		0+644	требуется установить	1	слева		стойка
<b>Итого установлено:</b>							0			
<b>Итого требуется установить:</b>							12			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0			
<b>Итого:</b>							12			
<b>Знаки дополнительной информации (таблички)</b>										
31	8.2.1	Зона действия	2		0+014	требуется установить	1		справа	стойка
32	8.2.1	Зона действия	2		0+092	требуется установить	1		справа	стойка
33	8.2.1	Зона действия	2		0+092	требуется установить	1		справа	стойка
34	8.2.1	Зона действия	2		0+142	требуется установить	1		справа	стойка
35	8.2.1	Зона действия	2		0+173	требуется установить	1	слева		стойка
36	8.2.1	Зона действия	2		0+223	требуется установить	1	слева		стойка
37	8.2.1	Зона действия	2		0+240	требуется установить	1		справа	стойка
38	8.2.1	Зона действия	2		0+318	требуется установить	1		справа	стойка
39	8.2.1	Зона действия	2		0+476	требуется установить	1		справа	стойка
40	8.2.1	Зона действия	2		0+498	требуется установить	1	слева		стойка
41	8.2.1	Зона действия	2		0+546	требуется установить	1	слева		стойка
42	8.2.1	Зона действия	2		0+593	требуется установить	1	слева		стойка
43	8.2.1	Зона действия	2		0+644	требуется установить	1	слева		стойка

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение		Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
44	8.2.5	Зона действия	2		0+022	требуется установить	1		справа	стойка
45	8.2.5	Зона действия	2		0+252	требуется установить	1		справа	стойка
46	8.2.6	Зона действия	2		0+187	требуется установить	1		справа	стойка
<b>Итого установлено:</b>							0			
<b>Итого требуется установить:</b>							16			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0			
<b>Итого:</b>							16			
<b>ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:</b>							<b>6</b>			
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:</b>							<b>40</b>			
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ:</b>							<b>0</b>			
<b>ВСЕГО:</b>							<b>46</b>			

**Ведомость размещения искусственного освещения**  
**п.г.т. Янино-1, Маршрут «улица Ветряных Мельниц - Мельничный переулок»**

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+026	0+364	населенный пункт	12\12	0	338	слева
2	0+386	0+636	населенный пункт	7\7	0	250	справа
<b>Итого:</b>				<b>19\19</b>	<b>0</b>	<b>588</b>	

**Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)**  
**п.г.т. Янино-1, Маршрут «улица Ветряных Мельниц - Мельничный переулок»**

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Расположение	Объект установки	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
<b>Итого:</b>					<b>20</b>	<b>680</b>
1	0+004	0+081	справа	Янино-1, ул. Ветряных Мельниц	0	77
2	0+087	0+218	справа	Янино-1, ул. Ветряных Мельниц	0	131
3	0+157	0+177	слева	Янино-1, ул. Ветряных Мельниц	20	0

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Расположение	Объект установки	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
4	0+182	0+344	слева	Янино-1, ул. Ветряных Мельниц	0	162
5	0+224	0+318	справа	Янино-1, ул. Ветряных Мельниц	0	94
6	0+417	0+466	справа	Янино-1, ул. Ветряных Мельниц	0	49
7	0+477	0+644	справа	Янино-1, ул. Ветряных Мельниц	0	167

### Ведомость наличия пешеходных переходов

#### п.г.т. Янино-1, Маршрут «улица Ветряных Мельниц - Мельничный переулок»

№ п/п	адрес, км + м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	0+006	наземный нерегулируемый	в одном уровне	
2	0+160	наземный нерегулируемый	в одном уровне	

### Ведомость размещения искусственных неровностей

#### п.г.т. Янино-1, Маршрут «улица Ветряных Мельниц - Мельничный переулок»

№ п/п	Адрес, км + м (с привязкой к проектным километровым столбам)	Расположение	Конструкция	Размеры				Установлено / требуется установить
				Длина, м	Ширина, м	Высота, м	Объем, м <sup>3</sup>	
<b>Итого:</b>					<b>15</b>			
1	0+142	По оси	Сборно-разборная		7,5			требуется установить
2	0+173	По оси	Сборно-разборная		7,5			требуется установить

## УЛИЦА ТЮЛЬПАНОВ

### Ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

п.г.т. Янино-1, улица Тюльпанов

№ км	1.1	1.5	1.6	1.7	1.14.1	1.14.1	1.24.1 шт.	1.24.2 шт.	1.25	ИТОГО, кв.м
					(шт.)	(шт.)				
					бел.цвет	желт.цвет				
коэф.привед. к 1.1 шириной-0.1	1	0,25	0,75	0,5	16	16	15,5	19,1	1	
ширина, м	0,1	0,1	0,1	0,1	1,6	1,6	1,55	1,91	0,4	
0-300	72	297	168	7	28	28	6	4	42	150,92
300-365	20	52	32	0	0	0	2	0	0	8,8
<b>ИТОГО:</b>										
лин.м.	92	349	200	7						
привед.м.	92	87,25	150	3,5	28	28	8	4	42	
площадь приведённая к разметке 1.1 шириной 0.1, кв.м	9,2	8,73	15	0,35	44,8	44,8	12,4	7,64	16,8	159,72

### Ведомость размещения дорожных знаков

п.г.т. Янино-1, улица Тюльпанов

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение	Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
<b>Предупреждающие знаки</b>									
1	1.17	Искусственная неровность	2		0+105	установлено	1	справа	стойка
2	1.17	Искусственная неровность	2		0+222	установлено	1	слева	стойка
3	1.17	Искусственная неровность	2		0+352	установлено	1	справа	стойка
4	1.23	Дети	2		0+124	требуется установить	1	справа	стойка
5	1.23	Дети	2		0+154	требуется установить	1	справа	стойка
6	1.23	Дети	2		0+322	требуется установить	1	слева	стойка
7	1.23	Дети	2		0+352	требуется установить	1	слева	стойка
8	1.34.2	Направление поворота	2		0+362	установлено	1	слева	стойка
<b>Итого установлено:</b>							4		
<b>Итого требуется установить:</b>							4		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0		
<b>Итого:</b>							8		
<b>Знаки приоритета</b>									
9	2.4	Уступите дорогу	2		0+004	установлено	1	слева	стойка
<b>Итого установлено:</b>							1		

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение		Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
<b>Итого требуется установить:</b>							0			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0			
<b>Итого:</b>							1			
<b>Запрещающие знаки</b>										
10	3.1	Въезд запрещен	2		0+007	установлено	1	по центру	по центру	стойка
11	3.1	Въезд запрещен	2		0+021	установлено	1	по центру	по центру	стойка
12	3.1	Въезд запрещен	2		0+034	установлено	1	по центру	по центру	стойка
13	3.1	Въезд запрещен	2		0+153	установлено	1	по центру	по центру	стойка
14	3.1	Въезд запрещен	2		0+167	требуется установить	1	по центру	по центру	стойка
15	3.1	Въезд запрещен	2		0+237	установлено	1	по центру	по центру	стойка
16	3.1	Въезд запрещен	2		0+251	установлено	1	по центру	по центру	стойка
17	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+147	требуется установить	1		справа	стойка
18	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+147	требуется установить	1	по центру	по центру	стойка
19	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+167	демонтаж	1	по центру	по центру	стойка
20	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+168	демонтаж	1		справа	стойка
21	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+178	требуется установить	1	слева		стойка
22	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+178	установлено	1	по центру	по центру	стойка
<b>Итого установлено:</b>							7			
<b>Итого требуется установить:</b>							4			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							2			
<b>Итого:</b>							13			
<b>Предписывающие знаки</b>										
23	4.2.1	Объезд препятствия справа	2		0+007	установлено	1	по центру	по центру	стойка
<b>Итого установлено:</b>							1			
<b>Итого требуется установить:</b>							0			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0			
<b>Итого:</b>							1			
<b>Знаки особых предписаний</b>										
24	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+011	требуется установить	1	по центру	по центру	стойка
25	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+012	требуется установить	1		справа	стойка
26	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+016	установлено	1	слева		стойка
27	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+017	установлено	1	по центру	по центру	стойка
28	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+167	установлено	1	по центру	по центру	стойка
29	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+168	установлено	1		справа	стойка
30	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+178	установлено	1	по центру	по центру	стойка
31	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+178	установлено	1	слева		стойка
32	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+011	требуется установить	1	по центру	по центру	стойка
33	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+012	требуется установить	1		справа	стойка
34	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+016	установлено	1	слева		стойка
35	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+017	установлено	1	по центру	по центру	стойка
36	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+167	установлено	1	по центру	по центру	стойка
37	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+168	установлено	1		справа	стойка

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение		Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
38	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+178	установлено	1	по центру	по центру	стойка
39	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+178	установлено	1	слева		стойка
40	5.20	Искусственная неровность	2		0+147	требуется установить	1		справа	стойка
41	5.20	Искусственная неровность	2		0+147	требуется установить	1	по центру	по центру	стойка
42	5.20	Искусственная неровность	2		0+167	требуется установить	1	по центру	по центру	стойка
43	5.20	Искусственная неровность	2		0+168	установлено	1		справа	стойка
44	5.20	Искусственная неровность	2		0+178	требуется установить	1	слева		стойка
45	5.20	Искусственная неровность	2		0+178	установлено	1	по центру	по центру	стойка
46	5.21	Жилая зона	2		0+020	демонтаж	1		справа	стойка
47	5.21	Жилая зона	2		0+154	демонтаж	1		справа	стойка
48	5.22	Конец жилой зоны	2		0+020	демонтаж	1		справа	стойка
49	5.22	Конец жилой зоны	2		0+154	демонтаж	1		справа	стойка
<b>Итого установлено:</b>							14			
<b>Итого требуется установить:</b>							8			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							4			
<b>Итого:</b>							26			
<b>Знаки дополнительной информации (таблички)</b>										
50	8.2.1	Зона действия	2		0+147	требуется установить	1		справа	стойка
51	8.2.1	Зона действия	2		0+147	требуется установить	1	по центру	по центру	стойка
52	8.2.1	Зона действия	2		0+154	требуется установить	1		справа	стойка
53	8.2.1	Зона действия	2		0+167	демонтаж	1	по центру	по центру	стойка
54	8.2.1	Зона действия	2		0+168	демонтаж	1		справа	стойка
55	8.2.1	Зона действия	2		0+178	требуется установить	1	слева		стойка
56	8.2.1	Зона действия	2		0+178	установлено	1	по центру	по центру	стойка
57	8.2.1	Зона действия	2		0+322	требуется установить	1	слева		стойка
58	8.2.1	Зона действия	2		0+352	установлено	1		справа	стойка
59	8.22.1	Препятствие	2		0+007	установлено	1	по центру	по центру	стойка
60	8.3.1	Направление действия	2		0+352	установлено	1		справа	стойка
<b>Итого установлено:</b>							4			
<b>Итого требуется установить:</b>							5			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							2			
<b>Итого:</b>							11			
<b>Итого:</b>							18			
<b>ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:</b>							<b>21</b>			
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:</b>							<b>8</b>			
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ:</b>							<b>78</b>			
<b>ВСЕГО:</b>							<b>107</b>			

**Ведомость размещения искусственного освещения**

**п.г.т. Янино-1, улица Тюльпанов**

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+018	0+342	населенный пункт	12\24	0	324	по оси
<b>Итого:</b>				<b>12\24</b>	<b>0</b>	<b>324</b>	

**Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)**

**п.г.т. Янино-1, улица Тюльпанов**

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Расположение	Объект установки	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
<b>Итого:</b>					<b>0</b>	<b>658</b>
1	0+000	0+024	справа	п.г.т. Янино-1, ул. Тюльпанов	0	24
2	0+000	0+024	слева	п.г.т. Янино-1, ул. Тюльпанов	0	24
3	0+031	0+158	справа	п.г.т. Янино-1, ул. Тюльпанов	0	127
4	0+031	0+158	слева	п.г.т. Янино-1, ул. Тюльпанов	0	127
5	0+164	0+181	слева	п.г.т. Янино-1, ул. Тюльпанов	0	17
6	0+164	0+245	справа	п.г.т. Янино-1, ул. Тюльпанов	0	81
7	0+186	0+228	слева	п.г.т. Янино-1, ул. Тюльпанов	0	42
8	0+233	0+240	слева	п.г.т. Янино-1, ул. Тюльпанов	0	7
9	0+246	0+352	слева	п.г.т. Янино-1, ул. Тюльпанов	0	106
10	0+250	0+322	справа	п.г.т. Янино-1, ул. Тюльпанов	0	72
11	0+327	0+358	справа	п.г.т. Янино-1, ул. Тюльпанов	0	31

**Ведомость наличия пешеходных переходов**

**п.г.т. Янино-1, улица Тюльпанов**

№ п/п	адрес, км + м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	0+014	наземный нерегулируемый	в одном уровне	
2	0+014	наземный нерегулируемый	в одном уровне	
3	0+172	наземный нерегулируемый	в одном уровне	
4	0+172	наземный нерегулируемый	в одном уровне	

**Ведомость размещения искусственных неровностей  
п.г.т. Янино-1, улица Тюльпанов**

№ п/п	Адрес, км + м (с привязкой к проектным километровым столбам)	Расположение	Конструкция	Размеры				Установлено / требуется установить
				Длина, м	Ширина, м	Высота, м	Объем, м3	
<b>Итого:</b>					<b>7</b>			
1	0+147	Справа от оси	Сборно-разборная		7			требуется установить



**УЛИЦА РЕМБРАНДА****Ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки**

п.г.т. Янино-1, улица Рембрандта

№ км	1.1	1.14.1	1.14.1	ИТОГО, кв.м
		(шт.)	(шт.)	
		бел.цвет	желт.цвет	
коэф.привед. к 1.1 шириной-0.1	1	16	16	
ширина, м	0,1	1,6	1,6	
0-168	148	14	14	59,6
<b>ИТОГО:</b>				
лин.м.	148			
привед.м.	148	14	14	
площадь приведённая к разметке 1.1 шириной 0.1, кв.м	14,8	22,4	22,4	59,6

**Ведомость размещения дорожных знаков**

п.г.т. Янино-1, улица Рембрандта

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение		Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
<b>Предупреждающие знаки</b>										
1	1.21	Двустороннее движение	2		0+092	требуется установить	1	по центру	по центру	стойка
<b>Итого установлено:</b>							0			
<b>Итого требуется установить:</b>							1			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0			
<b>Итого:</b>							1			
<b>Знаки приоритета</b>										
2	2.4	Уступите дорогу	2		0+012	установлено	1	по центру	по центру	стойка
3	2.4	Уступите дорогу	2		0+016	установлено	1	слева		стойка
<b>Итого установлено:</b>							2			
<b>Итого требуется установить:</b>							0			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0			
<b>Итого:</b>							2			
<b>Запрещающие знаки</b>										
4	3.1	Въезд запрещен	2		0+006	установлено	1	по центру	по центру	стойка

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение		Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
5	3.1	Въезд запрещен	2		0+039	установлено	1	по центру	по центру	стойка
6	3.1	Въезд запрещен	2		0+155	установлено	1	по центру	по центру	стойка
<b>Итого установлено:</b>							3			
<b>Итого требуется установить:</b>							0			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0			
<b>Итого:</b>							3			
<b>Предписывающие знаки</b>										
7	4.1.1	Движение прямо	2		0+165	установлено	1		справа	стойка
8	4.1.3	Движение налево	2		0+033	требуется установить	1	по центру	по центру	опора освещения
9	4.1.4	Движение прямо или направо	2		0+033	требуется установить	1		справа	стойка
10	4.1.5	Движение прямо или налево	2		0+033	требуется установить	1	по центру	по центру	стойка
11	4.2.1	Объезд препятствия справа	2		0+006	установлено	1	по центру	по центру	стойка
<b>Итого установлено:</b>							2			
<b>Итого требуется установить:</b>							3			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0			
<b>Итого:</b>							5			
<b>Знаки особых предписаний</b>										
12	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+012	установлено	1	по центру	по центру	стойка
13	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+012	установлено	1		справа	стойка
14	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+016	установлено	1	слева		стойка
15	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+016	установлено	1	по центру	по центру	стойка
16	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+012	установлено	1	по центру	по центру	стойка
17	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+012	установлено	1		справа	стойка
18	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+016	установлено	1	слева		стойка
19	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+016	установлено	1	по центру	по центру	стойка
20	5.5	Дорога с односторонним движением	2		0+040	установлено	1		справа	стойка
21	5.6	Конец дороги с односторонним движением	2		0+016	требуется установить	1	слева		стойка
22	5.7.1	Выезд на дорогу с односторонним движением	2		0+102	установлено	1		справа	стойка
<b>Итого установлено:</b>							10			
<b>Итого требуется установить:</b>							1			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0			
<b>Итого:</b>							11			
<b>Информационные знаки</b>										
23	6.4	Парковка (парковочное место)	2		0+092	установлено	1	по центру	по центру	стойка
24	6.4	Парковка (парковочное место)	2		0+110	установлено	1	по центру	по центру	стойка
<b>Итого установлено:</b>							2			
<b>Итого требуется установить:</b>							0			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0			

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение		Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
<b>Итого:</b>							2			
<b>Знаки дополнительной информации (таблички)</b>										
25	8.22.1	Препятствие	2		0+006	установлено	1	по центру	по центру	стойка
26	8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	2		0+092	установлено	1	по центру	по центру	стойка
27	8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	2		0+110	установлено	1	по центру	по центру	стойка
<b>Итого установлено:</b>							3			
<b>Итого требуется установить:</b>							0			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0			
<b>Итого:</b>							3			
<b>ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:</b>							22			
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:</b>							5			
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ:</b>							0			
<b>ВСЕГО:</b>							27			

### Ведомость размещения искусственного освещения

#### п.г.т. Янино-1, улица Рембрандта

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+012	0+158	населенный пункт	6\12	0	146	по оси
<b>Итого:</b>				<b>6\12</b>	<b>0</b>	<b>146</b>	

### Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

#### п.г.т. Янино-1, улица Рембрандта

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Расположение	Объект установки	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
<b>Итого:</b>					<b>0</b>	<b>264</b>

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Расположение	Объект установки	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	0+012	0+031	справа	п.г.т. Янино-1, ул. Рембрандта	0	19
2	0+036	0+100	справа	п.г.т. Янино-1, ул. Рембрандта	0	64
3	0+036	0+160	по оси	п.г.т. Янино-1, ул. Рембрандта	0	124
4	0+105	0+162	справа	п.г.т. Янино-1, ул. Рембрандта	0	57

**Ведомость наличия пешеходных переходов  
п.г.т. Янино-1, улица Рембрандта**

№ п/п	адрес, км + м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	0+014	наземный нерегулируемый	в одном уровне	
2	0+014	наземный нерегулируемый	в одном уровне	

# УЛИЦА ВОЕННЫЙ ГОРОДОК

## Ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

п.г.т. Янино-1, улица Военный Городок

№ км	1.1	1.14.1	1.14.1	1.24.3 шт.	1.25	ИТОГО, кв.м
		(шт.)	(шт.)			
		бел.цвет	желт.цвет			
коэф.привед. к 1.1 шириной-0.1	1	16	16	6,9	1	
ширина, м	0,1	1,6	1,6	0,69	0,4	
0-168	252	22	22	4	24	107,96
<b>ИТОГО:</b>						
лин.м.	252					
привед.м.	252	22	22	4	24	
площадь приведённая к разметке 1.1 шириной 0.1, кв.м	25,2	35,2	35,2	2,76	9,6	107,96

## Ведомость размещения дорожных знаков

п.г.т. Янино-1, улица Военный Городок

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение	Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
<b>Предупреждающие знаки</b>									
1	1.17	Искусственная неровность	2		0+010	требуется установить	1	справа	стойка
2	1.17	Искусственная неровность	2		0+085	требуется установить	1	слева	стойка
3	1.17	Искусственная неровность	2		0+170	требуется установить	1	справа	стойка
4	1.17	Искусственная неровность	2		0+253	требуется установить	1	слева	стойка
5	1.8	Светофорное регулирование	2		0+072	демонтаж	1	слева	опора освещения
<b>Итого установлено:</b>							0		
<b>Итого требуется установить:</b>							4		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							1		
<b>Итого:</b>							5		
<b>Знаки приоритета</b>									
6	2.4	Уступите дорогу	2		0+014	требуется установить	1	слева	стойка
<b>Итого установлено:</b>							0		
<b>Итого требуется установить:</b>							1		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0		

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение	Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
<b>Итого:</b>							1		
<b>Запрещающие знаки</b>									
7	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+065	установлено	1	справа	стойка
8	3.27	Остановка запрещена	2		0+072	установлено	1	слева	опора освещения
9	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		0+182	установлено	1	справа	стойка
<b>Итого установлено:</b>							3		
<b>Итого требуется установить:</b>							0		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0		
<b>Итого:</b>							3		
<b>Знаки особых предписаний</b>									
10	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+010	требуется установить	1	справа	стойка
11	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+014	требуется установить	1	слева	стойка
12	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+110	установлено	1	справа	стойка
13	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+114	установлено	1	слева	стойка
14	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+010	требуется установить	1	справа	стойка
15	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+014	требуется установить	1	слева	стойка
16	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+110	установлено	1	справа	стойка
17	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+114	установлено	1	слева	стойка
18	5.20	Искусственная неровность	2		0+065	установлено	1	справа	стойка
19	5.20	Искусственная неровность	2		0+065	требуется установить	1	слева	стойка
20	5.20	Искусственная неровность	2		0+072	демонтаж	1	слева	опора освещения
21	5.20	Искусственная неровность	2		0+182	установлено	1	справа	стойка
22	5.20	Искусственная неровность	2		0+182	требуется установить	1	справа	стойка
23	5.20	Искусственная неровность	2		0+195	демонтаж	1	справа	стойка
24	5.20	Искусственная неровность	2		0+203	требуется установить	1	справа	стойка
25	5.20	Искусственная неровность	2		0+203	установлено	1	слева	стойка
26	5.21	Жилая зона	2		0+010	требуется установить	1	справа	стойка
27	5.22	Конец жилой зоны	2		0+014	требуется установить	1	слева	стойка
<b>Итого установлено:</b>							7		
<b>Итого требуется установить:</b>							9		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							2		
<b>Итого:</b>							18		
<b>Информационные знаки</b>									
28	6.4	Парковка (парковочное место)	2		0+149	требуется установить	1	слева	стойка
29	6.4	Парковка (парковочное место)	2		0+170	требуется установить	1	справа	стойка
30	6.4	Парковка (парковочное место)	2		0+228	требуется установить	1	слева	стойка
31	6.4.17д	Парковка для инвалидов	2		0+103	требуется установить	1	слева	стойка
32	6.4.17д	Парковка для инвалидов	2		0+180	требуется установить	1	слева	стойка
<b>Итого установлено:</b>							0		
<b>Итого требуется установить:</b>							5		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0		

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение		Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
<b>Итого:</b>							5			
<b>Знаки дополнительной информации (таблички)</b>										
33	8.1.1	Расстояние до объекта	2		0+085	требуется установить	1	слева		стойка
34	8.1.1	Расстояние до объекта	2		0+170	требуется установить	1		справа	стойка
35	8.2.1	Зона действия	2		0+065	установлено	1		справа	стойка
36	8.2.1	Зона действия	2		0+149	требуется установить	1	слева		стойка
37	8.2.5	Зона действия	2		0+103	требуется установить	1	слева		стойка
38	8.2.6	Зона действия	2		0+180	требуется установить	1	слева		стойка
39	8.24	Работает эвакуатор	2		0+072	требуется установить	1	слева		опора освещения
40	8.3.1	Направление действия	2		0+228	требуется установить	1	слева		стойка
41	8.3.2	Направление действия	2		0+170	требуется установить	1		справа	стойка
<b>Итого установлено:</b>							1			
<b>Итого требуется установить:</b>							8			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0			
<b>Итого:</b>							9			
<b>ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:</b>							<b>11</b>			
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:</b>							<b>27</b>			
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ:</b>							<b>3</b>			
<b>ВСЕГО:</b>							<b>41</b>			

### Ведомость размещения искусственного освещения

**п.г.т. Янино-1, улица Военный Городок**

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+038	0+072	населенный пункт	2\2	0	34	слева
2	0+114	0+114	населенный пункт	1\1	0	0	справа
3	0+184	0+247	населенный пункт	3\3	0	63	слева
<b>Итого:</b>				<b>6\6</b>	<b>0</b>	<b>97</b>	

**Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)**

**п.г.т. Янино-1, улица Военный Городок**

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Расположение	Объект установки	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
<b>Итого:</b>					<b>0</b>	<b>211</b>
1	0+010	0+046	справа	Янино-1, ул. Военный Городок	0	36
2	0+010	0+055	слева	Янино-1, ул. Военный Городок	0	45
3	0+050	0+143	справа	Янино-1, ул. Военный Городок	0	93
4	0+060	0+076	слева	Янино-1, ул. Военный Городок	0	16
5	0+095	0+116	слева	Янино-1, ул. Военный Городок	0	21

**Ведомость наличия пешеходных переходов**

**п.г.т. Янино-1, улица Военный Городок**

№ п/п	адрес, км + м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	0+012	наземный нерегулируемый	в одном уровне	
2	0+112	наземный нерегулируемый	в одном уровне	

**Ведомость размещения искусственных неровностей**

**п.г.т. Янино-1, улица Военный Городок**

№ п/п	Адрес, км + м (с привязкой к проектным километровым столбам)	Расположение	Конструкция	Размеры				Установлено / требуется установить
				Длина, м	Ширина, м	Высота, м	Объем, м3	
<b>Итого:</b>					<b>17</b>			
1	0+065	По оси	Сборно-разборная		6			требуется установить
2	0+182	Справа на примыкании	Сборно-разборная		5			установлено
2	0+203	По оси	Сборно-разборная		6			требуется установить



# УЛИЦА ВОЕННЫЙ ГОРОДОК

## Ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

п.г.т. Янино-1, улица Военный Городок

№ км	1.14.1	1.14.1	1.25	ИТОГО, кв.м
	(шт.)	(шт.)		
	бел.цвет	желт.цвет		
коэф.привед. к 1.1 шириной-0.1	16	16	1	
ширина, м	1,6	1,6	0,4	
0-276	28	28	21	98
<b>ИТОГО:</b>				
лин.м.				
привед.м.	28	28	21	
площадь приведённая к разметке 1.1 шириной 0.1, кв.м	44,8	44,8	8,4	98

## Ведомость размещения дорожных знаков

п.г.т. Янино-1, улица Военный Городок

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение	Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
<b>Предупреждающие знаки</b>									
1	1.17	Искусственная неровность	2		0+006	требуется установить	1	справа	стойка
2	1.17	Искусственная неровность	2		0+070	требуется установить	1	слева	стойка
3	1.17	Искусственная неровность	2		0+121	требуется установить	1	справа	стойка
4	1.17	Искусственная неровность	2		0+252	требуется установить	1	слева	стойка
5	1.23	Дети	2		0+013	установлено	1	справа	стойка
6	1.23	Дети	2		0+053	установлено	1	справа	стойка
<b>Итого установлено:</b>							2		
<b>Итого требуется установить:</b>							4		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0		
<b>Итого:</b>							6		
<b>Знаки особых предписаний</b>									
7	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+006	требуется установить	1	справа	стойка
8	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+010	требуется установить	1	слева	стойка
9	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+252	установлено	1	слева	стойка
10	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+265	установлено	1	справа	стойка
11	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+006	требуется установить	1	справа	стойка
12	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+010	требуется установить	1	слева	стойка
13	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+252	установлено	1	слева	стойка
14	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+265	установлено	1	справа	стойка

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение		Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
15	5.20	Искусственная неровность	2		0+020	требуется установить	1		справа	стойка
16	5.20	Искусственная неровность	2		0+020	требуется установить	1	слева		стойка
17	5.20	Искусственная неровность	2		0+171	установлено	1		справа	стойка
18	5.20	Искусственная неровность	2		0+171	требуется установить	1	слева		стойка
19	5.20	Искусственная неровность	2		0+178	демонтаж	1	слева		стойка
<b>Итого установлено:</b>							5			
<b>Итого требуется установить:</b>							7			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							1			
<b>Итого:</b>							13			
<b>Знаки дополнительной информации (таблички)</b>										
20	8.1.1	Расстояние до объекта	2		0+006	требуется установить	1		справа	стойка
21	8.2.1	Зона действия	2		0+053	требуется установить	1		справа	стойка
<b>Итого установлено:</b>							0			
<b>Итого требуется установить:</b>							2			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0			
<b>Итого:</b>							2			
<b>ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:</b>							<b>7</b>			
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:</b>							<b>13</b>			
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ:</b>							<b>1</b>			
<b>ВСЕГО:</b>							<b>21</b>			

### Ведомость размещения искусственного освещения

#### п.г.т. Янино-1, Проезд от ул. Военный Городок к МОБУ Янинская СОШ

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+016	0+266	населенный пункт	7\7	0	250	справа
<b>Итого:</b>				<b>7\7</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	

**Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)**

**п.г.т. Янино-1, Проезд от ул. Военный Городок к МОБУ Янинская СОШ**

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Расположение	Объект установки	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
<b>Итого:</b>					<b>0</b>	<b>515</b>
1	0+000	0+028	справа	Проезд к МОБУ Янинская СОШ	0	28
2	0+000	0+154	слева	Проезд к МОБУ Янинская СОШ	0	154
3	0+036	0+252	справа	Проезд к МОБУ Янинская СОШ	0	216
4	0+159	0+276	слева	Проезд к МОБУ Янинская СОШ	0	117

**Ведомость наличия пешеходных переходов**

**п.г.т. Янино-1, Проезд от ул. Военный Городок к МОБУ Янинская СОШ**

№ п/п	адрес, км + м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	0+008	наземный нерегулируемый	в одном уровне	
2	0+262	наземный нерегулируемый	в одном уровне	

**Ведомость размещения искусственных неровностей**

**п.г.т. Янино-1, Проезд от ул. Военный Городок к МОБУ Янинская СОШ**

п/п	Адрес, км + м (с привязкой к проектным километровым столбам)	Расположение	Конструкция	Размеры				Установлено / требуется установить
				Длина, м	Ширина, м	Высота, м	Объем, м3	
<b>Итого:</b>					<b>9,5</b>			
1	0+020	По оси	Сборно-разборная		6			установлено
2	0+171	По оси	Сборно-разборная		3,5			установлено

# УЛИЦА ВОЕННЫЙ ГОРОДОК

## Ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

п.г.т. Янино-1, улица Военный Городок

№ км	1.1	1.24.3 шт.	1.25	ИТОГО, кв.м
коэф.привед. к 1.1 шириной-0.1	1	6,9	1	
ширина, м	0,1	0,69	0,4	
0-300	60	1	40	22,69
300-530	338	5	40	53,25
<b>ИТОГО:</b>				
лин.м.	398			
привед.м.	398	6	80	
площадь приведённая к разметке 1.1 шириной 0.1, кв.м	39,8	4,14	32	75,94

## Ведомость размещения дорожных знаков

п.г.т. Янино-1, улица Военный Городок

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типо-размер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение	Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
<b>Предупреждающие знаки</b>									
1	1.17	Искусственная неровность	2		0+050	требуется установить	1	справа	стойка
2	1.17	Искусственная неровность	2		0+109	требуется установить	1	слева	стойка
3	1.17	Искусственная неровность	2		0+112	требуется установить	1	справа	стойка
4	1.17	Искусственная неровность	2		0+285	требуется установить	1	слева	стойка
5	1.17	Искусственная неровность	2		0+327	требуется установить	1	справа	стойка
6	1.17	Искусственная неровность	2		0+525	требуется установить	1	справа	стойка
7	1.17	Искусственная неровность	2		0+525	требуется установить	1	слева	стойка
<b>Итого установлено:</b>							0		
<b>Итого требуется установить:</b>							7		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0		
<b>Итого:</b>							7		
<b>Запрещающие знаки</b>									
8	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		0+285	установлено	1	слева	стойка
9	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		0+327	требуется установить	1	справа	стойка
<b>Итого установлено:</b>							1		
<b>Итого требуется установить:</b>							1		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0		
<b>Итого:</b>							2		

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типо-размер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение	Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора	
<b>Знаки особых предписаний</b>										
10	5.20	Искусственная неровность	2		0+100	требуется установить	1		справа	стойка
11	5.20	Искусственная неровность	2		0+100	требуется установить	1	слева		стойка
12	5.20	Искусственная неровность	2		0+112	требуется установить	1		справа	стойка
13	5.20	Искусственная неровность	2		0+112	требуется установить	1		справа	стойка
14	5.20	Искусственная неровность	2		0+118	требуется установить	1		справа	стойка
15	5.20	Искусственная неровность	2		0+118	требуется установить	1	слева		стойка
16	5.20	Искусственная неровность	2		0+146	требуется установить	1		справа	стойка
17	5.20	Искусственная неровность	2		0+146	требуется установить	1		справа	стойка
18	5.20	Искусственная неровность	2		0+168	установлено	1		справа	стойка
19	5.20	Искусственная неровность	2		0+168	требуется установить	1	слева		стойка
20	5.20	Искусственная неровность	2		0+175	демонтаж	1	слева		стойка
21	5.20	Искусственная неровность	2		0+223	требуется установить	1		справа	стойка
22	5.20	Искусственная неровность	2		0+223	требуется установить	1		справа	стойка
23	5.20	Искусственная неровность	2		0+262	установлено	1		справа	стойка
24	5.20	Искусственная неровность	2		0+262	требуется установить	1	слева		стойка
25	5.20	Искусственная неровность	2		0+270	демонтаж	1	слева		стойка
26	5.20	Искусственная неровность	2		0+357	требуется установить	1		справа	стойка
27	5.20	Искусственная неровность	2		0+357	требуется установить	1	слева		стойка
28	5.20	Искусственная неровность	2		0+442	требуется установить	1		справа	стойка
29	5.20	Искусственная неровность	2		0+442	требуется установить	1	слева		стойка
30	5.20	Искусственная неровность	2		0+515	требуется установить	1		справа	стойка
31	5.20	Искусственная неровность	2		0+515	требуется установить	1	слева		стойка
32	5.20	Искусственная неровность	2		0+525	требуется установить	1		справа	стойка
33	5.20	Искусственная неровность	2		0+525	требуется установить	1		справа	стойка
<b>Итого установлено:</b>							2			
<b>Итого требуется установить:</b>							20			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							2			
<b>Итого:</b>							24			
<b>Информационные знаки</b>										
34	6.4	Парковка (парковочное место)	2		0+249	требуется установить	1	слева		опора освещения
35	6.4	Парковка (парковочное место)	2		0+342	требуется установить	1	слева		стойка
36	6.4	Парковка (парковочное место)	2		0+430	требуется установить	1	слева		стойка
37	6.4	Парковка (парковочное место)	2		0+457	требуется установить	1		справа	стойка
38	6.4	Парковка (парковочное место)	2		0+515	требуется установить	1	слева		стойка
39	6.4.17д	Парковка для инвалидов	2		0+220	требуется установить	1	слева		стойка
40	6.4.17д	Парковка для инвалидов	2		0+372	требуется установить	1	слева		стойка
41	6.4.17д	Парковка для инвалидов	2		0+458	требуется установить	1		справа	стойка
42	6.8.1	Тупик	2		0+100	требуется установить	1	слева		стойка
<b>Итого установлено:</b>							0			
<b>Итого требуется установить:</b>							9			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0			

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типо-размер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение	Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
<b>Итого:</b>							9		
<b>Знаки дополнительной информации (таблички)</b>									
43	8.1.1	Расстояние до объекта	2		0+285	требуется установить	1	слева	стойка
44	8.1.1	Расстояние до объекта	2		0+327	требуется установить	1		справа
45	8.2.1	Зона действия	2		0+050	требуется установить	1		справа
46	8.2.1	Зона действия	2		0+249	требуется установить	1	слева	опора освещения
47	8.2.1	Зона действия	2		0+285	требуется установить	1	слева	стойка
48	8.2.1	Зона действия	2		0+327	требуется установить	1		справа
49	8.2.1	Зона действия	2		0+342	требуется установить	1	слева	стойка
50	8.2.1	Зона действия	2		0+430	требуется установить	1	слева	стойка
51	8.2.1	Зона действия	2		0+457	требуется установить	1		справа
52	8.2.1	Зона действия	2		0+515	требуется установить	1	слева	стойка
53	8.2.6	Зона действия	2		0+372	требуется установить	1	слева	стойка
54	8.2.6	Зона действия	2		0+458	требуется установить	1		справа
55	8.3.1	Направление действия	2		0+525	требуется установить	1	слева	стойка
56	8.3.2	Направление действия	2		0+525	требуется установить	1		справа
57	8.3.3	Направление действия	2		0+109	требуется установить	1	слева	стойка
58	8.3.3	Направление действия	2		0+112	требуется установить	1		справа
<b>Итого установлено:</b>							0		
<b>Итого требуется установить:</b>							16		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0		
<b>Итого:</b>							16		
<b>ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:</b>							3		
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:</b>							53		
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ:</b>							2		
<b>ВСЕГО:</b>							58		

### Ведомость размещения искусственного освещения

п.г.т. Янино-1, Проезд от д. 65 по ул. Военный Городок до д. 15 по ул. Новая

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+000	0+106	населенный пункт	5\5	0	106	справа
2	0+170	0+215	населенный пункт	3\3	0	45	справа
3	0+249	0+249	населенный пункт	1\1	0	0	слева
<b>Итого:</b>				<b>9\9</b>	<b>0</b>	<b>151</b>	

**Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)**

**п.г.т. Янино-1, Проезд от д. 65 по ул. Военный Городок до д. 15 по ул. Новая**

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Расположение	Объект установки	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
<b>Итого:</b>					<b>0</b>	<b>211</b>
1	0+148	0+158	справа		0	10
2	0+164	0+220	справа		0	56
3	0+351	0+430	справа		0	79
4	0+454	0+520	справа		0	66

**Ведомость размещения искусственных неровностей**

**п.г.т. Янино-1, Проезд от д. 65 по ул. Военный Городок до д. 15 по ул. Новая**

№ п/п	Адрес, км + м (с привязкой к проектным километровым столбам)	Расположение	Конструкция	Размеры				Установлено / требуется установить
				Длина, м	Ширина, м	Высота, м	Объем, м3	
<b>Итого:</b>					<b>55</b>			
1	0+100	По оси	Сборно-разборная		5			установлено
2	0+112	Справа на примыкании	Сборно-разборная		4			установлено
3	0+118	По оси	Сборно-разборная		5			требуется установить
4	0+146	Справа на примыкании	Сборно-разборная		4			установлено
5	0+168	По оси	Сборно-разборная		5			требуется установить
6	0+223	Справа на примыкании	Сборно-разборная		6			установлено
7	0+262	По оси	Сборно-разборная		5			требуется установить
8	0+357	По оси	Сборно-разборная		5			требуется установить
9	0+442	По оси	Сборно-разборная		5			установлено
10	0+515	По оси	Сборно-разборная		5			установлено
11	0+525	Справа на примыкании	Сборно-разборная		6			установлено

## ЗАВОДСКАЯ УЛИЦА

### Ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

п.г.т. Янино-1, улица Заводская улица

№ км	1.1	1.7	1.11	1.12	1.21 шт. "СТОП"	ИТОГО, кв.м
коэф.привед. к 1.1 шириной-0.1	1	0,5	1,75	1	15,8	
ширина, м	0,1	0,1	0,1	0,4	1,58	
600-900	15	0	0	0	0	1,5
900-1120	170	18	0	12	4	29,02
<b>ИТОГО:</b>						
лин.м.	185	18	0	12		
привед.м.	185	9	0	12	4	
площадь приведённая к разметке 1.1 шириной 0.1, кв.м	18,5	0,9	0	4,8	6,32	30,52

### Ведомость размещения дорожных знаков

п.г.т. Янино-1, улица Заводская улица

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение	Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
<b>Предупреждающие знаки</b>									
1	1.17	Искусственная неровность	2		0+936	демонтаж	1	справа	стойка
2	1.17	Искусственная неровность	2		1+029	демонтаж	1	слева	стойка
3	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума	2		0+936	установлено	1	справа	стойка
4	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума	2		1+020	требуется установить	1	справа	стойка
5	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума	2		1+029	установлено	1	слева	стойка
6	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума	2		1+110	требуется установить	1	слева	стойка
7	1.3.1	Однопутная железная дорога	2		1+060	установлено	1	справа	стойка
8	1.3.1	Однопутная железная дорога	2		1+080	установлено	1	слева	стойка
9	1.3.2	Многопутная железная дорога	2		0+973	установлено	1	справа	стойка
10	1.3.2	Многопутная железная дорога	2		0+999	установлено	1	слева	стойка
<b>Итого установлено:</b>							6		
<b>Итого требуется установить:</b>							2		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							2		
<b>Итого:</b>							10		
<b>Знаки приоритета</b>									
11	2.4	Уступите дорогу	2		0+004	установлено	1	слева	стойка
12	2.4	Уступите дорогу	2		0+408	установлено	1	справа	стойка
13	2.5	Движение без остановки запрещено	2		0+973	установлено	1	справа	стойка



14	2.5	Движение без остановки запрещено	2		0+999	установлено	1	слева		стойка	
15	2.5	Движение без остановки запрещено	2		1+060	установлено	1		справа	стойка	
16	2.5	Движение без остановки запрещено	2		1+080	установлено	1	слева		стойка	
<b>Итого установлено:</b>								6			
<b>Итого требуется установить:</b>								0			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>								0			
<b>Итого:</b>								6			
<b>ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:</b>								12			
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:</b>								2			
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ:</b>								2			
<b>ВСЕГО:</b>								16			

### Ведомость размещения искусственного освещения

#### п.г.т. Янино-1, Заводская улица

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+002	0+229	населенный пункт	5\5	---	227	справа
2	0+981	0+981	населенный пункт	1\2	---	0	слева
3	0+981	0+981	населенный пункт	1\2	---	0	справа
<b>Итого:</b>				<b>7\9</b>	<b>0</b>	<b>227</b>	

### Ведомость размещения сигнальных столбиков

#### п.г.т. Янино-1, Заводская улица

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Расположение	Количество, шт.	
				Проектируемые в соответствии с нормативными документами, шт.	Фактически установленные, шт.
<b>Итого:</b>				<b>68</b>	<b>0</b>
1	0+970	0+984	слева	10	0
2	0+970	0+984	справа	10	0
3	0+996	1+010	слева	10	0
4	0+996	1+010	справа	10	0
5	1+057	1+062	слева	4	0
6	1+057	1+071	справа	10	0
7	1+077	1+091	слева	10	0
8	1+077	1+082	справа	4	0

# ЯСНАЯ УЛИЦА

## Ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

п.г.т. Янино-1, Ясная улица

№ км	1.1	1.2	1.5	1.6	1.7	1.14.1	1.14.1	1.15	1.17.1	1.23.2 шт.	1.23.3 шт.	1.24.2 шт.	1.24.3 шт.	ИТОГО, кв.м
						(шт.)	(шт.)							
						бел.цвет	желт.цвет							
коэф.привед. к 1.1 шириной-0.1	1	1	0,25	0,75	0,5	16	16	1	1	2,9	2	19,1	6,9	
ширина, м	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	1,6	1,6	0,4	0,1	0,29	0,2	1,91	0,69	
0-300	20	542	221	50	40	7,5	7,5	0	0	0	0	0	0	91,48
300-600	0	582	300	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	66,6
600-900	187	460	50	50	13	0	0	0	0	0	0	4	0	77,99
900-1200	439	0	0	0	50	29,5	29,5	21	32,3	9	9	0	0	156,84
1200-1500	495	0	0	0	59	15	15	40	64,6	16	16	0	0	130,75
1500-1790	501	0	0	57	51	15	15	6	32,3	6	6	0	4	116,26
<b>ИТОГО:</b>														
лин.м.	1642	1584	571	157	231			67	129,2					
привед.м.	1642	1584	142,75	117,75	115,5	67	67	67	129,2	31	31	4	4	
площадь приведённая к разметке 1.1 шириной 0.1, кв.м	164,2	158,4	14,28	11,78	11,55	107,2	107,2	26,8	12,92	8,99	6,2	7,64	2,76	639,92

## Ведомость размещения дорожных знаков

п.г.т. Янино-1, Ясная улица

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение	Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
<b>Предупреждающие знаки</b>									
1	1.17	Искусственная неровность	2		0+019	требуется установить	1	слева	стойка
2	1.24	Пересечение с велосипедной дорожкой	2		1+035	требуется установить	1	слева	стойка
3	1.24	Пересечение с велосипедной дорожкой	2		1+035	требуется установить	1	слева	стойка
4	1.24	Пересечение с велосипедной дорожкой	2		1+076	требуется установить	1	слева	стойка
5	1.24	Пересечение с велосипедной дорожкой	2		1+076	требуется установить	1	слева	стойка
6	1.24	Пересечение с велосипедной дорожкой	2		1+140	требуется установить	1	слева	стойка
7	1.24	Пересечение с велосипедной дорожкой	2		1+140	требуется установить	1	слева	стойка
8	1.24	Пересечение с велосипедной дорожкой	2		1+241	требуется установить	1	слева	стойка
9	1.24	Пересечение с велосипедной дорожкой	2		1+241	требуется установить	1	слева	стойка

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение		Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
10	1.24	Пересечение с велосипедной дорожкой	2		1+307	требуется установить	1	слева		стойка
11	1.24	Пересечение с велосипедной дорожкой	2		1+307	требуется установить	1	слева		стойка
12	1.24	Пересечение с велосипедной дорожкой	2		1+342	требуется установить	1	слева		стойка
13	1.24	Пересечение с велосипедной дорожкой	2		1+342	требуется установить	1	слева		стойка
14	1.24	Пересечение с велосипедной дорожкой	2		1+376	требуется установить	1	слева		стойка
15	1.24	Пересечение с велосипедной дорожкой	2		1+376	требуется установить	1	слева		стойка
16	1.24	Пересечение с велосипедной дорожкой	2		1+408	требуется установить	1	слева		стойка
17	1.24	Пересечение с велосипедной дорожкой	2		1+408	требуется установить	1	слева		стойка
18	1.24	Пересечение с велосипедной дорожкой	2		1+456	требуется установить	1	слева		стойка
19	1.24	Пересечение с велосипедной дорожкой	2		1+456	требуется установить	1	слева		стойка
20	1.24	Пересечение с велосипедной дорожкой	2		1+499	требуется установить	1	слева		стойка
21	1.24	Пересечение с велосипедной дорожкой	2		1+499	требуется установить	1	слева		стойка
22	1.24	Пересечение с велосипедной дорожкой	2		1+520	требуется установить	1	слева		стойка
23	1.24	Пересечение с велосипедной дорожкой	2		1+520	требуется установить	1	слева		стойка
<b>Итого установлено:</b>							0			
<b>Итого требуется установить:</b>							23			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0			
<b>Итого:</b>							23			
<b>Знаки приоритета</b>										
24	2.1	Главная дорога	2		0+063	установлено	1		справа	стойка
25	2.1	Главная дорога	2		0+890	требуется установить	1		справа	стойка
26	2.1	Главная дорога	2		0+907	требуется установить	1	слева		стойка
27	2.1	Главная дорога	2		1+002	установлено	1		справа	стойка
28	2.1	Главная дорога	2		1+018	демонтаж	1	слева		стойка
29	2.1	Главная дорога	2		1+025	демонтаж	1		справа	стойка
30	2.1	Главная дорога	2		1+046	установлено	1	слева		стойка
31	2.1	Главная дорога	2		1+047	демонтаж	1		справа	стойка
32	2.1	Главная дорога	2		1+069	установлено	1		справа	стойка
33	2.1	Главная дорога	2		1+085	установлено	1	слева		стойка
34	2.1	Главная дорога	2		1+109	демонтаж	1		справа	стойка
35	2.1	Главная дорога	2		1+125	демонтаж	1	слева		стойка
36	2.1	Главная дорога	2		1+127	установлено	1		справа	стойка
37	2.1	Главная дорога	2		1+151	установлено	1	слева		стойка
38	2.1	Главная дорога	2		1+219	установлено	1		справа	стойка
39	2.1	Главная дорога	2		1+236	демонтаж	1		справа	стойка
40	2.1	Главная дорога	2		1+251	установлено	1	слева		стойка
41	2.1	Главная дорога	2		1+318	установлено	1	слева		стойка
42	2.1	Главная дорога	2		1+335	требуется установить	1		справа	стойка
43	2.1	Главная дорога	2		1+352	демонтаж	1		справа	стойка
44	2.1	Главная дорога	2		1+368	демонтаж	1		справа	стойка
45	2.1	Главная дорога	2		1+368	демонтаж	1	слева		стойка

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение		Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
46	2.1	Главная дорога	2		1+383	установлено	1	слева		стойка
47	2.1	Главная дорога	2		1+401	требуется установить	1		справа	стойка
48	2.1	Главная дорога	2		1+416	требуется установить	1	слева		стойка
49	2.1	Главная дорога	2		1+467	установлено	1	слева		стойка
50	2.1	Главная дорога	2		1+491	установлено	1		справа	стойка
51	2.1	Главная дорога	2		1+507	демонтаж	1	слева		стойка
52	2.1	Главная дорога	2		1+521	демонтаж	1		справа	стойка
53	2.1	Главная дорога	2		1+528	установлено	1	слева		стойка
54	2.1	Главная дорога	2		1+641	установлено	1		справа	стойка
55	2.2	Конец главной дороги	2		0+009	требуется установить	1	слева		стойка
56	2.2	Конец главной дороги	2		0+059	требуется установить	1	слева		стойка
57	2.4	Уступите дорогу	2		0+009	установлено	1	слева		стойка
58	2.4	Уступите дорогу	2		0+899	требуется установить	1	слева		стойка
59	2.4	Уступите дорогу	2		1+009	установлено	1		справа	стойка
60	2.4	Уступите дорогу	2		1+035	требуется установить	1	слева		стойка
61	2.4	Уступите дорогу	2		1+053	установлено	1		справа	стойка
62	2.4	Уступите дорогу	2		1+076	установлено	1		справа	стойка
63	2.4	Уступите дорогу	2		1+076	требуется установить	1	слева		стойка
64	2.4	Уступите дорогу	2		1+140	требуется установить	1	слева		стойка
65	2.4	Уступите дорогу	2		1+227	установлено	1		справа	стойка
66	2.4	Уступите дорогу	2		1+307	требуется установить	1	слева		стойка
67	2.4	Уступите дорогу	2		1+342	требуется установить	1	слева		стойка
68	2.4	Уступите дорогу	2		1+361	установлено	1		справа	стойка
69	2.4	Уступите дорогу	2		1+376	установлено	1	слева		стойка
70	2.4	Уступите дорогу	2		1+408	требуется установить	1	слева		стойка
71	2.4	Уступите дорогу	2		1+448	установлено	1		справа	стойка
72	2.4	Уступите дорогу	2		1+456	требуется установить	1	слева		стойка
73	2.4	Уступите дорогу	2		1+499	установлено	1	слева		стойка
74	2.4	Уступите дорогу	2		1+514	установлено	1		справа	стойка
75	2.4	Уступите дорогу	2		1+520	установлено	1	слева		стойка
76	2.4	Уступите дорогу	2		1+690	требуется установить	1	слева		стойка
<b>Итого установлено:</b>							26			
<b>Итого требуется установить:</b>							16			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							11			
<b>Итого:</b>							53			
<b>Запрещающие знаки</b>										
77	3.20	Обгон запрещен	2		0+720	требуется установить	1		справа	опора освещения
78	3.20	Обгон запрещен	2		0+720	требуется установить	1	слева		стойка
79	3.20	Обгон запрещен	2		0+820	установлено	1	слева		стойка
80	3.21	Конец запрещения обгона	2		0+720	установлено	1	слева		стойка

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение		Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
81	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+720	требуется установить	1		справа	опора освещения
82	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+820	установлено	1	слева		стойка
83	3.27	Остановка запрещена	2		0+830	требуется установить	1	слева		стойка
84	3.27	Остановка запрещена	2		0+845	установлено	1		справа	стойка
85	3.27	Остановка запрещена	2		0+872	требуется установить	1	слева		стойка
86	3.27	Остановка запрещена	2		0+907	установлено	1		справа	стойка
87	3.27	Остановка запрещена	2		0+907	установлено	1	слева		стойка
88	3.27	Остановка запрещена	2		0+931	установлено	1	слева		стойка
89	3.27	Остановка запрещена	2		0+963	требуется установить	1	слева		стойка
90	3.27	Остановка запрещена	2		1+002	демонтаж	1		справа	стойка
91	3.27	Остановка запрещена	2		1+013	требуется установить	1		справа	стойка
92	3.27	Остановка запрещена	2		1+024	требуется установить	1	слева		стойка
93	3.27	Остановка запрещена	2		1+082	установлено	1		справа	стойка
94	3.27	Остановка запрещена	2		1+151	установлено	1		справа	стойка
95	3.27	Остановка запрещена	2		1+151	установлено	1	слева		стойка
96	3.27	Остановка запрещена	2		1+219	установлено	1		справа	стойка
97	3.27	Остановка запрещена	2		1+219	установлено	1	слева		стойка
98	3.27	Остановка запрещена	2		1+236	установлено	1		справа	стойка
99	3.27	Остановка запрещена	2		1+251	установлено	1	слева		стойка
100	3.27	Остановка запрещена	2		1+293	установлено	1		справа	стойка
101	3.27	Остановка запрещена	2		1+293	установлено	1		справа	стойка
102	3.27	Остановка запрещена	2		1+299	установлено	1	слева		стойка
103	3.27	Остановка запрещена	2		1+318	установлено	1	слева		стойка
104	3.27	Остановка запрещена	2		1+318	установлено	1	слева		стойка
105	3.27	Остановка запрещена	2		1+352	установлено	1		справа	стойка
106	3.27	Остановка запрещена	2		1+368	установлено	1		справа	стойка
107	3.27	Остановка запрещена	2		1+368	установлено	1	слева		стойка
108	3.27	Остановка запрещена	2		1+368	установлено	1	слева		стойка
109	3.27	Остановка запрещена	2		1+383	установлено	1	слева		стойка
110	3.27	Остановка запрещена	2		1+383	установлено	1	слева		стойка
111	3.27	Остановка запрещена	2		1+416	установлено	1	слева		стойка
112	3.27	Остановка запрещена	2		1+416	установлено	1	слева		стойка
113	3.27	Остановка запрещена	2		1+462	установлено	1		справа	стойка
114	3.27	Остановка запрещена	2		1+471	установлено	1	слева		стойка
115	3.27	Остановка запрещена	2		1+471	установлено	1	слева		стойка
116	3.27	Остановка запрещена	2		1+521	установлено	1		справа	стойка
117	3.27	Остановка запрещена	2		1+528	установлено	1	слева		стойка
118	3.27	Остановка запрещена	2		1+658	установлено	1		справа	стойка
119	3.27	Остановка запрещена	2		1+662	установлено	1	слева		стойка
<b>Итого установлено:</b>							34			

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение	Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
<b>Итого требуется установить:</b>							8		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							1		
<b>Итого:</b>							43		
<b>Предписывающие знаки</b>									
120	4.5.4	Пешеходная и велосипедная дорожка с разделением движения (велопешеходная дорожка с разделением движения)	2		0+978	требуется установить	1	слева	стойка
121	4.5.5	Пешеходная и велосипедная дорожка с разделением движения (велопешеходная дорожка с разделением движения)	2		1+658	требуется установить	1	слева	стойка
122	4.5.6	Конец пешеходной и велосипедной дорожки с разделением движения (конец велопешеходной дорожки с разделением движения)	2		1+658	требуется установить	1	слева	стойка
123	4.5.7	Конец пешеходной и велосипедной дорожки с разделением движения (конец велопешеходной дорожки с разделением движения)	2		0+978	требуется установить	1	слева	стойка
<b>Итого установлено:</b>							0		
<b>Итого требуется установить:</b>							4		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0		
<b>Итого:</b>							4		
<b>Знаки особых предписаний</b>									
124	5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	2		1+205	установлено	1	слева	стойка
125	5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	2		1+205	установлено	1	слева	стойка
126	5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	2		1+257	установлено	1		справа стойка
127	5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	2		1+257	установлено	1		справа стойка
128	5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	2		1+442	установлено	1	слева	стойка
129	5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	2		1+442	установлено	1	слева	стойка
130	5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	2		1+632	установлено	1	слева	стойка
131	5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	2		1+632	установлено	1	слева	стойка
132	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+005	установлено	1		справа стойка
133	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+009	установлено	1	слева	стойка
134	5.19.1	Пешеходный переход	2		1+053	установлено	1		справа стойка
135	5.19.1	Пешеходный переход	2		1+053	требуется установить	1		справа стойка
136	5.19.1	Пешеходный переход	2		1+059	установлено	1		справа стойка
137	5.19.1	Пешеходный переход	2		1+065	установлено	1	слева	стойка

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение		Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
138	5.19.1	Пешеходный переход	2		1+127	установлено	1		справа	стойка
139	5.19.1	Пешеходный переход	2		1+131	установлено	1	слева		стойка
140	5.19.1	Пешеходный переход	2		1+163	установлено	1		справа	стойка
141	5.19.1	Пешеходный переход	2		1+168	установлено	1	слева		стойка
142	5.19.1	Пешеходный переход	2		1+293	установлено	1		справа	стойка
143	5.19.1	Пешеходный переход	2		1+299	установлено	1	слева		стойка
144	5.19.1	Пешеходный переход	2		1+462	установлено	1		справа	стойка
145	5.19.1	Пешеходный переход	2		1+467	установлено	1	слева		стойка
146	5.19.1	Пешеходный переход	2		1+545	установлено	1		справа	стойка
147	5.19.1	Пешеходный переход	2		1+549	установлено	1	слева		стойка
148	5.19.1	Пешеходный переход	2		1+658	установлено	1		справа	стойка
149	5.19.1	Пешеходный переход	2		1+662	установлено	1	слева		стойка
150	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+005	установлено	1		справа	стойка
151	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+009	установлено	1	слева		стойка
152	5.19.2	Пешеходный переход	2		1+053	установлено	1		справа	стойка
153	5.19.2	Пешеходный переход	2		1+053	требуется установить	1		справа	стойка
154	5.19.2	Пешеходный переход	2		1+059	установлено	1		справа	стойка
155	5.19.2	Пешеходный переход	2		1+065	установлено	1	слева		стойка
156	5.19.2	Пешеходный переход	2		1+127	установлено	1		справа	стойка
157	5.19.2	Пешеходный переход	2		1+131	установлено	1	слева		стойка
158	5.19.2	Пешеходный переход	2		1+163	установлено	1		справа	стойка
159	5.19.2	Пешеходный переход	2		1+168	установлено	1	слева		стойка
160	5.19.2	Пешеходный переход	2		1+293	установлено	1		справа	стойка
161	5.19.2	Пешеходный переход	2		1+299	установлено	1	слева		стойка
162	5.19.2	Пешеходный переход	2		1+462	установлено	1		справа	стойка
163	5.19.2	Пешеходный переход	2		1+467	установлено	1	слева		стойка
164	5.19.2	Пешеходный переход	2		1+545	установлено	1		справа	стойка
165	5.19.2	Пешеходный переход	2		1+549	установлено	1	слева		стойка
166	5.19.2	Пешеходный переход	2		1+658	установлено	1		справа	стойка
167	5.19.2	Пешеходный переход	2		1+662	установлено	1	слева		стойка
<b>Итого установлено:</b>							42			
<b>Итого требуется установить:</b>							2			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0			
<b>Итого:</b>							44			
<b>Информационные знаки</b>										
169	6.4.17д	Парковка для инвалидов	2		1+697	установлено	1		справа	
170	6.4.17д	Парковка для инвалидов	2		1+773	установлено	1		справа	стойка
171	6.4.5д	Зона парковки с указанным вариантом расположения на ней автотранспорта	2		1+758	требуется установить	1	слева		стойка
172	6.4.8д	Зона парковки с указанным вариантом расположения на ней автотранспорта	2		1+692	требуется установить	1		справа	стойка

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение		Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
173	6.4.8д	Зона парковки с указанным вариантом расположения на ней автотранспорта	2		1+758	требуется установить	1		справа	стойка
174	6.4.8д	Зона парковки с указанным вариантом расположения на ней автотранспорта	2		1+779	требуется установить	1	слева		стойка
<b>Итого установлено:</b>							2			
<b>Итого требуется установить:</b>							4			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0			
<b>Итого:</b>							6			
<b>Знаки дополнительной информации (таблички)</b>										
175	8.1.1	Расстояние до объекта	2		0+059	требуется установить	1	слева		стойка
176	8.1.4	Расстояние до объекта	2		0+019	требуется установить	1	слева		стойка
177	8.13	Направление главной дороги	2		1+641	установлено	1		справа	стойка
178	8.13	Направление главной дороги	2		1+690	требуется установить	1	слева		стойка
179	8.2.1	Зона действия	2		0+872	требуется установить	1	слева		стойка
180	8.2.1	Зона действия	2		1+692	требуется установить	1		справа	стойка
181	8.2.1	Зона действия	2		1+758	требуется установить	1		справа	стойка
182	8.2.1	Зона действия	2		1+758	требуется установить	1	слева		стойка
183	8.2.1	Зона действия	2		1+779	требуется установить	1	слева		стойка
184	8.2.4	Зона действия	2		1+318	установлено	1	слева		стойка
185	8.2.4	Зона действия	2		1+368	установлено	1	слева		стойка
186	8.2.4	Зона действия	2		1+383	установлено	1	слева		стойка
187	8.2.4	Зона действия	2		1+416	установлено	1	слева		стойка
188	8.2.4	Зона действия	2		1+471	установлено	1	слева		стойка
189	8.2.4	Зона действия	2		1+471	установлено	1	слева		стойка
190	8.2.5	Зона действия	2		1+071	установлено	1		справа	стойка
191	8.2.5	Зона действия	2		1+773	установлено	1		справа	стойка
192	8.24	Работает эвакуатор	2		0+830	требуется установить	1	слева		стойка
193	8.24	Работает эвакуатор	2		0+845	установлено	1		справа	стойка
194	8.24	Работает эвакуатор	2		0+872	требуется установить	1	слева		стойка
195	8.24	Работает эвакуатор	2		0+907	установлено	1		справа	стойка
196	8.24	Работает эвакуатор	2		0+907	установлено	1	слева		стойка
197	8.24	Работает эвакуатор	2		0+931	установлено	1	слева		стойка
198	8.24	Работает эвакуатор	2		0+963	требуется установить	1	слева		стойка
199	8.24	Работает эвакуатор	2		1+002	демонтаж	1		справа	стойка
200	8.24	Работает эвакуатор	2		1+013	требуется установить	1		справа	стойка
201	8.24	Работает эвакуатор	2		1+024	требуется установить	1	слева		стойка
202	8.24	Работает эвакуатор	2		1+082	установлено	1		справа	стойка
203	8.24	Работает эвакуатор	2		1+151	установлено	1		справа	стойка
204	8.24	Работает эвакуатор	2		1+151	установлено	1	слева		стойка
205	8.24	Работает эвакуатор	2		1+219	установлено	1		справа	стойка
206	8.24	Работает эвакуатор	2		1+219	установлено	1	слева		стойка



№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение		Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
207	8.24	Работает эвакуатор	2		1+236	установлено	1		справа	стойка
208	8.24	Работает эвакуатор	2		1+251	установлено	1	слева		стойка
209	8.24	Работает эвакуатор	2		1+293	установлено	1		справа	стойка
210	8.24	Работает эвакуатор	2		1+293	установлено	1		справа	стойка
211	8.24	Работает эвакуатор	2		1+299	установлено	1	слева		стойка
212	8.24	Работает эвакуатор	2		1+352	установлено	1		справа	стойка
213	8.24	Работает эвакуатор	2		1+368	установлено	1		справа	стойка
214	8.24	Работает эвакуатор	2		1+416	установлено	1	слева		стойка
215	8.24	Работает эвакуатор	2		1+416	установлено	1	слева		стойка
216	8.24	Работает эвакуатор	2		1+462	установлено	1		справа	стойка
217	8.24	Работает эвакуатор	2		1+521	установлено	1		справа	стойка
218	8.24	Работает эвакуатор	2		1+528	установлено	1	слева		стойка
219	8.24	Работает эвакуатор	2		1+658	установлено	1		справа	стойка
220	8.24	Работает эвакуатор	2		1+662	установлено	1	слева		стойка
<b>Итого установлено:</b>							32			
<b>Итого требуется установить:</b>							13			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							1			
<b>Итого:</b>							46			
<b>ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:</b>							<b>104</b>			
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:</b>							<b>57</b>			
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ:</b>							<b>12</b>			
<b>ВСЕГО:</b>							<b>173</b>			

**Ведомость размещения искусственного освещения  
п.г.т. Янино-1, Ясная улица**

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+011	0+790	населенный пункт	21\21	0	779	справа
2	0+912	1+779	населенный пункт	34\66	0	867	слева
3	1+700	1+781	населенный пункт	5\6	0	81	справа
<b>Итого:</b>				<b>60\93</b>	<b>0</b>	<b>1727</b>	

**Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)**

**п.г.т. Янино-1, Ясная улица**

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Расположение	Объект установки	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
<b>Итого:</b>					<b>12</b>	<b>2490</b>
1	0+000	0+012	слева	п.г.т. Янино-1, Ясная улица	0	12
2	0+000	0+012	справа	п.г.т. Янино-1, Ясная улица	12	0
3	0+000	0+072	справа	п.г.т. Янино-1, Ясная улица	0	72
4	0+080	0+185	справа	п.г.т. Янино-1, Ясная улица	0	105
5	0+193	0+411	справа	п.г.т. Янино-1, Ясная улица	0	218
6	0+419	0+541	справа	п.г.т. Янино-1, Ясная улица	0	122
7	0+547	0+895	справа	п.г.т. Янино-1, Ясная улица	0	348
8	0+883	0+894	слева	п.г.т. Янино-1, Ясная улица	0	11
9	0+903	0+935	слева	п.г.т. Янино-1, Ясная улица	0	32
10	0+904	1+007	справа	п.г.т. Янино-1, Ясная улица	0	103
11	0+941	0+950	слева	п.г.т. Янино-1, Ясная улица	0	9
12	0+956	0+965	слева	п.г.т. Янино-1, Ясная улица	0	9
13	0+971	1+030	слева	п.г.т. Янино-1, Ясная улица	0	59
14	1+011	1+049	справа	п.г.т. Янино-1, Ясная улица	0	38
15	1+039	1+073	слева	п.г.т. Янино-1, Ясная улица	0	34
16	1+056	1+073	справа	п.г.т. Янино-1, Ясная улица	0	17
17	1+079	1+113	слева	п.г.т. Янино-1, Ясная улица	0	34
18	1+079	1+135	справа	п.г.т. Янино-1, Ясная улица	0	56
19	1+120	1+137	слева	п.г.т. Янино-1, Ясная улица	0	17
20	1+143	1+238	слева	п.г.т. Янино-1, Ясная улица	0	95
21	1+143	1+224	справа	п.г.т. Янино-1, Ясная улица	0	81
22	1+230	1+358	справа	п.г.т. Янино-1, Ясная улица	0	128
23	1+244	1+304	слева	п.г.т. Янино-1, Ясная улица	0	60
24	1+310	1+339	слева	п.г.т. Янино-1, Ясная улица	0	29
25	1+345	1+373	слева	п.г.т. Янино-1, Ясная улица	0	28
26	1+363	1+445	справа	п.г.т. Янино-1, Ясная улица	0	82
27	1+378	1+405	слева	п.г.т. Янино-1, Ясная улица	0	27
28	1+411	1+453	слева	п.г.т. Янино-1, Ясная улица	0	42
29	1+451	1+511	справа	п.г.т. Янино-1, Ясная улица	0	60
30	1+458	1+496	слева	п.г.т. Янино-1, Ясная улица	0	38
31	1+502	1+517	слева	п.г.т. Янино-1, Ясная улица	0	15
32	1+517	1+668	справа	п.г.т. Янино-1, Ясная улица	0	151
33	1+523	1+681	слева	п.г.т. Янино-1, Ясная улица	0	158

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Расположение	Объект установки	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
34	1+675	1+748	справа	п.г.т. Янино-1, Ясная улица	0	73
35	1+687	1+784	слева	п.г.т. Янино-1, Ясная улица	0	97
36	1+754	1+784	справа	п.г.т. Янино-1, Ясная улица	0	30

**Ведомость размещения пешеходного ограждения**

**п.г.т. Янино-1, Ясная улица**

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м		Дата установки, г	Расположение	Тип	Высота, м	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м					
<b>Итого:</b>			<b>0</b>	<b>4</b>					
1	0+000	0+004	0	4		Слева	Перила	1,1	Тротуар

**Ведомость размещения остановочных пунктов маршрутных транспортных средств**

**п.г.т. Янино-1, Ясная улица**

№ п/п	Адрес, км + м	Расположение	Наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов		Наличие переходно - скоростных полос	Длина по нормативу, м		Фактическая длина, м	
			обустроено	отсутствует		разгон	торможение	разгон	торможение
1	1+193	Слева	посадочная площадка, павильон	заездной карман	нет				
2	1+268	Справа	посадочная площадка, павильон	заездной карман	нет				
3	1+433	Слева	посадочная площадка, павильон	заездной карман	нет				
4	1+621	Слева	посадочная площадка, павильон	заездной карман	нет				

**Ведомость наличия пешеходных переходов**

**п.г.т. Янино-1, Ясная улица**

№ п/п	адрес, км + м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного транспорта до пешеходных переходов
1	0+007	наземный нерегулируемый	в одном уровне	есть
2	1+063	наземный нерегулируемый	в одном уровне	есть
3	1+130	наземный нерегулируемый	в одном уровне	есть
4	1+166	наземный нерегулируемый	в одном уровне	есть

№ п/п	адрес, км + м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного транспорта до пешеходных переходов
5	1+296	наземный нерегулируемый	в одном уровне	есть
6	1+465	наземный нерегулируемый	в одном уровне	есть
7	1+547	наземный нерегулируемый	в одном уровне	есть
8	1+660	наземный нерегулируемый	в одном уровне	есть

**Ведомость наличия светофорных объектов**

**п.г.т. Янино-1, Ясная улица**

№ п/п	адрес, км+м	Объект	Количество светофоров на объекте			Год установки	Расположение
			транспортных	пешеходных	Т.7		
<b>Итого:</b>			<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>		
1	1+047	пешеходный переход	1	1	0		справа
2	1+059	пешеходный переход	0	2	0		справа
3	1+065	пешеходный переход	1	1	0		слева

**Ведомость размещения дорожных зеркал**

**п.г.т. Янино-1, Ясная улица**

№ п/п	Адрес, км + м (с привязкой к проектным километровым столбам)	Расположение	Установлено / требуется установить
1	1+071	Слева	установлено
2	1+227	Слева	установлено
3	1+360	Слева	установлено
4	1+448	Слева	установлено
5	1+514	Слева	установлено

# ПРОЕЗД ВДОЛЬ Д.11 ПО УЛ. ЯСНАЯ

## Ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

п.г.т. Янино-1, Проезд вдоль д.11 по ул. Ясная

№ км	1.1	1.6	1.14.1	1.14.1	1.17.1	1.24.3 шт.	1.25	ИТОГО, кв.м
			(шт.)	(шт.)				
			бел.цвет	желт.цвет				
коэф.привед. к 1.1 шириной-0.1	1	0,75	16	16	1	6,9	1	
ширина, м	0,1	0,1	1,6	1,6	0,1	0,69	0,4	
0-164	82	64	22,5	22,5	32,3	0	0	88,23
<b>ИТОГО:</b>								
лин.м.	82	64			32,3			
привед.м.	82	48	22,5	22,5	32,3	0	0	
площадь приведённая к разметке 1.1 шириной 0.1, кв.м	8,2	4,8	36	36	3,23	0	0	88,23

## Ведомость размещения дорожных знаков

п.г.т. Янино-1, Проезд вдоль д.11 по ул. Ясная

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение	Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
<b>Знаки приоритета</b>									
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+011	установлено	1	слева	стойка
2	2.4	Уступите дорогу	2		0+152	установлено	1	справа	стойка
<b>Итого установлено:</b>							2		
<b>Итого требуется установить:</b>							0		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0		
<b>Итого:</b>							2		
<b>Запрещающие знаки</b>									
3	3.27	Остановка запрещена	2		0+109	установлено	1	справа	стойка
4	3.27	Остановка запрещена	2		0+109	установлено	1	справа	стойка
5	3.27	Остановка запрещена	2		0+109	установлено	1	слева	стойка
6	3.27	Остановка запрещена	2		0+109	установлено	1	слева	стойка
7	3.27	Остановка запрещена	2		0+152	установлено	1	справа	стойка
8	3.27	Остановка запрещена	2		0+155	установлено	1	слева	стойка
<b>Итого установлено:</b>							6		
<b>Итого требуется установить:</b>							0		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0		
<b>Итого:</b>							6		
<b>Знаки особых предписаний</b>									
9	5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	2		0+148	установлено	1	слева	стойка

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение		Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
10	5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	2		0+148	установлено	1	слева		стойка
11	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+008	установлено	1		справа	стойка
12	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+011	установлено	1	слева		стойка
13	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+115	требуется установить	1		справа	стойка
14	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+117	требуется установить	1	слева		стойка
15	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+152	установлено	1		справа	стойка
16	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+155	установлено	1	слева		стойка
17	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+008	установлено	1		справа	стойка
18	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+011	установлено	1	слева		стойка
19	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+115	требуется установить	1		справа	стойка
20	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+117	требуется установить	1	слева		стойка
21	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+152	установлено	1		справа	стойка
22	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+155	установлено	1	слева		стойка
<b>Итого установлено:</b>							10			
<b>Итого требуется установить:</b>							4			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0			
<b>Итого:</b>							14			
<b>Знаки дополнительной информации (таблички)</b>										
23	8.2.3	Зона действия	2		0+109	установлено	1		справа	стойка
24	8.2.3	Зона действия	2		0+109	установлено	1	слева		стойка
25	8.2.4	Работает эвакуатор	2		0+109	установлено	1		справа	стойка
26	8.2.4	Работает эвакуатор	2		0+109	установлено	1		справа	стойка
27	8.2.4	Работает эвакуатор	2		0+109	установлено	1	слева		стойка
28	8.2.4	Работает эвакуатор	2		0+109	установлено	1	слева		стойка
29	8.2.4	Работает эвакуатор	2		0+152	установлено	1		справа	стойка
30	8.2.4	Работает эвакуатор	2		0+155	установлено	1	слева		стойка
<b>Итого установлено:</b>							8			
<b>Итого требуется установить:</b>							0			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0			
<b>Итого:</b>							8			
<b>ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:</b>							<b>26</b>			
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:</b>							<b>4</b>			
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ:</b>							<b>0</b>			
<b>ВСЕГО:</b>							<b>30</b>			

### Ведомость размещения искусственного освещения

п.г.т. Янино-1, Проезд вдоль д.11 по ул. Ясная

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+007	0+155	населенный пункт	6\6	---	148	справа
<b>Итого:</b>				<b>6\6</b>	<b>0</b>	<b>148</b>	

### Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

п.г.т. Янино-1, Проезд вдоль д.11 по ул. Ясная

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Расположение	Объект установки	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
<b>Итого:</b>					<b>0</b>	<b>323</b>
1	0+000	0+082	слева	Пр-д вдоль д.11 по ул. Ясная	---	82
2	0+000	0+164	справа	Пр-д вдоль д.11 по ул. Ясная	---	164
3	0+087	0+164	слева	Пр-д вдоль д.11 по ул. Ясная	---	77

### Ведомость размещения остановочных пунктов маршрутных транспортных средств

п.г.т. Янино-1, Проезд вдоль д.11 по ул. Ясная

№ п/п	Адрес, км + м	Расположение	Наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов		Наличие переходно - скоростных полос	Длина по нормативу, м		Фактическая длина, м	
			обустроено	отсутствует		разгон	торможение	разгон	торможение
1	0+142	Слева	посадочная площадка, павильон	заездной карман	нет				

### Ведомость наличия пешеходных переходов

п.г.т. Янино-1, Проезд вдоль д.11 по ул. Ясная

№ п/п	адрес, км + м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	0+009	наземный нерегулируемый	в одном уровне	есть
2	0+116	наземный нерегулируемый	в одном уровне	есть
3	0+154	наземный нерегулируемый	в одном уровне	есть

## ПРОЕЗД ВДОЛЬ Д.17 К.1 ПО УЛ. ЯСНАЯ

### Ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

п.г.т. Янино-1, Проезд вдоль д.17 к.1 по ул. Ясная

№ км	1.1	1.6	1.7	1.14.1	1.14.1	ИТОГО, кв.м
				(шт.)	(шт.)	
				бел.цвет	желт.цвет	
коэф.привед. к 1.1 шириной-0.1	1	0,75	0,5	16	16	
ширина, м	0,1	0,1	0,1	1,6	1,6	
0-172	84	64	12	22,5	22,5	85,8
<b>ИТОГО:</b>						
лин.м.	84	64	12			
привед.м.	84	48	6	22,5	22,5	
площадь приведённая к разметке 1.1 шириной 0.1, кв.м	8,4	4,8	0,6	36	36	85,8

### Ведомость размещения дорожных знаков

п.г.т. Янино-1, Проезд вдоль д.17 к.1 по ул. Ясная

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение	Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
<b>Знаки приоритета</b>									
1	2.1	Главная дорога	2		0+027	установлено	1	слева	стойка
2	2.1	Главная дорога	2		0+142	установлено	1		справа
3	2.1	Главная дорога	2		0+164	установлено	1	слева	стойка
4	2.2	Конец главной дороги	2		0+159	установлено	1		справа
5	2.4	Уступите дорогу	2		0+151	установлено	1	слева	стойка
6	2.4	Уступите дорогу	2		0+159	установлено	1		справа
<b>Итого установлено:</b>							6		
<b>Итого требуется установить:</b>							0		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0		
<b>Итого:</b>							6		
<b>Запрещающие знаки</b>									
7	3.27	Остановка запрещена	2		0+012	установлено	1	слева	стойка
8	3.27	Остановка запрещена	2		0+014	установлено	1		справа
9	3.27	Остановка запрещена	2		0+142	установлено	1		справа
10	3.27	Остановка запрещена	2		0+142	установлено	1	слева	стойка
<b>Итого установлено:</b>							4		
<b>Итого требуется установить:</b>							0		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0		
<b>Итого:</b>							4		
<b>Знаки особых предписаний</b>									



№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение		Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
11	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+007	установлено	1		справа	стойка
12	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+012	установлено	1	слева		стойка
13	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+114	установлено	1		справа	стойка
14	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+119	установлено	1	слева		стойка
15	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+159	установлено	1		справа	стойка
16	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+164	установлено	1	слева		стойка
17	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+007	установлено	1		справа	стойка
18	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+012	установлено	1	слева		стойка
19	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+114	установлено	1		справа	стойка
20	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+119	установлено	1	слева		стойка
21	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+159	установлено	1		справа	стойка
22	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+164	установлено	1	слева		стойка
<b>Итого установлено:</b>							12			
<b>Итого требуется установить:</b>							0			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0			
<b>Итого:</b>							12			
<b>Знаки дополнительной информации (таблички)</b>										
23	8.13	Направление главной дороги	2		0+027	установлено	1	слева		стойка
24	8.24	Работает эвакуатор	2		0+012	установлено	1	слева		стойка
25	8.24	Работает эвакуатор	2		0+014	установлено	1		справа	стойка
26	8.24	Работает эвакуатор	2		0+142	установлено	1		справа	стойка
27	8.24	Работает эвакуатор	2		0+142	установлено	1	слева		стойка
<b>Итого установлено:</b>							5			
<b>Итого требуется установить:</b>							0			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0			
<b>Итого:</b>							5			
<b>ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:</b>							<b>27</b>			
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:</b>							<b>0</b>			
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ:</b>							<b>0</b>			
<b>ВСЕГО:</b>							<b>27</b>			

### Ведомость размещения искусственного освещения

п.г.т. Янино-1, Проезд вдоль д.17 к.1 по ул. Ясная

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+008	0+163	населенный пункт	6\6	---	155	справа
<b>Итого:</b>				<b>6\6</b>	<b>0</b>	<b>155</b>	

**Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)**

**п.г.т. Янино-1, Проезд вдоль д.17 к.1 по ул. Ясная**

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Расположение	Объект установки	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
<b>Итого:</b>					<b>0</b>	<b>326</b>
1	0+000	0+095	справа	Пр-д вдоль д.17к.1 по ул.Ясная	---	95
2	0+000	0+148	слева	Пр-д вдоль д.17к.1 по ул.Ясная	---	148
3	0+101	0+148	справа	Пр-д вдоль д.17к.1 по ул.Ясная	---	47
4	0+154	0+172	слева	Пр-д вдоль д.17к.1 по ул.Ясная	---	18
5	0+154	0+172	справа	Пр-д вдоль д.17к.1 по ул.Ясная	---	18

**Ведомость наличия пешеходных переходов**

**п.г.т. Янино-1, Проезд вдоль д.17 к.1 по ул. Ясная**

№ п/п	адрес, км + м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
<b>1</b>	<b>0+010</b>	наземный нерегулируемый	в одном уровне	
<b>2</b>	<b>0+117</b>	наземный нерегулируемый	в одном уровне	
<b>3</b>	<b>0+162</b>	наземный нерегулируемый	в одном уровне	

# ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПРОЕЗД

## Ведомость размещения дорожных знаков

### п.г.т. Янино-1, Промышленный проезд

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение		Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
<b>Знаки приоритета</b>										
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	требуется установить	1	слева		стойка
<b>Итого установлено:</b>							0			
<b>Итого требуется установить:</b>							1			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0			
<b>Итого:</b>							1			
<b>Запрещающие знаки</b>										
2	3.13	Ограничение высоты	2		0+005	требуется установить	1		справа	стойка
3	3.13	Ограничение высоты	2		1+171	установлено	1	по центру	по центру	на Г-образной опоре
4	3.13	Ограничение высоты	2		1+171	требуется установить	1	по центру	по центру	на Г-образной опоре
5	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+644	установлено	1		справа	стойка
6	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		1+040	установлено	1	слева		стойка
7	3.27	Остановка запрещена	2		1+235	установлено	1		справа	стойка
8	3.27	Остановка запрещена	2		1+235	требуется установить	1	слева		стойка
9	3.27	Остановка запрещена	2		1+555	требуется установить	1		справа	стойка
10	3.27	Остановка запрещена	2		1+555	требуется установить	1	слева		стойка
<b>Итого установлено:</b>							4			
<b>Итого требуется установить:</b>							5			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0			
<b>Итого:</b>							9			
<b>Знаки дополнительной информации (таблички)</b>										
11	8.1.1	Расстояние до объекта	2		0+005	требуется установить	1		справа	стойка
<b>Итого установлено:</b>							0			
<b>Итого требуется установить:</b>							1			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0			
<b>Итого:</b>							1			
<b>ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:</b>							<b>4</b>			
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:</b>							<b>7</b>			
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ:</b>							<b>0</b>			
<b>ВСЕГО:</b>							<b>11</b>			

# МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОЕЗД

## Ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

### п.г.т. Янино-1, Молодежный проезд

№ км	1.1	1.14.1	1.14.1	1.24.3 шт.	1.25	ИТОГО, кв.м
		(шт.)	(шт.)			
		бел.цвет	желт.цвет			
коэф.привед. к 1.1 шириной-0.1	1	16	16	6,9	1	
ширина, м	0,1	1,6	1,6	0,69	0,4	
0-64	96	6	6	1	0	29,49
<b>ИТОГО:</b>						
лин.м.	96					
привед.м.	96	6	6	1	0	
площадь приведённая к разметке 1.1 шириной 0.1, кв.м	9,6	9,6	9,6	0,69	0	29,49

## Ведомость размещения дорожных знаков

### п.г.т. Янино-1, Молодежный проезд

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение	Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
<b>Знаки приоритета</b>									
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+006	требуется установить	1	слева	стойка
<b>Итого установлено:</b>							0		
<b>Итого требуется установить:</b>							1		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0		
<b>Итого:</b>							1		
<b>Знаки особых предписаний</b>									
2	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+002	установлено	1		справа стойка
3	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+006	установлено	1	слева	стойка
4	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+002	установлено	1		справа стойка
5	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+006	установлено	1	слева	стойка
<b>Итого установлено:</b>							4		
<b>Итого требуется установить:</b>							0		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0		
<b>Итого:</b>							4		
<b>Информационные знаки</b>									
6	6.4.17д	Парковка для инвалидов	2		0+050	требуется установить	1		справа стойка
7	6.8.1	Тупик	2		0+029	требуется установить	1		справа стойка
<b>Итого установлено:</b>							0		
<b>Итого требуется установить:</b>							2		

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение	Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0		
<b>Итого:</b>							2		
<b>ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:</b>							4		
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:</b>							3		
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ:</b>							0		
<b>ВСЕГО:</b>							7		

**Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)**

**п.г.т. Янино-1, Молодежный проезд**

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Расположение	Объект установки	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
<b>Итого:</b>					<b>0</b>	<b>75</b>
1	0+000	0+016	слева	п.г.т. Янино-1, Молодежный пр-д	---	16
2	0+000	0+019	справа	п.г.т. Янино-1, Молодежный пр-д		19
3	0+024	0+064	справа	п.г.т. Янино-1, Молодежный пр-д		40

**Ведомость наличия пешеходных переходов**

**п.г.т. Янино-1, Молодежный проезд**

№ п/п	адрес, км + м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	0+004	наземный нерегулируемый	в одном уровне	

# СЫРНЫЙ ПРОЕЗД

## Ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

### п.г.т. Янино-1, Сырный проезд

№ км	1.14.1	1.14.1	1.24.3 шт.	1.25	ИТОГО, кв.м
	(шт.)	(шт.)			
	бел.цвет	желт.цвет			
коэф.привед. к 1.1 шириной-0.1	16	16	6,9	1	
ширина, м	1,6	1,6	0,69	0,4	
0-141	6	6	0	0	19,2
<b>ИТОГО:</b>					
лин.м.					
привед.м.	6	6	0	0	
площадь приведённая к разметке 1.1 шириной 0.1, кв.м	9,6	9,6	0	0	19,2

## Ведомость размещения дорожных знаков

### п.г.т. Янино-1, Сырный проезд

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение	Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
<b>Знаки приоритета</b>									
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+006	требуется установить	1	слева	стойка
<b>Итого установлено:</b>							0		
<b>Итого требуется установить:</b>							1		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0		
<b>Итого:</b>							1		
<b>Запрещающие знаки</b>									
2	3.27	Остановка запрещена	2		0+122	установлено	1		справа стойка
3	3.27	Остановка запрещена	2		0+122	установлено	1		справа стойка
4	3.27	Остановка запрещена	2		0+122	установлено	1	слева	стойка
5	3.27	Остановка запрещена	2		0+122	установлено	1	слева	стойка
<b>Итого установлено:</b>							4		
<b>Итого требуется установить:</b>							0		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0		
<b>Итого:</b>							4		
<b>Предписывающие знаки</b>									
6	4.4.1	Велосипедная дорожка	2		0+138	требуется установить	1		справа стойка
7	4.4.2	Конец велосипедной дорожки	2		0+138	требуется установить	1		справа стойка
<b>Итого установлено:</b>							0		
<b>Итого требуется установить:</b>							2		

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение		Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0			
<b>Итого:</b>							2			
<b>Знаки особых предписаний</b>										
8	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+051	требуется установить	1		справа	стойка
9	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+055	требуется установить	1	слева		стойка
10	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+051	требуется установить	1		справа	стойка
11	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+055	требуется установить	1	слева		стойка
<b>Итого установлено:</b>							0			
<b>Итого требуется установить:</b>							4			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0			
<b>Итого:</b>							4			
<b>Информационные знаки</b>										
12	6.8.1	Тупик	2		0+036	установлено	1		справа	стойка
<b>Итого установлено:</b>							1			
<b>Итого требуется установить:</b>							0			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0			
<b>Итого:</b>							1			
<b>Знаки дополнительной информации (таблички)</b>										
13	8.2.3	Зона действия	2		0+122	установлено	1		справа	стойка
14	8.2.3	Зона действия	2		0+122	установлено	1	слева		стойка
15	8.2.4	Работает эвакуатор	2		0+122	установлено	1		справа	стойка
16	8.2.4	Работает эвакуатор	2		0+122	установлено	1		справа	стойка
17	8.2.4	Работает эвакуатор	2		0+122	установлено	1	слева		стойка
18	8.2.4	Работает эвакуатор	2		0+122	установлено	1	слева		стойка
<b>Итого установлено:</b>							6			
<b>Итого требуется установить:</b>							0			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0			
<b>Итого:</b>							6			
<b>ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:</b>							<b>11</b>			
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:</b>							<b>7</b>			
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ:</b>							<b>0</b>			
<b>ВСЕГО:</b>							<b>18</b>			

**Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)**

**п.г.т. Янино-1, Сырный проезд**

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Расположение	Объект установки	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
<b>Итого:</b>					<b>0</b>	<b>220</b>
1	0+000	0+026	справа	п.г.т. Янино-1, Сырный проезд	---	26
2	0+032	0+141	справа	п.г.т. Янино-1, Сырный проезд		109
3	0+048	0+077	слева	п.г.т. Янино-1, Сырный проезд		29
4	0+081	0+137	слева	п.г.т. Янино-1, Сырный проезд		56

**Ведомость наличия пешеходных переходов**

**п.г.т. Янино-1, Сырный проезд**

№ п/п	адрес, км + м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	0+053	наземный нерегулируемый	в одном уровне	



# ПРОЕЗД ОТ УЛ. ШОССЕЙНАЯ ДО ЖК "ЯСНО. ЯНИНО"

## Ведомость размещения дорожных знаков

п.г.т. Янино-1, Проезд от ул. Шоссейная до ЖК "Ясно. Янино"

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение	Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
<b>Предупреждающие знаки</b>									
1	1.11.1	Опасный поворот	2		1+140	требуется установить	1	справа	стойка
2	1.11.2	Опасный поворот	2		1+280	требуется установить	1	слева	стойка
3	1.12.1	Опасные повороты	2		1+140	демонтаж	1	справа	стойка
4	1.34.1	Направление поворота	2		1+200	установлено	1	слева	стойка
5	1.34.2	Направление поворота	2		1+175	требуется установить	1	слева	стойка
6	1.34.3	Направление поворота	2		1+525	установлено	1	справа	стойка
7	1.34.3	Направление поворота	2		1+633	установлено	1	справа	стойка
8	1.34.3	Направление поворота	2		1+830	установлено	1	справа	стойка
9	1.34.3	Направление поворота	2		1+984	требуется установить	1	справа	стойка
10	1.34.3	Направление поворота	2		2+092	установлено	1	справа	стойка
<b>Итого установлено:</b>							5		
<b>Итого требуется установить:</b>							4		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							1		
<b>Итого:</b>							10		
<b>Знаки приоритета</b>									
11	2.1	Главная дорога	2		1+515	установлено	1	справа	стойка
12	2.1	Главная дорога	2		1+535	установлено	1	слева	стойка
13	2.1	Главная дорога	2		1+623	установлено	1	справа	стойка
14	2.1	Главная дорога	2		1+643	установлено	1	слева	стойка
15	2.1	Главная дорога	2		1+820	установлено	1	справа	стойка
16	2.1	Главная дорога	2		1+840	установлено	1	слева	стойка
17	2.1	Главная дорога	2		1+974	требуется установить	1	справа	стойка
18	2.1	Главная дорога	2		1+994	требуется установить	1	слева	стойка
19	2.1	Главная дорога	2		2+082	установлено	1	справа	стойка
20	2.1	Главная дорога	2		2+102	установлено	1	слева	стойка
21	2.2	Конец главной дороги	2		0+005	требуется установить	1	слева	стойка
22	2.2	Конец главной дороги	2		0+055	требуется установить	1	слева	стойка
23	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	установлено	1	слева	стойка
24	2.4	Уступите дорогу	2		1+633	установлено	1	слева	стойка
25	2.4	Уступите дорогу	2		1+830	установлено	1	слева	стойка
26	2.4	Уступите дорогу	2		1+984	требуется установить	1	слева	стойка
<b>Итого установлено:</b>							11		
<b>Итого требуется установить:</b>							5		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0		
<b>Итого:</b>							16		
<b>Запрещающие знаки</b>									

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение		Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
27	3.27	Остановка запрещена	2		1+245	установлено	1		справа	стойка
28	3.27	Остановка запрещена	2		1+515	требуется установить	1		справа	стойка
29	3.27	Остановка запрещена	2		1+535	требуется установить	1		справа	стойка
30	3.27	Остановка запрещена	2		1+623	установлено	1		справа	стойка
31	3.27	Остановка запрещена	2		1+643	установлено	1		справа	стойка
32	3.27	Остановка запрещена	2		1+820	установлено	1		справа	стойка
33	3.27	Остановка запрещена	2		1+840	установлено	1		справа	стойка
34	3.27	Остановка запрещена	2		1+974	требуется установить	1		справа	стойка
35	3.27	Остановка запрещена	2		1+994	установлено	1		справа	стойка
36	3.27	Остановка запрещена	2		2+082	требуется установить	1		справа	стойка
37	3.27	Остановка запрещена	2		2+102	требуется установить	1		справа	стойка
<b>Итого установлено:</b>							6			
<b>Итого требуется установить:</b>							5			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0			
<b>Итого:</b>							11			
<b>Предписывающие знаки</b>										
38	4.1.2	Движение направо	2		0+005	установлено	1	слева		стойка
<b>Итого установлено:</b>							1			
<b>Итого требуется установить:</b>							0			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0			
<b>Итого:</b>							1			
<b>Знаки особых предписаний</b>										
39	5.21	Жилая зона	2		1+633	требуется установить	1	слева		стойка
40	5.21	Жилая зона	2		1+830	требуется установить	1	слева		стойка
41	5.21	Жилая зона	2		1+984	требуется установить	1	слева		стойка
42	5.22	Конец жилой зоны	2		1+633	требуется установить	1	слева		стойка
43	5.22	Конец жилой зоны	2		1+830	требуется установить	1	слева		стойка
44	5.22	Конец жилой зоны	2		1+984	требуется установить	1	слева		стойка
<b>Итого установлено:</b>							0			
<b>Итого требуется установить:</b>							6			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0			
<b>Итого:</b>							6			
<b>Информационные знаки</b>										
45	6.8.1	Тупик	2		2+360	установлено	1	слева		стойка
<b>Итого установлено:</b>							1			
<b>Итого требуется установить:</b>							0			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0			
<b>Итого:</b>							1			
<b>Знаки дополнительной информации (таблички)</b>										
46	8.1.1	Расстояние до объекта	2		0+055	требуется установить	1	слева		стойка
47	8.1.1	Расстояние до объекта	2		2+360	установлено	1	слева		стойка
48	8.24	Работает эвакуатор	2		1+245	установлено	1		справа	стойка
49	8.24	Работает эвакуатор	2		1+515	требуется установить	1		справа	стойка

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение		Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
50	8.24	Работает эвакуатор	2		1+535	требуется установить	1		справа	стойка
51	8.24	Работает эвакуатор	2		1+623	установлено	1		справа	стойка
52	8.24	Работает эвакуатор	2		1+643	установлено	1		справа	стойка
53	8.24	Работает эвакуатор	2		1+820	установлено	1		справа	стойка
54	8.24	Работает эвакуатор	2		1+840	установлено	1		справа	стойка
55	8.24	Работает эвакуатор	2		1+974	требуется установить	1		справа	стойка
56	8.24	Работает эвакуатор	2		1+994	установлено	1		справа	стойка
57	8.24	Работает эвакуатор	2		2+082	требуется установить	1		справа	стойка
58	8.24	Работает эвакуатор	2		2+102	требуется установить	1		справа	стойка
<b>Итого установлено:</b>							7			
<b>Итого требуется установить:</b>							6			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0			
<b>Итого:</b>							13			
<b>ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:</b>							<b>31</b>			
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:</b>							<b>26</b>			
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ:</b>							<b>1</b>			
<b>ВСЕГО:</b>							<b>58</b>			

**Ведомость размещения искусственного освещения**  
**п.г.т. Янино-1, Проезд от ул. Шоссейная до ЖК "Ясно. Янино"**

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	1+390	1+420	населенный пункт	2\4	---	30	слева
<b>Итого:</b>				<b>2\4</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	

**ДЕР. СУОРАНДА, РАБОЧАЯ УЛИЦА****Ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки****дер. Суоранда, Рабочая улица**

№ км	1.25	ИТОГО, кв.м
коэф.привед. к 1.1 шириной-0.1	1	
ширина, м	0,4	
0-300	12	4,8
300-621	12	4,8
<b>ИТОГО:</b>		
лин.м.		
привед.м.	24	
площадь приведённая к разметке 1.1 шириной 0.1, кв.м	9,6	9,6

**Ведомость размещения дорожных знаков****дер. Суоранда, Рабочая улица**

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение	Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
<b>Предупреждающие знаки</b>									
1	1.17	Искусственная неровность	2		0+162	требуется установить	1	справа	стойка
2	1.17	Искусственная неровность	2		0+367	установлено	1	слева	стойка
<b>Итого установлено:</b>							1		
<b>Итого требуется установить:</b>							1		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0		
<b>Итого:</b>							2		
<b>Знаки приоритета</b>									
3	2.4	Уступите дорогу	2		0+012	установлено	1	слева	стойка
<b>Итого установлено:</b>							1		
<b>Итого требуется установить:</b>							0		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0		
<b>Итого:</b>							1		
<b>Знаки особых предписаний</b>									
4	5.20	Искусственная неровность	2		0+212	установлено	1	справа	стойка
5	5.20	Искусственная неровность	2		0+212	установлено	1	слева	стойка
6	5.20	Искусственная неровность	2		0+314	установлено	1	справа	стойка
7	5.20	Искусственная неровность	2		0+314	установлено	1	слева	стойка
8	5.21	Жилая зона	2		0+080	установлено	1	справа	стойка
9	5.22	Конец жилой зоны	2		0+080	установлено	1	справа	стойка

							<b>Итого установлено:</b>	6		
							<b>Итого требуется установить:</b>	0		
							<b>Итого требуется демонтировать:</b>	0		
							<b>Итого:</b>	6		
<b>Информационные знаки</b>										
10	6.10.1	Указатель направлений	2		0+073	установлено	1		справа	стойка
							<b>Итого установлено:</b>	1		
							<b>Итого требуется установить:</b>	0		
							<b>Итого требуется демонтировать:</b>	0		
							<b>Итого:</b>	1		
							<b>ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:</b>	9		
							<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:</b>	1		
							<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ:</b>	0		
							<b>ВСЕГО:</b>	10		

### Ведомость размещения искусственного освещения

#### дер. Суоранда, Рабочая улица

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+032	0+032	населенный пункт	1\1	---	0	слева
2	0+186	0+605	населенный пункт	11\12	---	419	справа
<b>Итого:</b>				<b>12\13</b>	<b>0</b>	<b>419</b>	

### Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

#### дер. Суоранда, Рабочая улица

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Расположение	Объект установки	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
<b>Итого:</b>					<b>0</b>	<b>63</b>
1	0+127	0+134	слева	дер. Суоранда, Рабочая ул.	---	7
2	0+140	0+150	слева	дер. Суоранда, Рабочая ул.	---	10
3	0+156	0+166	слева	дер. Суоранда, Рабочая ул.	---	10
4	0+172	0+182	слева	дер. Суоранда, Рабочая ул.	---	10
5	0+188	0+199	слева	дер. Суоранда, Рабочая ул.	---	11
6	0+205	0+220	слева	дер. Суоранда, Рабочая ул.	---	15

**Ведомость размещения искусственных неровностей**

**дер. Суоранда, Рабочая улица**

№ п/п	Адрес, км + м (с привязкой к проектным километровым столбам)	Расположение	Конструкция	Размеры				Установлено / требуется установить
				Длина, м	Ширина, м	Высота, м	Объем, м3	
<b>Итого:</b>					<b>12</b>			
1	0+212	По оси	Сборно-разборная		6			установлено
2	0+314	По оси	Сборно-разборная		6			установлено

**ДЕР. СУОРАНДА, УЛИЦА РЖАВСКОГО****Ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки****дер. Суоранда, улица Ржавского**

№ км	1.14.1	1.14.1	1.25	ИТОГО, кв.м
	(шт.)	(шт.)		
	бел.цвет	желт.цвет		
коэф.привед. к 1.1 шириной-0.1	16	16	1	
ширина, м	1,6	1,6	0,4	
0-300	0	0	40	16
300-621	5	5	30	28
<b>ИТОГО:</b>				
лин.м.				
привед.м.	5	5	70	
площадь приведённая к разметке 1.1 шириной 0.1, кв.м	8	8	28	44

**Ведомость размещения дорожных знаков****дер. Суоранда, улица Ржавского**

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение	Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
<b>Предупреждающие знаки</b>									
1	1.17	Искусственная неровность	2		0+012	требуется установить	1	слева	стойка
2	1.17	Искусственная неровность	2		0+041	требуется установить	1		справа
3	1.17	Искусственная неровность	2		0+214	требуется установить	1	слева	опора освещения
4	1.17	Искусственная неровность	2		0+232	требуется установить	1		справа
5	1.17	Искусственная неровность	2		0+512	требуется установить	1		справа
6	1.17	Искусственная неровность	2		0+516	требуется установить	1	слева	стойка
7	1.17	Искусственная неровность	2		0+534	требуется установить	1	слева	стойка
<b>Итого установлено:</b>							0		
<b>Итого требуется установить:</b>							7		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0		
<b>Итого:</b>							7		
<b>Знаки приоритета</b>									
8	2.4	Уступите дорогу	2		0+512	установлено	1		справа
9	2.4	Уступите дорогу	2		0+534	установлено	1	слева	стойка
<b>Итого установлено:</b>							2		
<b>Итого требуется установить:</b>							0		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0		
<b>Итого:</b>							2		

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение	Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
<b>Предписывающие знаки</b>									
10	4.2.1	Объезд препятствия справа	2		0+659	требуется установить	1	справа	опора освещения
11	4.2.2	Объезд препятствия слева	2		0+659	требуется установить	1	справа	опора освещения
<b>Итого установлено:</b>							0		
<b>Итого требуется установить:</b>							2		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0		
<b>Итого:</b>							2		
<b>Знаки особых предписаний</b>									
12	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+512	требуется установить	1	справа	стойка
13	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+516	требуется установить	1	слева	стойка
14	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+512	требуется установить	1	справа	стойка
15	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+516	требуется установить	1	слева	стойка
16	5.20	Искусственная неровность	2		0+091	требуется установить	1	справа	стойка
17	5.20	Искусственная неровность	2		0+091	требуется установить	1	слева	стойка
18	5.20	Искусственная неровность	2		0+137	требуется установить	1	справа	стойка
19	5.20	Искусственная неровность	2		0+137	требуется установить	1	слева	стойка
20	5.20	Искусственная неровность	2		0+176	требуется установить	1	справа	стойка
21	5.20	Искусственная неровность	2		0+176	требуется установить	1	слева	стойка
22	5.20	Искусственная неровность	2		0+261	требуется установить	1	справа	стойка
23	5.20	Искусственная неровность	2		0+261	требуется установить	1	слева	стойка
24	5.20	Искусственная неровность	2		0+346	требуется установить	1	справа	стойка
25	5.20	Искусственная неровность	2		0+346	требуется установить	1	слева	стойка
26	5.20	Искусственная неровность	2		0+425	требуется установить	1	справа	стойка
27	5.20	Искусственная неровность	2		0+425	требуется установить	1	слева	стойка
28	5.20	Искусственная неровность	2		0+498	требуется установить	1	справа	стойка
29	5.20	Искусственная неровность	2		0+498	требуется установить	1	слева	стойка
<b>Итого установлено:</b>							0		
<b>Итого требуется установить:</b>							18		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0		
<b>Итого:</b>							18		
<b>Информационные знаки</b>									
30	6.10.1	Указатель направлений	2		0+012	требуется установить	1	слева	стойка
31	6.10.1	Указатель направлений	2		0+176	требуется установить	1	справа	стойка
32	6.10.1	Указатель направлений	2		0+214	требуется установить	1	слева	опора освещения
33	6.10.1	Указатель направлений	2		0+498	требуется установить	1	справа	стойка
34	6.10.1	Указатель направлений	2		0+534	требуется установить	1	слева	стойка
35	6.10.1	Указатель направлений	2		1+003	установлено	1	справа	стойка
36	6.10.1	Указатель направлений	2		1+015	установлено	1	справа	стойка
37	6.8.3	Тупик	2		1+012	установлено	1	справа	стойка
<b>Итого установлено:</b>							3		
<b>Итого требуется установить:</b>							5		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0		
<b>Итого:</b>							8		



№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение	Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
<b>Знаки дополнительной информации (таблички)</b>									
38	8.1.1	Расстояние до объекта	2		0+232	требуется установить	1	справа	стойка
39	8.1.1	Расстояние до объекта	2		0+516	требуется установить	1	слева	стойка
40	8.2.1	Зона действия	2		0+041	требуется установить	1	справа	стойка
41	8.2.1	Зона действия	2		0+214	требуется установить	1	слева	опора освещения
42	8.2.1	Зона действия	2		0+232	требуется установить	1	справа	стойка
43	8.2.1	Зона действия	2		0+516	требуется установить	1	слева	стойка
44	8.22.1	Препятствие	2		0+659	требуется установить	1	справа	опора освещения
45	8.22.2	Препятствие	2		0+659	требуется установить	1	справа	опора освещения
46	8.3.1	Направление действия	2		0+012	требуется установить	1	слева	стойка
47	8.3.1	Направление действия	2		0+512	требуется установить	1	справа	стойка
48	8.3.2	Направление действия	2		0+534	требуется установить	1	слева	стойка
<b>Итого установлено:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого требуется установить:</b>							<b>11</b>		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							<b>0</b>		
<b>Итого:</b>							<b>11</b>		
<b>ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:</b>							<b>5</b>		
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:</b>							<b>43</b>		
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ:</b>							<b>0</b>		
<b>ВСЕГО:</b>							<b>48</b>		

### Ведомость размещения искусственного освещения

дер. Суоранда, улица Ржавского

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+041	0+617	населенный пункт	12\12	---	576	слева
2	0+161	0+456	населенный пункт	6\6	---	295	справа
3	0+671	0+953	населенный пункт	10\10	---	282	справа
<b>Итого:</b>				<b>28\28</b>	<b>0</b>	<b>1153</b>	

**Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)**

**дер. Суоранда, улица Ржавского**

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Расположение	Объект установки	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
<b>Итого:</b>					<b>8</b>	<b>257</b>
1	0+259	0+516	слева	дер. Суоранда, ул. Ржавского	0	257
9	0+512	0+520	справа	дер. Суоранда, ул. Ржавского	8	0

**Ведомость наличия пешеходных переходов**

**дер. Суоранда, улица Ржавского**

№ п/п	адрес, км + м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-га до пешеходных переходов
1	0+514	наземный нерегулируемый	в одном уровне	

**Ведомость размещения искусственных неровностей**

**дер. Суоранда, улица Ржавского**

№ п/п	Адрес, км + м (с привязкой к проектным километровым столбам)	Расположение	Конструкция	Размеры				Установлено / требуется установить
				Длина, м	Ширина, м	Высота, м	Объем, м3	
<b>Итого:</b>					<b>35</b>			
1	0+091	По оси	Сборно-разборная		5			установлено
2	0+137	По оси	Сборно-разборная		5			установлено
3	0+176	По оси	Сборно-разборная		5			установлено
4	0+261	По оси	Сборно-разборная		5			установлено
5	0+346	По оси	Сборно-разборная		5			установлено
6	0+425	По оси	Сборно-разборная		5			установлено
7	0+498	По оси	Сборно-разборная		5			установлено

**ДЕР. СУОРАНДА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ УЛИЦА (ОТ РАБОЧЕЙ УЛ. ДО ПЕСОЧНОЙ УЛ.)****ДЕР. ХИРВОСТИ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ УЛИЦА (ОТ ПЕСОЧНОЙ УЛ. ДО КОННОГО КЛУБА «ВЕНТА»)****Ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки**

дер. Суоранда, Центральная улица (от Рабочей ул. до Песочной ул.) дер. Хирвосты, Центральная улица (от Песочной ул. до конного клуба «Вента»)

№ км	1.14.1	1.14.1	1.25	Итого, кв.м
	(шт.)	(шт.)		
	бел.цвет	желт.цвет		
коэф.привед. к 1.1 шириной-0.1	16	16	1	
ширина, м	1,6	1,6	0,4	
0-300	5	5	24	25,6
300-600	0	0	7	2,8
600-900	0	0	18	7,2
900-1200	0	0	30	12
1200-1325	0	0	6	2,4
<b>ИТОГО:</b>				
лин.м.				
привед.м.	5	5	85	
площадь приведённая к разметке 1.1 шириной 0.1, кв.м	8	8	34	50

**Ведомость размещения дорожных знаков**

дер. Суоранда, Центральная улица (от Рабочей ул. до Песочной ул.) дер. Хирвосты, Центральная улица (от Песочной ул. до конного клуба «Вента»)

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение	Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
<b>Предупреждающие знаки</b>									
1	1.17	Искусственная неровность	2		0+024	требуется установить	1	справа	стойка
2	1.17	Искусственная неровность	2		0+095	требуется установить	1	слева	стойка
3	1.17	Искусственная неровность	2		0+191	требуется установить	1	справа	стойка
4	1.17	Искусственная неровность	2		0+293	требуется установить	1	слева	стойка
5	1.17	Искусственная неровность	2		0+368	требуется установить	1	справа	стойка
6	1.17	Искусственная неровность	2		0+448	требуется установить	1	слева	стойка
7	1.17	Искусственная неровность	2		0+571	требуется установить	1	справа	стойка
8	1.17	Искусственная неровность	2		0+675	требуется установить	1	слева	стойка
9	1.17	Искусственная неровность	2		0+731	демонтаж	1	справа	стойка
10	1.17	Искусственная неровность	2		0+773	требуется установить	1	справа	стойка
11	1.17	Искусственная неровность	2		0+832	требуется установить	1	справа	стойка
12	1.17	Искусственная неровность	2		0+873	требуется установить	1	слева	стойка
13	1.17	Искусственная неровность	2		0+886	требуется установить	1	справа	стойка

14	1.17	Искусственная неровность	2		0+914	демонтаж	1		справа	стойка
15	1.17	Искусственная неровность	2		1+072	требуется установить	1	слева		опора освещения
16	1.17	Искусственная неровность	2		1+102	требуется установить	1		справа	стойка
17	1.17	Искусственная неровность	2		1+194	требуется установить	1		справа	стойка
18	1.17	Искусственная неровность	2		1+243	требуется установить	1		справа	стойка
19	1.17	Искусственная неровность	2		1+285	требуется установить	1	слева		стойка
<b>Итого установлено:</b>							0			
<b>Итого требуется установить:</b>							17			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							2			
<b>Итого:</b>							19			
<b>Знаки приоритета</b>										
20	2.1	Главная дорога	2		0+191	требуется установить	1		справа	стойка
21	2.1	Главная дорога	2		0+243	установлено	1	слева		стойка
22	2.1	Главная дорога	2		0+352	установлено	1		справа	стойка
23	2.1	Главная дорога	2		0+368	установлено	1	слева		стойка
24	2.1	Главная дорога	2		0+621	установлено	1		справа	стойка
25	2.1	Главная дорога	2		0+651	установлено	1	слева		стойка
26	2.1	Главная дорога	2		0+675	установлено	1		справа	стойка
27	2.1	Главная дорога	2		0+688	установлено	1	слева		стойка
28	2.1	Главная дорога	2		0+823	установлено	1		справа	стойка
29	2.1	Главная дорога	2		0+839	установлено	1	слева		стойка
30	2.1	Главная дорога	2		1+024	установлено	1		справа	опора освещения
31	2.4	Уступите дорогу	2		0+356	установлено	1		справа	стойка
32	2.4	Уступите дорогу	2		0+364	установлено	1	слева		стойка
33	2.4	Уступите дорогу	2		0+682	установлено	1	слева		стойка
34	2.4	Уступите дорогу	2		0+832	установлено	1		справа	стойка
35	2.4	Уступите дорогу	2		1+054	установлено	1	слева		опора освещения
<b>Итого установлено:</b>							15			
<b>Итого требуется установить:</b>							1			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0			
<b>Итого:</b>							16			
<b>Знаки особых предписаний</b>										
36	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+233	требуется установить	1		справа	стойка
37	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+237	требуется установить	1	слева		стойка
38	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+233	требуется установить	1		справа	стойка
39	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+237	требуется установить	1	слева		стойка
40	5.20	Искусственная неровность	2		0+045	требуется установить	1		справа	стойка
41	5.20	Искусственная неровность	2		0+045	требуется установить	1	слева		стойка
42	5.20	Искусственная неровность	2		0+241	требуется установить	1		справа	стойка
43	5.20	Искусственная неровность	2		0+243	требуется установить	1	слева		стойка
44	5.20	Искусственная неровность	2		0+398	требуется установить	1		справа	стойка
45	5.20	Искусственная неровность	2		0+398	установлено	1	слева		стойка
46	5.20	Искусственная неровность	2		0+631	требуется установить	1		справа	стойка
47	5.20	Искусственная неровность	2		0+631	требуется установить	1	слева		стойка
48	5.20	Искусственная неровность	2		0+651	требуется установить	1		справа	стойка
49	5.20	Искусственная неровность	2		0+651	требуется установить	1	слева		стойка
50	5.20	Искусственная неровность	2		0+823	требуется установить	1		справа	стойка

51	5.20	Искусственная неровность	2		0+823	требуется установить	1	слева		стойка
52	5.20	Искусственная неровность	2		0+936	требуется установить	1		справа	стойка
53	5.20	Искусственная неровность	2		0+936	установлено	1	слева		стойка
54	5.20	Искусственная неровность	2		0+963	требуется установить	1		справа	стойка
55	5.20	Искусственная неровность	2		0+963	демонтаж	1		справа	стойка
56	5.20	Искусственная неровность	2		0+963	требуется установить	1	слева		стойка
57	5.20	Искусственная неровность	2		1+041	требуется установить	1		справа	стойка
58	5.20	Искусственная неровность	2		1+041	требуется установить	1	слева		стойка
59	5.20	Искусственная неровность	2		1+152	требуется установить	1		справа	стойка
60	5.20	Искусственная неровность	2		1+152	требуется установить	1	слева		стойка
61	5.20	Искусственная неровность	2		1+183	требуется установить	1		справа	стойка
62	5.20	Искусственная неровность	2		1+183	требуется установить	1	слева		стойка
63	5.20	Искусственная неровность	2		1+235	требуется установить	1		справа	стойка
64	5.20	Искусственная неровность	2		1+235	требуется установить	1	слева		стойка
65	5.21	Жилая зона	2		0+059	установлено	1		справа	стойка
66	5.22	Конец жилой зоны	2		0+059	установлено	1		справа	стойка
<b>Итого установлено:</b>							4			
<b>Итого требуется установить:</b>							26			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							1			
<b>Итого:</b>							31			
<b>Информационные знаки</b>										
67	6.10.1	Указатель направлений	2		0+024	установлено	1		справа	стойка
68	6.10.1	Указатель направлений	2		0+191	требуется установить	1		справа	стойка
69	6.10.1	Указатель направлений	2		0+243	требуется установить	1	слева		стойка
70	6.10.1	Указатель направлений	2		1+024	требуется установить	1		справа	опора освещения
71	6.10.1	Указатель направлений	2		1+035	требуется установить	1	слева		стойка
72	6.10.1	Указатель направлений	2		1+054	требуется установить	1	слева		опора освещения
<b>Итого установлено:</b>							1			
<b>Итого требуется установить:</b>							5			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0			
<b>Итого:</b>							6			
<b>Информационные знаки</b>										
73	6.8.1	Тупик	2		1+243	установлено	1		справа	стойка
74	6.8.1	Тупик	2		1+250	установлено	1	слева		стойка
<b>Итого установлено:</b>							2			
<b>Итого требуется установить:</b>							0			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0			
<b>Итого:</b>							2			
<b>Знаки дополнительной информации (таблички)</b>										
75	8.1.1	Расстояние до объекта	2		0+024	требуется установить	1		справа	стойка
76	8.1.1	Расстояние до объекта	2		0+368	требуется установить	1		справа	стойка
77	8.1.1	Расстояние до объекта	2		0+675	требуется установить	1	слева		стойка
78	8.1.1	Расстояние до объекта	2		1+072	требуется установить	1	слева		опора освещения
79	8.13	Направление главной дороги	2		1+024	демонтаж	1		справа	опора освещения
80	8.13	Направление главной дороги	2		1+024	требуется установить	1		справа	опора освещения
81	8.13	Направление главной дороги	2		1+054	требуется установить	1	слева		опора освещения
82	8.2.1	Зона действия	2		0+886	требуется установить	1		справа	стойка

83	8.2.1	Зона действия	2		1+072	требуется установить	1	слева		опора освещения
84	8.2.1	Зона действия	2		1+102	требуется установить	1		справа	стойка
85	8.2.1	Зона действия	2		1+285	требуется установить	1	слева		стойка
86	8.3.2	Направление действия	2		0+832	требуется установить	1		справа	стойка
87	8.3.2	Направление действия	2		1+243	требуется установить	1		справа	стойка
88	8.3.3	Направление действия	2		1+194	требуется установить	1		справа	стойка
<b>Итого установлено:</b>							0			
<b>Итого требуется установить:</b>							13			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							1			
<b>Итого:</b>							14			
<b>ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:</b>							22			
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:</b>							62			
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ:</b>							4			
<b>ВСЕГО:</b>							88			

### Ведомость размещения искусственного освещения

**дер. Суоранда, Центральная улица (от Рабочей ул. до Песочной ул.) дер. Хирвосты, Центральная улица (от Песочной ул. до конного клуба «Вента»)**

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+022	0+022	населенный пункт	1\1	0	0	слева
2	0+025	0+215	населенный пункт	6\7	0	190	справа
3	0+245	0+646	населенный пункт	15\15	0	401	слева
4	0+660	1+024	населенный пункт	14\14	0	364	справа
5	1+054	1+120	населенный пункт	4\4	0	66	слева
6	1+158	1+301	населенный пункт	5\5	0	143	справа
<b>Итого:</b>				<b>45\46</b>	<b>0</b>	<b>1164</b>	

### Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

**дер. Суоранда, Центральная улица (от Рабочей ул. до Песочной ул.) дер. Хирвосты, Центральная улица (от Песочной ул. до конного клуба «Вента»)**

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Расположение	Объект установки	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
<b>Итого:</b>					<b>10</b>	<b>372</b>
1	0+009	0+086	слева	дер. Суоранда, Центральная ул.	0	77
2	0+091	0+213	слева	дер. Суоранда, Центральная ул.	0	122
3	0+217	0+237	слева	дер. Суоранда, Центральная ул.	0	20

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Расположение	Объект установки	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
4	0+231	0+241	справа	дер. Суоранда, Центральная ул.	10	0
5	0+241	0+354	справа	дер. Суоранда, Центральная ул.	0	113
6	0+358	0+398	справа	дер. Суоранда, Центральная ул.	0	40

#### Ведомость наличия пешеходных переходов

дер. Суоранда, Центральная улица (от Рабочей ул. до Песочной ул.) дер. Хирвосты, Центральная улица (от Песочной ул. до конного клуба «Вента»)

№ п/п	адрес, км + м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	0+235	наземный нерегулируемый	в одном уровне	

#### Ведомость размещения искусственных неровностей

дер. Суоранда, Центральная улица (от Рабочей ул. до Песочной ул.) дер. Хирвосты, Центральная улица (от Песочной ул. до конного клуба «Вента»)

№ п/п	Адрес, км + м (с привязкой к проектным километровым столбам)	Расположение	Конструкция	Размеры				Установлено / требуется установить
				Длина, м	Ширина, м	Высота, м	Объем, м <sup>3</sup>	
<b>Итого:</b>					<b>42,5</b>			
1	0+045	По оси	Сборно-разборная		7			установлено
2	0+241	По оси	Сборно-разборная		5			требуется установить
3	0+398	По оси	Сборно-разборная		3,5			требуется установить
4	0+631	По оси	Сборно-разборная		3			установлено
5	0+651	По оси	Сборно-разборная		3			установлено
6	0+823	По оси	Сборно-разборная		3			установлено
7	0+936	По оси	Сборно-разборная		3			установлено
8	0+963	По оси	Сборно-разборная		3			установлено
9	1+041	По оси	Сборно-разборная		3			установлено
10	1+152	По оси	Сборно-разборная		3			установлено
11	1+183	По оси	Сборно-разборная		3			установлено
12	1+235	По оси	Сборно-разборная		3			установлено

# ДЕР. СУОРАНДА, УЛИЦА НОВЫЙ КАРЬЕР

## Ведомость размещения дорожных знаков

### дер. Суоранда, улица Новый Карьер

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение	Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
<b>Предупреждающие знаки</b>									
1	1.17	Искусственная неровность	2		0+304	требуется установить	1	справа	стойка
<b>Итого установлено:</b>							0		
<b>Итого требуется установить:</b>							1		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0		
<b>Итого:</b>							1		
<b>Знаки приоритета</b>									
2	2.4	Уступите дорогу	2		0+003	установлено	1	слева	стойка
<b>Итого установлено:</b>							1		
<b>Итого требуется установить:</b>							0		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0		
<b>Итого:</b>							1		
<b>Знаки особых предписаний</b>									
3	5.21	Жилая зона	2		0+050	установлено	1	справа	стойка
4	5.22	Конец жилой зоны	2		0+050	установлено	1	справа	стойка
<b>Итого установлено:</b>							2		
<b>Итого требуется установить:</b>							0		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0		
<b>Итого:</b>							2		
<b>Информационные знаки</b>									
5	6.8.1	Тупик	2		0+158	установлено	1	слева	стойка
<b>Итого установлено:</b>							1		
<b>Итого требуется установить:</b>							0		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0		
<b>Итого:</b>							1		
<b>Знаки дополнительной информации (таблички)</b>									
6	8.3.1	Направление действия	2		0+304	требуется установить	1	справа	стойка
<b>Итого установлено:</b>							0		
<b>Итого требуется установить:</b>							1		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0		
<b>Итого:</b>							1		
<b>ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:</b>							<b>4</b>		
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:</b>							<b>2</b>		
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ:</b>							<b>0</b>		
<b>ВСЕГО:</b>							<b>6</b>		



**Ведомость размещения искусственного освещения**

**дер. Суоранда, улица Новый Карьер**

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+084	0+220	населенный пункт	5\5	---	136	справа
2	0+154	0+154	населенный пункт	1\1	---	0	слева
3	0+269	0+304	населенный пункт	2\2	---	35	слева
<b>Итого:</b>				<b>8\8</b>	<b>0</b>	<b>171</b>	

**ДЕР. СУОРАНДА, НОВАЯ УЛИЦА (ОТ УЛ. РЖАВСКОГО ДО ПЕСОЧНОЙ УЛ.)****Ведомость размещения дорожных знаков****дер. Суоранда, Новая улица (от ул. Ржавского до Песочной ул.)**

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение	Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
<b>Предупреждающие знаки</b>									
1	1.17	Искусственная неровность	2		0+005	требуется установить	1	слева	стойка
<b>Итого установлено:</b>							0		
<b>Итого требуется установить:</b>							1		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0		
<b>Итого:</b>							1		
<b>Знаки дополнительной информации (таблички)</b>									
2	8.3.3	Направление действия	2		0+005	требуется установить	1	слева	стойка
<b>Итого установлено:</b>							0		
<b>Итого требуется установить:</b>							1		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0		
<b>Итого:</b>							1		
<b>ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:</b>							<b>0</b>		
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:</b>							<b>2</b>		
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ:</b>							<b>0</b>		
<b>ВСЕГО:</b>							<b>2</b>		

**Ведомость размещения искусственного освещения****дер. Суоранда, Новая улица (от ул. Ржавского до Песочной ул.)**

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+026	0+221	населенный пункт	6\6	---	195	слева
<b>Итого:</b>				<b>6\6</b>	<b>0</b>	<b>195</b>	

**ДЕР. ХИРВОСТИ, МАРШРУТ «УЛИЦА СОЛНЕЧНАЯ - БАССЕЙНАЯ УЛИЦА  
(УЧАСТОК УЛИЦЫ ОТ СОЛНЕЧНОЙ УЛ. ДО УЛ. РАЗДЕЛЬНОЙ)»**

**Ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки**

**дер. Хирвосты, маршрут «улица Солнечная - Бассейная улица (участок улицы от Солнечной ул. до ул. Раздельной)»**

№ км	1.25	Итого, кв.м
коэф.привед. к 1.1 шириной-0.1	1	
ширина, м	0,4	
0-300	7	2,8
<b>ИТОГО:</b>		
лин.м.		
привед.м.	7	
площадь приведённая к разметке 1.1 шириной 0.1, кв.м	2,8	2,8

**Ведомость размещения дорожных знаков**

**дер. Хирвосты, маршрут «улица Солнечная - Бассейная улица (участок улицы от Солнечной ул. до ул. Раздельной)»**

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение	Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
<b>Предупреждающие знаки</b>									
	1.17	Искусственная неровность	2		0+002	требуется установить	1	справа	опора освещения
	1.17	Искусственная неровность	2		0+041	требуется установить	1	справа	стойка
	1.17	Искусственная неровность	2		0+141	требуется установить	1	слева	стойка
<b>Итого установлено:</b>							0		
<b>Итого требуется установить:</b>							3		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0		
<b>Итого:</b>							3		
<b>Знаки приоритета</b>									
	2.1	Главная дорога	2		0+002	установлено	1	справа	опора освещения
<b>Итого установлено:</b>							1		
<b>Итого требуется установить:</b>							0		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0		
<b>Итого:</b>							1		
<b>Знаки особых предписаний</b>									
	5.20	Искусственная неровность	2		0+091	требуется установить	1	справа	стойка
	5.20	Искусственная неровность	2		0+091	требуется установить	1	слева	стойка
<b>Итого установлено:</b>							0		
<b>Итого требуется установить:</b>							2		

<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0			
<b>Итого:</b>							2			
<b>Знаки дополнительной информации (таблички)</b>										
	8.13	Направление главной дороги	2		0+002	демонтаж	1		справа	опора освещения
	8.13	Направление главной дороги	2		0+002	требуется установить	1		справа	опора освещения
	8.3.3	Направление действия	2		0+002	требуется установить	1		справа	опора освещения
<b>Итого установлено:</b>							0			
<b>Итого требуется установить:</b>							2			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							1			
<b>Итого:</b>							3			
<b>ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:</b>							<b>1</b>			
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:</b>							<b>7</b>			
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ:</b>							<b>1</b>			
<b>ВСЕГО:</b>							<b>9</b>			

### Ведомость размещения искусственного освещения

**дер. Хирвосты, маршрут «улица Солнечная - Бассейная улица (участок улицы от Солнечной ул. до ул. Раздельной)»**

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+002	0+110	населенный пункт	4\4	---	108	справа
2	0+173	0+196	населенный пункт	2\2	---	23	слева
3	0+233	0+295	населенный пункт	3\3	---	62	справа
<b>Итого:</b>				<b>9\9</b>	<b>0</b>	<b>193</b>	

### Ведомость размещения искусственных неровностей

**дер. Хирвосты, маршрут «улица Солнечная - Бассейная улица (участок улицы от Солнечной ул. до ул. Раздельной)»**

№ п/п	Адрес, км + м (с привязкой к проектным километровым столбам)	Расположение	Конструкция	Размеры				Установлено / требуется установить
				Длина, м	Ширина, м	Высота, м	Объем, м3	
<b>Итого:</b>					<b>3</b>			
1	0+091	По оси	Сборно-разборная		3			установлено

**ДЕР. ХИРВОСТИ, ПЕСОЧНАЯ УЛИЦА****Ведомость размещения дорожных знаков****дер. Хирвосты, Песочная улица**

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение	Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
<b>Предупреждающие знаки</b>									
1	1.17	Искусственная неровность	2		0+006	требуется установить	1	слева	стойка
<b>Итого установлено:</b>							0		
<b>Итого требуется установить:</b>							1		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0		
<b>Итого:</b>							1		
<b>Знаки приоритета</b>									
2	2.4	Уступите дорогу	2		0+006	установлено	1	слева	стойка
<b>Итого установлено:</b>							1		
<b>Итого требуется установить:</b>							0		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0		
<b>Итого:</b>							1		
<b>Запрещающие знаки</b>									
3	3.1	Въезд запрещен	2		0+043	установлено	1	слева	стойка
<b>Итого установлено:</b>							1		
<b>Итого требуется установить:</b>							0		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0		
<b>Итого:</b>							1		
<b>Знаки дополнительной информации (таблички)</b>									
4	8.3.3	Направление действия	2		0+006	требуется установить	1	слева	стойка
<b>Итого установлено:</b>							0		
<b>Итого требуется установить:</b>							1		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0		
<b>Итого:</b>							1		
<b>ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:</b>							<b>2</b>		
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:</b>							<b>2</b>		
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ:</b>							<b>0</b>		
<b>ВСЕГО:</b>							<b>4</b>		

**Ведомость размещения искусственного освещения**

**дер. Хирвости, Песочная улица**

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+012	0+102	населенный пункт	3\3	---	90	справа
2	0+081	0+160	населенный пункт	3\3	---	79	слева
<b>Итого:</b>				<b>6\6</b>	<b>0</b>	<b>169</b>	

**ДЕР. ЯНИНО-2, УЛИЦА РАЗДЕЛЬНАЯ****Ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки****дер. Янино-2, улица Раздельная**

№ км	1.25	ИТОГО, кв.м
коэф.привед. к 1.1 шириной-0.1	1	
ширина, м	0,4	
0-300	10	4
300-600	10	4
600-900	18	7,2
900-1200	6	2,4
1200-1500	6	2,4
1500-1800	12	4,8
<b>ИТОГО:</b>		
лин.м.		
привед.м.	62	
площадь приведённая к разметке 1.1 шириной 0.1, кв.м	24,8	24,8

**Ведомость размещения дорожных знаков****дер. Янино-2, улица Раздельная**

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение	Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
<b>Предупреждающие знаки</b>									
1	1.11.1	Опасный поворот	2		1+234	требуется установить	1	справа	стойка
2	1.17	Искусственная неровность	2		0+018	требуется установить	1	справа	стойка
3	1.17	Искусственная неровность	2		0+049	демонтаж	1	справа	стойка
4	1.17	Искусственная неровность	2		0+099	требуется установить	1	слева	стойка
5	1.17	Искусственная неровность	2		0+423	требуется установить	1	справа	стойка
6	1.17	Искусственная неровность	2		0+473	демонтаж	1	слева	
7	1.17	Искусственная неровность	2		0+523	требуется установить	1	слева	стойка
8	1.17	Искусственная неровность	2		0+603	требуется установить	1	справа	стойка
9	1.17	Искусственная неровность	2		0+703	требуется установить	1	слева	стойка
10	1.17	Искусственная неровность	2		0+707	требуется установить	1	справа	стойка
11	1.17	Искусственная неровность	2		0+807	требуется установить	1	слева	стойка
12	1.17	Искусственная неровность	2		0+902	требуется установить	1	справа	стойка
13	1.17	Искусственная неровность	2		1+002	требуется установить	1	слева	стойка
14	1.17	Искусственная неровность	2		1+280	требуется установить	1	справа	стойка
15	1.17	Искусственная неровность	2		1+380	требуется установить	1	слева	стойка
16	1.17	Искусственная неровность	2		1+599	требуется установить	1	справа	стойка
17	1.17	Искусственная неровность	2		1+627	демонтаж	1	справа	стойка
18	1.17	Искусственная неровность	2		1+668	демонтаж	1	слева	стойка
19	1.17	Искусственная неровность	2		1+759	демонтаж	1	слева	стойка

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение		Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора	
20	1.17	Искусственная неровность	2		1+789	требуется установить	1	слева		стойка	
21	1.17	Искусственная неровность	2		2+207	требуется установить	1		справа	стойка	
<b>Итого установлено:</b>							0				
<b>Итого требуется установить:</b>							16				
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							5				
<b>Итого:</b>							21				
<b>Знаки приоритета</b>											
22	2.4	Уступите дорогу	2		0+010	установлено	1	слева		стойка	
<b>Итого установлено:</b>							1				
<b>Итого требуется установить:</b>							0				
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0				
<b>Итого:</b>							1				
<b>Запрещающие знаки</b>											
23	3.1	Въезд запрещен	2		1+149	установлено	1		справа	стойка	
24	3.1	Въезд запрещен	2		1+893	демонтаж	1	слева		стойка	
25	3.13	Ограничение высоты	2		0+813	требуется установить	1	по центру	по центру	на Г-образной опоре	
26	3.13	Ограничение высоты	2		0+813	требуется установить	1	по центру	по центру	на Г-образной опоре	
27	3.2	Движение запрещено	2		1+683	демонтаж	1		справа	стойка	
28	3.2	Движение запрещено	2		1+986	демонтаж	1	слева		стойка	
<b>Итого установлено:</b>							1				
<b>Итого требуется установить:</b>							2				
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							3				
<b>Итого:</b>							6				
<b>Предписывающие знаки</b>											
29	4.2.3	Объезд препятствия справа или слева	2		0+754	требуется установить	1		справа	опора освещения	
<b>Итого установлено:</b>							0				
<b>Итого требуется установить:</b>							1				
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0				
<b>Итого:</b>							1				
<b>Знаки особых предписаний</b>											
30	5.20	Искусственная неровность	2		0+049	требуется установить	1		справа	стойка	
31	5.20	Искусственная неровность	2		0+049	требуется установить	1	слева		стойка	
32	5.20	Искусственная неровность	2		0+473	требуется установить	1		справа	стойка	
33	5.20	Искусственная неровность	2		0+473	требуется установить	1	слева		стойка	
34	5.20	Искусственная неровность	2		0+653	требуется установить	1		справа	стойка	
35	5.20	Искусственная неровность	2		0+653	требуется установить	1	слева		стойка	
36	5.20	Искусственная неровность	2		0+757	требуется установить	1		справа	стойка	
37	5.20	Искусственная неровность	2		0+757	требуется установить	1	слева		стойка	
38	5.20	Искусственная неровность	2		0+952	требуется установить	1		справа	стойка	
39	5.20	Искусственная неровность	2		0+952	требуется установить	1	слева		стойка	
40	5.20	Искусственная неровность	2		1+334	требуется установить	1		справа	стойка	
41	5.20	Искусственная неровность	2		1+334	требуется установить	1	слева		стойка	
42	5.20	Искусственная неровность	2		1+649	установлено	1		справа	стойка	



№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение		Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
43	5.20	Искусственная неровность	2		1+649	требуется установить	1	слева		стойка
44	5.20	Искусственная неровность	2		1+739	установлено	1		справа	стойка
45	5.20	Искусственная неровность	2		1+739	установлено	1	слева		стойка
46	5.21	Жилая зона	2		0+018	установлено	1		справа	стойка
47	5.22	Конец жилой зоны	2		0+018	установлено	1		справа	стойка
<b>Итого установлено:</b>							5			
<b>Итого требуется установить:</b>							13			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0			
<b>Итого:</b>							18			
<b>Информационные знаки</b>										
48	6.10.1	Указатель направлений	2		0+018	требуется установить	1		справа	стойка
49	6.10.1	Указатель направлений	2		0+049	требуется установить	1	слева		стойка
50	6.10.1	Указатель направлений	2		0+402	требуется установить	1		справа	стойка
51	6.10.1	Указатель направлений	2		0+428	требуется установить	1	слева		стойка
52	6.10.1	Указатель направлений	2		0+473	требуется установить	1		справа	стойка
53	6.10.1	Указатель направлений	2		0+500	требуется установить	1	слева		стойка
54	6.8.1	Тупик	2		0+224	требуется установить	1		справа	стойка
55	6.8.1	Тупик	2		0+679	требуется установить	1	слева		стойка
56	6.8.1	Тупик	2		0+930	установлено	1		справа	стойка
57	6.8.1	Тупик	2		1+178	демонтаж	1		справа	стойка
58	6.8.1	Тупик	2		1+426	демонтаж	1	слева		стойка
59	6.8.1	Тупик	2		1+837	демонтаж	1	слева		стойка
60	6.8.1	Тупик	2		1+986	демонтаж	1	слева		стойка
61	6.8.2	Тупик	2		1+880	требуется установить	1		справа	стойка
<b>Итого установлено:</b>							1			
<b>Итого требуется установить:</b>							9			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							4			
<b>Итого:</b>							14			
<b>Знаки дополнительной информации (таблички)</b>										
62	8.1.1	Расстояние до объекта	2		0+018	требуется установить	1		справа	стойка
63	8.1.1	Расстояние до объекта	2		1+178	демонтаж	1		справа	стойка
64	8.2.1	Зона действия	2		1+599	требуется установить	1		справа	стойка
65	8.2.1	Зона действия	2		1+789	требуется установить	1	слева		стойка
66	8.22.3	Препятствие	2		0+754	требуется установить	1		справа	опора освещения
67	8.3.3	Направление действия	2		2+207	требуется установить	1		справа	стойка
<b>Итого установлено:</b>							0			
<b>Итого требуется установить:</b>							5			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							1			
<b>Итого:</b>							6			
<b>ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:</b>							<b>8</b>			
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:</b>							<b>46</b>			
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ:</b>							<b>13</b>			
<b>ВСЕГО:</b>							<b>67</b>			

**Ведомость размещения искусственного освещения  
дер. Янино-2, улица Раздельная**

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+049	0+049	населенный пункт	1\1	---	0	справа
2	0+135	0+668	населенный пункт	13\13	---	533	слева
3	0+712	0+844	населенный пункт	3\3	---	132	справа
4	0+943	0+973	населенный пункт	2\2	---	30	слева
5	1+302	1+302	населенный пункт	1\1	---	0	слева
6	1+375	1+375	населенный пункт	1\1	---	0	справа
7	1+442	1+905	населенный пункт	10\10	---	463	слева
8	1+997	2+060	населенный пункт	3\3	---	63	справа
<b>Итого:</b>				<b>34\34</b>	<b>0</b>	<b>1221</b>	

**Ведомость размещения искусственных неровностей  
дер. Янино-2, улица Раздельная**

№ п/п	Адрес, км + м (с привязкой к проектным километровым столбам)	Расположение	Конструкция	Размеры				Установлено / требуется установить
				Длина, м	Ширина, м	Высота, м	Объем, м3	
<b>Итого:</b>					<b>30,5</b>			
1	0+049	По оси	Сборно-разборная		5			установлено
2	0+473	По оси	Сборно-разборная		5			требуется установить
3	0+653	По оси	Сборно-разборная		4,5			установлено
4	0+757	По оси	Сборно-разборная		4			установлено
5	0+952	По оси	Сборно-разборная		3			установлено
6	1+334	По оси	Сборно-разборная		3			требуется установить
	1+649	По оси	Сборно-разборная		3			установлено
7	1+739	По оси	Сборно-разборная		3			установлено

**Ведомость размещения дорожных зеркал  
дер. Янино-2, улица Раздельная**

№ п/п	Адрес, км + м (с привязкой к проектным километровым столбам)	Расположение	Установлено / требуется установить
1	1+343	слева	требуется установить

**ДЕР. ЯНИНО-2, РЯБИНОВАЯ УЛИЦА****Ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки**

дер. Янино-2, Рябиновая улица

№ км	1.1	1.25	ИТОГО, кв.м
коэф.привед. к 1.1 шириной-0.1	1	1	
ширина, м	0,1	0,4	
0-300	54	16	11,8
300-600	0	32	12,8
600-822	0	24	9,6
<b>ИТОГО:</b>			
лин.м.	54		
привед.м.	54	72	
площадь приведённая к разметке 1.1 шириной 0.1, кв.м	5,4	28,8	34,2

**Ведомость размещения дорожных знаков**

дер. Янино-2, Рябиновая улица

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение	Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
<b>Предупреждающие знаки</b>									
1	1.17	Искусственная неровность	2		0+215	требуется установить	1	справа	стойка
2	1.17	Искусственная неровность	2		0+409	требуется установить	1	слева	стойка
3	1.17	Искусственная неровность	2		0+673	требуется установить	1	слева	стойка
4	1.17	Искусственная неровность	2		0+773	требуется установить	1	слева	стойка
5	1.33	Прочие опасности	2		0+236	демонтаж	1	слева	стойка
6	1.33	Прочие опасности	2		0+295	демонтаж	1	справа	стойка
<b>Итого установлено:</b>							0		
<b>Итого требуется установить:</b>							4		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							2		
<b>Итого:</b>							6		
<b>Знаки приоритета</b>									
7	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	установлено	1	слева	стойка
<b>Итого установлено:</b>							1		
<b>Итого требуется установить:</b>							0		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0		
<b>Итого:</b>							1		
<b>Предписывающие знаки</b>									
8	4.1.2	Движение направо	2		0+005	установлено	1	слева	стойка
<b>Итого установлено:</b>							1		
<b>Итого требуется установить:</b>							0		

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение		Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0			
<b>Итого:</b>							1			
<b>Знаки особых предписаний</b>										
9	5.20	Искусственная неровность	2		0+265	требуется установить	1		справа	стойка
10	5.20	Искусственная неровность	2		0+265	требуется установить	1	слева		стойка
11	5.20	Искусственная неровность	2		0+299	требуется установить	1		справа	стойка
12	5.20	Искусственная неровность	2		0+299	требуется установить	1	слева		стойка
13	5.20	Искусственная неровность	2		0+399	требуется установить	1		справа	стойка
14	5.20	Искусственная неровность	2		0+399	требуется установить	1	слева		стойка
15	5.20	Искусственная неровность	2		0+423	требуется установить	1		справа	стойка
16	5.20	Искусственная неровность	2		0+423	требуется установить	1	слева		стойка
17	5.20	Искусственная неровность	2		0+557	требуется установить	1		справа	стойка
18	5.20	Искусственная неровность	2		0+557	требуется установить	1	слева		стойка
19	5.20	Искусственная неровность	2		0+580	требуется установить	1		справа	стойка
20	5.20	Искусственная неровность	2		0+580	требуется установить	1	слева		стойка
21	5.20	Искусственная неровность	2		0+663	требуется установить	1		справа	стойка
22	5.20	Искусственная неровность	2		0+663	требуется установить	1	слева		стойка
23	5.20	Искусственная неровность	2		0+696	требуется установить	1		справа	стойка
24	5.20	Искусственная неровность	2		0+696	требуется установить	1	слева		стойка
25	5.20	Искусственная неровность	2		0+733	требуется установить	1		справа	стойка
26	5.20	Искусственная неровность	2		0+733	требуется установить	1	слева		стойка
27	5.21	Жилая зона	2		0+023	установлено	1		справа	стойка
28	5.22	Конец жилой зоны	2		0+023	установлено	1		справа	стойка
<b>Итого установлено:</b>							2			
<b>Итого требуется установить:</b>							18			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0			
<b>Итого:</b>							20			
<b>Информационные знаки</b>										
29	6.10.1	Указатель направлений	2		0+557	требуется установить	1		справа	стойка
30	6.10.1	Указатель направлений	2		0+580	требуется установить	1	слева		стойка
<b>Итого установлено:</b>							0			
<b>Итого требуется установить:</b>							2			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0			
<b>Итого:</b>							2			
<b>Знаки дополнительной информации (таблички)</b>										
31	8.1.1	Расстояние до объекта	2		0+773	требуется установить	1	слева		стойка
32	8.2.1	Зона действия	2		0+215	требуется установить	1		справа	стойка
33	8.2.1	Зона действия	2		0+773	требуется установить	1	слева		стойка
34	8.3.3	Направление действия	2		0+409	требуется установить	1	слева		стойка
35	8.3.3	Направление действия	2		0+673	требуется установить	1	слева		стойка
<b>Итого установлено:</b>							0			
<b>Итого требуется установить:</b>							5			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0			

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение	Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
<b>Итого:</b>							5		
<b>ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:</b>							4		
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:</b>							29		
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ:</b>							2		
<b>ВСЕГО:</b>							35		

### Ведомость размещения искусственного освещения

#### дер. Янино-2, Рябиновая улица

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+016	0+200	населенный пункт	6\6	---	184	справа
2	0+238	0+715	населенный пункт	14\14	---	477	слева
3	0+315	0+315	населенный пункт	1\1	---	0	справа
<b>Итого:</b>				<b>21\21</b>	<b>0</b>	<b>661</b>	

### Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

#### дер. Янино-2, Рябиновая улица

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Расположение	Объект установки	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
<b>Итого:</b>					<b>0</b>	<b>29</b>
1	0+197	0+226	слева	дер. Янино-2, Рябиновая ул.	---	29

### Ведомость размещения искусственных неровностей

#### дер. Янино-2, Рябиновая улица

№ п/п	Адрес, км + м (с привязкой к проектным километровым столбам)	Расположение	Конструкция	Размеры				Установлено / требуется установить
				Длина, м	Ширина, м	Высота, м	Объем, м3	
<b>Итого:</b>					<b>36</b>			
1	0+265	По оси	Сборно-разборная		4			установлено

№ п/п	Адрес, км + м (с привязкой к проектным километровым столбам)	Расположение	Конструкция	Размеры				Установлено / требуется установить
				Длина, м	Ширина, м	Высота, м	Объем, м <sup>3</sup>	
2	0+299	По оси	Сборно-разборная		4			установлено
3	0+399	По оси	Сборно-разборная		4			установлено
4	0+423	По оси	Сборно-разборная		4			установлено
5	0+557	По оси	Сборно-разборная		4			установлено
6	0+580	По оси	Сборно-разборная		4			установлено
7	0+663	По оси	Сборно-разборная		4			установлено
8	0+696	По оси	Сборно-разборная		4			установлено
9	0+733	По оси	Сборно-разборная		4			установлено

**ДЕР. ЯНИНО-2, ХОЛМИСТАЯ УЛИЦА****Ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки****дер. Янино-2, Холмистая улица**

№ км	1.25	ИТОГО, кв.м
коэф.привед. к 1.1 шириной-0.1	1	
ширина, м	0,4	
0-300	24	9,6
600-900	7	2,8
900-947	7	2,8
<b>ИТОГО:</b>		
лин.м.		
привед.м.	38	
площадь приведённая к разметке 1.1 шириной 0.1, кв.м	15,2	15,2

**Ведомость размещения дорожных знаков****дер. Янино-2, Холмистая улица**

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение	Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
<b>Предупреждающие знаки</b>									
1	1.11.2	Опасный поворот	2		0+862	требуется установить	1	справа	стойка
2	1.13	Крутой спуск	2		0+689	требуется установить	1	справа	стойка
3	1.14	Крутой подъём	2		0+370	требуется установить	1	справа	стойка
4	1.14	Крутой подъём	2		0+659	требуется установить	1	слева	стойка
5	1.14	Крутой подъём	2		0+858	требуется установить	1	слева	стойка
6	1.14	Крутой подъём	2		0+912	требуется установить	1	слева	стойка
7	1.17	Искусственная неровность	2		0+050	требуется установить	1	справа	стойка
8	1.17	Искусственная неровность	2		0+251	требуется установить	1	слева	стойка
9	1.17	Искусственная неровность	2		0+559	требуется установить	1	справа	стойка
10	1.17	Искусственная неровность	2		0+659	требуется установить	1	слева	стойка
11	1.17	Искусственная неровность	2		0+862	требуется установить	1	справа	стойка
12	1.17	Искусственная неровность	2		0+932	требуется установить	1	слева	стойка
13	1.17	Искусственная неровность	2		0+936	требуется установить	1	справа	стойка
14	1.23	Дети	2		0+225	демонтаж	1	справа	стойка
15	1.23	Дети	2		0+346	демонтаж	1	справа	стойка
16	1.33	Прочие опасности	2		0+043	демонтаж	1	слева	стойка
17	1.33	Прочие опасности	2		0+043	демонтаж	1	слева	стойка
<b>Итого установлено:</b>							0		
<b>Итого требуется установить:</b>							13		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							4		

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение	Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
<b>Итого:</b>							17		
<b>Запрещающие знаки</b>									
18	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+248	демонтаж	1	справа	стойка
19	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		0+248	установлено	1	справа	стойка
20	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		0+350	установлено	1	слева	стойка
<b>Итого установлено:</b>							2		
<b>Итого требуется установить:</b>							0		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							1		
<b>Итого:</b>							3		
<b>Знаки особых предписаний</b>									
21	5.20	Искусственная неровность	2		0+100	требуется установить	1	справа	стойка
22	5.20	Искусственная неровность	2		0+100	требуется установить	1	слева	стойка
23	5.20	Искусственная неровность	2		0+151	требуется установить	1	справа	стойка
24	5.20	Искусственная неровность	2		0+151	требуется установить	1	слева	опора освещения
25	5.20	Искусственная неровность	2		0+221	требуется установить	1	справа	стойка
26	5.20	Искусственная неровность	2		0+221	требуется установить	1	слева	стойка
27	5.20	Искусственная неровность	2		0+609	установлено	1	справа	опора освещения
28	5.20	Искусственная неровность	2		0+609	установлено	1	справа	опора освещения
29	5.20	Искусственная неровность	2		0+912	требуется установить	1	справа	стойка
30	5.20	Искусственная неровность	2		0+912	требуется установить	1	слева	стойка
<b>Итого установлено:</b>							2		
<b>Итого требуется установить:</b>							8		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0		
<b>Итого:</b>							10		
<b>Информационные знаки</b>									
31	6.10.1	Указатель направлений	2		0+659	требуется установить	1	справа	стойка
32	6.10.1	Указатель направлений	2		0+674	требуется установить	1	справа	стойка
33	6.10.1	Указатель направлений	2		0+689	требуется установить	1	слева	стойка
34	6.15.2	Направление движения для грузовых автомобилей	2		0+225	установлено	1	справа	стойка
35	6.15.3	Направление движения для грузовых автомобилей	2		0+346	установлено	1	справа	стойка
<b>Итого установлено:</b>							2		
<b>Итого требуется установить:</b>							3		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0		
<b>Итого:</b>							5		
<b>Знаки дополнительной информации (таблички)</b>									
36	8.1.1	Расстояние до объекта	2		0+251	требуется установить	1	слева	стойка
37	8.1.1	Расстояние до объекта	2		0+862	требуется установить	1	справа	стойка
38	8.1.1	Расстояние до объекта	2		0+932	требуется установить	1	слева	стойка
39	8.2.1	Зона действия	2		0+050	требуется установить	1	справа	стойка
40	8.2.1	Зона действия	2		0+251	требуется установить	1	слева	стойка
41	8.3.1	Направление действия	2		0+858	требуется установить	1	слева	стойка
42	8.3.2	Направление действия	2		0+936	требуется установить	1	справа	стойка



№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение	Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
<b>Итого установлено:</b>							0		
<b>Итого требуется установить:</b>							7		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0		
<b>Итого:</b>							7		
<b>ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:</b>							6		
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:</b>							31		
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ:</b>							5		
<b>ВСЕГО:</b>							42		

**Ведомость размещения искусственного освещения  
дер. Янино-2, Холмистая улица**

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+094	0+505	населенный пункт	6\6	---	411	слева
2	0+570	0+632	населенный пункт	3\3	---	62	справа
3	0+778	0+817	населенный пункт	2\2	---	39	слева
4	0+930	0+930	населенный пункт	1\1	---	0	справа
<b>Итого:</b>				<b>12\12</b>	<b>0</b>	<b>512</b>	

**Ведомость размещения искусственных неровностей  
дер. Янино-2, Холмистая улица**

№ п/п	Адрес, км + м (с привязкой к проектным километровым столбам)	Расположение	Конструкция	Размеры				Установлено / требуется установить
				Длина, м	Ширина, м	Высота, м	Объем, м3	
<b>Итого:</b>					<b>18</b>			
1	0+100	По оси	Сборно-разборная		4			установлено
2	0+151	По оси	Сборно-разборная		4			установлено
3	0+221	По оси	Сборно-разборная		4			установлено
4	0+609	По оси	Сборно-разборная		3			требуется установить
5	0+912	По оси	Сборно-разборная		3			требуется установить

**Ведомость размещения дорожных зеркал  
дер. Янино-2, Холмистая улица**

№ п/п	Адрес, км + м (с привязкой к проектным километровым столбам)	Расположение	Установлено / требуется установить
1	0+872	Слева	установлено

**ДЕР. ЯНИНО-2, МАРШРУТ «КРАСНОГОРСКАЯ УЛИЦА (ОТ КОЛТУШСКОГО Ш. ДО КРАСИВОГО ПЕР.) - КРАСИВЫЙ ПЕРЕУЛОК (ОТ КРАСНОГОРСКОГО ПЕР. ДО УЛ. ГЕНЕРАЛА А.И. АНТОНОВА)»**

**Ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки**

**дер. Янино-2, Маршрут «Красногорская улица (от Колтушского ш. до Красивого пер.) - Красивый переулок (от Красногорского пер. до ул. Генерала А.И. Антонова)»**

№ км	1.25	ИТОГО, кв.м
коэф.привед. к 1.1 шириной-0.1	1	
ширина, м	0,4	
0-300	20	8
<b>ИТОГО:</b>		
лин.м.		
привед.м.	20	
площадь приведённая к разметке 1.1 шириной 0.1, кв.м	8	8

**Ведомость размещения дорожных знаков**

**дер. Янино-2, Маршрут «Красногорская улица (от Колтушского ш. до Красивого пер.) - Красивый переулок (от Красногорского пер. до ул. Генерала А.И. Антонова)»**

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение	Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
<b>Предупреждающие знаки</b>									
1	1.13	Крутой спуск	2		0+101	требуется установить	1	слева	стойка
2	1.14	Крутой подъём	2		0+015	требуется установить	1		справа
3	1.17	Искусственная неровность	2		0+181	требуется установить	1		справа
4	1.17	Искусственная неровность	2		0+305	требуется установить	1	слева	стойка
<b>Итого установлено:</b>							0		
<b>Итого требуется установить:</b>							4		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0		
<b>Итого:</b>							4		
<b>Знаки приоритета</b>									
5	2.4	Уступите дорогу	2		0+007	установлено	1	слева	стойка
<b>Итого установлено:</b>							1		
<b>Итого требуется установить:</b>							0		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0		
<b>Итого:</b>							1		
<b>Знаки особых предписаний</b>									
6	5.20	Искусственная неровность	2		0+221	требуется установить	1		справа
7	5.20	Искусственная неровность	2		0+221	требуется установить	1	слева	стойка
8	5.20	Искусственная неровность	2		0+275	требуется установить	1		справа

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение		Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
9	5.20	Искусственная неровность	2		0+275	требуется установить	1	слева		стойка
10	5.21	Жилая зона	2		0+007	установлено	1		справа	стойка
11	5.22	Конец жилой зоны	2		0+007	установлено	1		справа	стойка
<b>Итого установлено:</b>							2			
<b>Итого требуется установить:</b>							4			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0			
<b>Итого:</b>							6			
<b>Знаки дополнительной информации (таблички)</b>										
12	8.1.1	Расстояние до объекта	2		0+101	требуется установить	1	слева		стойка
13	8.1.1	Расстояние до объекта	2		0+181	требуется установить	1		справа	стойка
14	8.1.1	Расстояние до объекта	2		0+305	требуется установить	1	слева		стойка
15	8.2.1	Зона действия	2		0+181	требуется установить	1		справа	стойка
16	8.2.1	Зона действия	2		0+305	требуется установить	1	слева		стойка
17	8.23	Фотовидеофиксация	2		0+007	установлено	1	слева		стойка
<b>Итого установлено:</b>							1			
<b>Итого требуется установить:</b>							5			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0			
<b>Итого:</b>							6			
<b>ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:</b>							4			
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:</b>							13			
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ:</b>							0			
<b>ВСЕГО:</b>							17			

**Ведомость размещения искусственного освещения**

**дер. Янино-2, Маршрут «Красногорская улица (от Колтушского ш. до Красивого пер.) - Красивый переулок (от Красногорского пер. до ул. Генерала А.И. Антонова)»**

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+060	0+060	населенный пункт	1\1	---	0	справа
2	0+112	0+157	населенный пункт	2\2	---	45	слева
3	0+187	0+279	населенный пункт	4\4	---	92	справа
4	0+311	0+390	населенный пункт	3\3	---	79	слева
5	0+414	0+444	населенный пункт	2\2	---	30	справа
<b>Итого:</b>				<b>11\11</b>	<b>0</b>	<b>246</b>	

**Ведомость размещения искусственных неровностей**

**дер. Янино-2, Маршрут «Красногорская улица (от Колтушского ш. до Красивого пер.) - Красивый переулок (от Красногорского пер. до ул. Генерала А.И. Антонова)»**

№ п/п	Адрес, км + м (с привязкой к проектным километровым столбам)	Расположение	Конструкция	Размеры				Установлено / требуется установить
				Длина, м	Ширина, м	Высота, м	Объем, м3	
<b>Итого:</b>					<b>10</b>			
1	0+221	По оси	Сборно-разборная		5			установлено
2	0+275	По оси	Сборно-разборная		5			установлено

**ДЕР. ЯНИНО-2, УЛИЦА ГЕНЕРАЛА А.И. АНТОНОВА****Ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки****дер. Янино-2, улица Генерала А.И. Антонова**

№ км	1.25	ИТОГО, кв.м
коэф.привед. к 1.1 шириной-0.1	1	
ширина, м	0,4	
0-300	10	4
600-900	10	4
<b>ИТОГО:</b>		
лин.м.		
привед.м.	20	
площадь приведённая к разметке 1.1 шириной 0.1, кв.м	8	8

**Ведомость размещения дорожных знаков****дер. Янино-2, улица Генерала А.И. Антонова**

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типо-размер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение	Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
<b>Предупреждающие знаки</b>									
1	1.12.2	Опасные повороты	2		0+008	требуется установить	1	справа	опора освещения
2	1.12.2	Опасные повороты	2		0+210	требуется установить	1	слева	стойка
3	1.13	Крутой спуск	2		0+210	требуется установить	1	слева	стойка
4	1.14	Крутой подъём	2		0+008	требуется установить	1	справа	опора освещения
5	1.17	Искусственная неровность	2		0+183	требуется установить	1	справа	стойка
6	1.17	Искусственная неровность	2		0+375	требуется установить	1	слева	стойка
7	1.17	Искусственная неровность	2		0+701	требуется установить	1	справа	опора освещения
8	1.34.1	Направление поворота	2		0+040	требуется установить	1	справа	стойка
9	1.34.1	Направление поворота	2		0+050	требуется установить	1	справа	стойка
10	1.34.1	Направление поворота	2		0+060	требуется установить	1	справа	стойка
11	1.34.1	Направление поворота	2		0+115	требуется установить	1	слева	стойка
12	1.34.1	Направление поворота	2		0+125	требуется установить	1	слева	стойка
13	1.34.1	Направление поворота	2		0+135	требуется установить	1	слева	стойка
14	1.34.2	Направление поворота	2		0+040	требуется установить	1	справа	стойка
15	1.34.2	Направление поворота	2		0+050	требуется установить	1	справа	стойка
16	1.34.2	Направление поворота	2		0+060	требуется установить	1	справа	стойка
17	1.34.2	Направление поворота	2		0+115	требуется установить	1	слева	стойка
18	1.34.2	Направление поворота	2		0+125	требуется установить	1	слева	стойка
19	1.34.2	Направление поворота	2		0+135	требуется установить	1	слева	стойка
<b>Итого установлено:</b>							0		
<b>Итого требуется установить:</b>							19		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0		
<b>Итого:</b>							19		

Знаки особых предписаний										
20	5.20	Искусственная неровность	2		0+233	требуется установить	1		справа	опора освещения
21	5.20	Искусственная неровность	2		0+234	требуется установить	1	слева		стойка
22	5.20	Искусственная неровность	2		0+329	требуется установить	1		справа	стойка
23	5.20	Искусственная неровность	2		0+329	требуется установить	1	слева		стойка
<b>Итого установлено:</b>							0			
<b>Итого требуется установить:</b>							4			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0			
<b>Итого:</b>							4			
Информационные знаки										
24	6.10.1	Указатель направлений	2		0+008	требуется установить	1	слева		стойка
25	6.10.1	Указатель направлений	2		0+701	требуется установить	1		справа	опора освещения
26	6.8.1	Тупик	2		0+198	установлено	1	слева		стойка
<b>Итого установлено:</b>							1			
<b>Итого требуется установить:</b>							2			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0			
<b>Итого:</b>							3			
Знаки дополнительной информации (таблички)										
27	8.2.1	Зона действия	2		0+183	требуется установить	1		справа	стойка
28	8.2.1	Зона действия	2		0+375	требуется установить	1	слева		стойка
29	8.3.3	Направление действия	2		0+701	требуется установить	1		справа	опора освещения
<b>Итого установлено:</b>							0			
<b>Итого требуется установить:</b>							3			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0			
<b>Итого:</b>							3			
<b>ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:</b>							<b>1</b>			
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:</b>							<b>28</b>			
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ:</b>							<b>0</b>			
<b>ВСЕГО:</b>							<b>29</b>			

**Ведомость размещения искусственного освещения  
дер. Янино-2, улица Генерала А.И. Антонова**

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+008	0+233	населенный пункт	7\7	---	225	справа
2	0+143	0+494	населенный пункт	10\10	---	351	слева
3	0+518	0+701	населенный пункт	6\6	---	183	справа
<b>Итого:</b>				<b>23\23</b>	<b>0</b>	<b>759</b>	

**Ведомость размещения искусственных неровностей  
дер. Янино-2, улица Генерала А.И. Антонова**

№ п/п	Адрес, км + м (с привязкой к проектным километровым столбам)	Расположение	Конструкция	Размеры				Установлено / требуется установить
				Длина, м	Ширина, м	Высота, м	Объем, м3	
<b>Итого:</b>					<b>10</b>			
1	0+234	По оси	Сборно-разборная		5			установлено
2	0+329	По оси	Сборно-разборная		5			установлено

## ДЕР. ЯНИНО-2, УЛИЦА НОВАЯ (ОТ РАЗДЕЛЬНОЙ УЛ. ДО ОБЪЕЗДНОЙ УЛ.)

### Ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки дер. Янино-2, улица Новая (от Раздельной ул. до Объездной ул.)

№ км	1.25	ИТОГО, кв.м
коэф.привед. к 1.1 шириной-0.1	1	
ширина, м	0,4	
0-300	12	4,8
<b>ИТОГО:</b>		
лин.м.		
привед.м.	12	
площадь приведённая к разметке 1.1 шириной 0.1, кв.м	4,8	4,8

### Ведомость размещения дорожных знаков дер. Янино-2, улица Новая (от Раздельной ул. до Объездной ул.)

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типо-размер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение	Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
<b>Предупреждающие знаки</b>									
1	1.11.1	Опасный поворот	2		0+007	требуется установить	1	справа	стойка
2	1.11.2	Опасный поворот	2		0+145	требуется установить	1	слева	стойка
3	1.17	Искусственная неровность	2		0+007	требуется установить	1	справа	стойка
4	1.17	Искусственная неровность	2		0+019	требуется установить	1	слева	стойка
5	1.17	Искусственная неровность	2		0+049	требуется установить	1	слева	стойка
6	1.17	Искусственная неровность	2		0+189	требуется установить	1	справа	стойка
7	1.17	Искусственная неровность	2		0+269	требуется установить	1	слева	стойка
8	1.34.1	Направление поворота	2		0+075	требуется установить	1	слева	стойка
9	1.34.2	Направление поворота	2		0+075	требуется установить	1	слева	стойка
<b>Итого установлено:</b>							0		
<b>Итого требуется установить:</b>							9		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0		
<b>Итого:</b>							9		
<b>Знаки особых предписаний</b>									
10	5.20	Искусственная неровность	2		0+019	требуется установить	1	справа	стойка
11	5.20	Искусственная неровность	2		0+019	требуется установить	1	слева	стойка
12	5.20	Искусственная неровность	2		0+239	требуется установить	1	справа	стойка
13	5.20	Искусственная неровность	2		0+239	требуется установить	1	слева	стойка
<b>Итого установлено:</b>							0		
<b>Итого требуется установить:</b>							4		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0		



							<b>Итого:</b>	4		
<b>Знаки дополнительной информации (таблички)</b>										
14	8.1.1	Расстояние до объекта	2		0+007	требуется установить	1		справа	стойка
15	8.1.1	Расстояние до объекта	2		0+049	требуется установить	1	слева		стойка
16	8.1.1	Расстояние до объекта	2		0+269	требуется установить	1	слева		стойка
17	8.3.1	Направление действия	2		0+019	требуется установить	1	слева		стойка
<b>Итого установлено:</b>							0			
<b>Итого требуется установить:</b>							4			
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0			
<b>Итого:</b>							4			
<b>ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:</b>							<b>0</b>			
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:</b>							<b>17</b>			
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ:</b>							<b>0</b>			
<b>ВСЕГО:</b>							<b>17</b>			

**Ведомость размещения искусственного освещения  
дер. Янино-2, улица Новая (от Раздельной ул. до Объездной ул.)**

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+087	0+161	населенный пункт	2\2	---	74	справа
2	0+097	0+229	населенный пункт	3\3	---	132	слева
<b>Итого:</b>				<b>5\5</b>	<b>0</b>	<b>206</b>	

**Ведомость размещения искусственных неровностей  
дер. Янино-2, улица Новая (от Раздельной ул. до Объездной ул.)**

№ п/п	Адрес, км + м (с привязкой к проектным километровым столбам)	Расположение	Конструкция	Размеры				Установлено / требуется установить
				Длина, м	Ширина, м	Высота, м	Объем, м3	
<b>Итого:</b>					<b>6</b>			
1	0+019	По оси	Сборно-разборная		3			требуется установить
2	0+239	По оси	Сборно-разборная		3			требуется установить

**ДЕР. ЯНИНО-2, ОБЪЕЗДНАЯ УЛИЦА****Ведомость размещения искусственного освещения  
дер. Янино-2, Объездная улица**

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+042	0+066	населенный пункт	2\2	---	24	справа
2	0+117	0+117	населенный пункт	1\1	---	0	слева
3	0+201	0+316	населенный пункт	4\4	---	115	справа
4	0+316	0+517	населенный пункт	7\7	---	201	слева
<b>Итого:</b>				<b>14\14</b>	<b>0</b>	<b>340</b>	

**ДЕР. ЯНИНО-2, МАРШРУТ «КОРОТКАЯ УЛИЦА - САДОВАЯ УЛИЦА (УЧАСТОК ОТ КОРОТКОЙ УЛ. ДО УЛ. РАЗДЕЛЬНАЯ)»**

**Ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки**

**дер. Янино-2, Маршрут «Короткая улица - Садовая улица (участок от Короткой ул. до ул. Раздельная)»**

№ км	1.25	ИТОГО, кв.м
коэф.привед. к 1.1 шириной-0.1	1	
ширина, м	0,4	
0-300	8	3,2
<b>ИТОГО:</b>		
лин.м.		
привед.м.	8	
площадь приведённая к разметке 1.1 шириной 0.1, кв.м	3,2	3,2

**Ведомость размещения дорожных знаков**

**дер. Янино-2, Маршрут «Короткая улица - Садовая улица (участок от Короткой ул. до ул. Раздельная)»**

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типо-размер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение	Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
<b>Предупреждающие знаки</b>									
1	1.17	Искусственная неровность	2		0+139	требуется установить	1	справа	стойка
2	1.17	Искусственная неровность	2		0+219	требуется установить	1	слева	стойка
<b>Итого установлено:</b>							0		
<b>Итого требуется установить:</b>							2		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0		
<b>Итого:</b>							2		
<b>Знаки особых предписаний</b>									
3	5.20	Искусственная неровность	2		0+189	требуется установить	1	справа	стойка
4	5.20	Искусственная неровность	2		0+189	требуется установить	1	слева	стойка
<b>Итого установлено:</b>							0		
<b>Итого требуется установить:</b>							2		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0		
<b>Итого:</b>							2		
<b>Знаки дополнительной информации (таблички)</b>									
5	8.1.1	Расстояние до объекта	2		0+219	требуется установить	1	слева	стойка
<b>Итого установлено:</b>							0		
<b>Итого требуется установить:</b>							1		
<b>Итого требуется демонтировать:</b>							0		
<b>Итого:</b>							1		

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290 - 2004	Наименование знака	Типо-размер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков инд. пр.)	Адрес (км + м)	Установлено / требуется установить / демонтаж	Количество	Местоположение	Стойка / опора освещения / "Г"-образная опора
<b>ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:</b>							<b>0</b>		
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:</b>							<b>5</b>		
<b>ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ:</b>							<b>0</b>		
<b>ВСЕГО:</b>							<b>5</b>		

**Ведомость размещения искусственного освещения**

**дер. Янино-2, Маршрут «Короткая улица - Садовая улица (участок от Короткой ул. до ул. Раздельная)»**

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	0+086	0+135	населенный пункт	3\3	---	49	справа
2	0+191	0+191	населенный пункт	1\2	---	0	слева
3	0+404	0+559	населенный пункт	4\4	---	155	справа
4	0+624	0+624	населенный пункт	1\1	---	0	слева
<b>Итого:</b>				<b>9\10</b>	<b>0</b>	<b>204</b>	